

DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
SCHEMAT								
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [cm]	So	117	107	103	106	112	120	100
	Ho	242	192	209	206	207	216	208
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	S	90+27	97	93	96	102	110	90
	H	200+42	192	209	206	206	216	208
OZNACZENIE SKRZYDŁA		L	P	P	P	P	P	P
ILOŚĆ		1	1	1	1	1	1	1
KOLOR		brązowy	brązowy	brązowy	brązowy	brązowy	brązowy	brązowy
WSPÓŁCZYNNIK U [W/m2K]		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM, SKRZYDŁO DRZWI DREWNIANE LUB Z BLACHY OBUSTRONNIE OCYNKOWANEJ POKRYTE FOLIĄ DREWNOPODOBNA Z FILTRAMI UV. SKRZYDŁO DRZWI MIN 90CM. DRZWI OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE, KŁAMKĘ Z ROZETĄ, OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ, PRÓG ALUMINIOWY Z PRZEGRODĄ TERMICZNĄ ZINTEGROWANY Z OŚCIEŻNICĄ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE POKRYTE FOLIĄ DEKORACYJNĄ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. DRZWI PEŁNE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE I KŁAMKĘ, SKRZYDŁO DRZWI MIN 90 CM SZEROKOŚCI. OŚCIEŻNICA I PRÓG Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE POKRYTE FOLIĄ DEKORACYJNĄ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. DRZWI PEŁNE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE I KŁAMKĘ, SKRZYDŁO DRZWI MIN 90 CM SZEROKOŚCI. OŚCIEŻNICA I PRÓG Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE POKRYTE FOLIĄ DEKORACYJNĄ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. DRZWI PEŁNE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE I KŁAMKĘ, SKRZYDŁO DRZWI MIN 90 CM SZEROKOŚCI. OŚCIEŻNICA I PRÓG Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE POKRYTE FOLIĄ DEKORACYJNĄ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. DRZWI PEŁNE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE I KŁAMKĘ, SKRZYDŁO DRZWI MIN 90 CM SZEROKOŚCI. OŚCIEŻNICA I PRÓG Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE POKRYTE FOLIĄ DEKORACYJNĄ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. DRZWI PEŁNE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE I KŁAMKĘ, SKRZYDŁO DRZWI MIN 90 CM SZEROKOŚCI. OŚCIEŻNICA I PRÓG Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ.	DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE POKRYTE FOLIĄ DEKORACYJNĄ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV. DRZWI PEŁNE, OCIEPLONE, ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W DWA ZAMKI RYGLOWE I KŁAMKĘ, SKRZYDŁO DRZWI MIN 90 CM SZEROKOŚCI. OŚCIEŻNICA I PRÓG Z PRZEKŁADKĄ TERMICZNĄ.
Uwaga! WYMIANA WSZYSTKICH DRZWI W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH W MURZE. MINIMALNA SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI 90cm. Kolorystyka drzwi do potwierdzenia na etapie robót budowlanych z inwestorem i projektantem								

UWAGA!

- **ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W ISTNIEJĄCYCH OTWORACH W MURACH.**
- **STOLARKĘ WYKONAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE. NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY WYSOKOŚCI PARAPETÓW I KIERUNKI OTWIERANIA OKIEN. WSZYSTKIE OKNA Z WYSOKOŚCIĄ PARAPETU hp<0,85m NALEŻY ZABEZPIECZYĆ OD ZEWNĄTRZ PRZESZKLENIEM ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI DO WYSOKOŚCI 0,85m LICZĄC OD POSADZKI MIESZKANIA. MONTAŻ PRZESZKLENIA WE WNĘCE OKIENNEJ. W PRZYPADKU GDY POWIERZCHNIA ZABEZPIECZENIA OBEJMUJE CAŁE OKNO NALEŻY ZAMONTOWAĆ OKNO STAŁE / NA KLUCZYK / UCHYLNE (NIEROZWIERALNE).**
- **ISTNIEJĄCA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA NIE JEST W STANDARDOWYCH WYMIARACH - KONIECZNOŚĆ ZAMÓWIENIA STOLARKI NA WYMIAR.**

UWAGA!
► PROJEKT DOTYCZY BUDYNKU ISTNIEJĄCEGO. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI.
► NIEODŁĄCZNYM I CZĘSTYM ZJAWISKIEM PRZY PRACACH W BUDYNKACH ISTNIEJĄCYCH, JEST POJAWIENIE SIĘ NA ETAPIE REALIZACJI PROBLEMÓW LUB ZADAŃ, KTÓRE NIE MOGŁY ZOSTAĆ PRZEWIDZIANE NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU, ZE WZGLĘDU NA TECHNICZNY BRAK MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ODKRYWEK / POMIARÓW WE WSZYSTKICH MIEJSCACH. W RAZIE WYSTĄPIENIA POWYŻSZEJ SYTUACJI, NALEŻY ROZPATRZYĆ ZADANIE I PODJAĆ DECYZJĘ DALSZEGO POSTĘPOWANIA WSPÓLNIE Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM. MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA INNYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁOWYCH NIŻ PRZYJĘTE W PROJEKCIE. W TAKICH WYPADKACH PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I PROJEKTANTEM, NALEŻY TAKIE ROZWIĄZANIA WPROWADZIĆ.
► WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
► BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM.
► RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. ZAISTNIAŁE NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTAŁYMI OPRACOWANIAMİ BRANŻOWYMI I STANEM ISTNIEJĄCYM (OBIEKT SĄSIEDNI) NALEŻY WYJAŚNIĆ I UZGODNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, JAK I W CZASIE REALIZACJI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI PROJEKTU.
► WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZYDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
► DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODĄ INWESTORA I AUTORÓW PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE.
► WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MONTOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTA.
► WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, W SZCZEGÓLNOŚCI RYNNY, RURY SPUSTOWE, BALUSTRADY, ELEMENTY DASZKÓW, ZWIĘCZENIE MURKÓW ITD. NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
► W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ ZAPISÓW INFORMACJI BIOZ, NADZÓR BUDOWY MA OBOWIĄZEK PRZEPRAWDZANIA PRZEGLĄDÓW MIEJSC PRACY. SZCZEGÓLNA UWAGĘ NALEŻY ZWRÓCIĆ NA STREFY NIEBEZPIECZNE, PRACE NA WYSOKOŚCI, RUSZTOWANIA, DROGI KOMUNIKACYJNE ITP.

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W WYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

PROJEKTANT:	 projekt---architektura maciej---lesisz poznań ul. łozowa 84/9 — tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com		
TEMAT:	Termomodernizacja elewacji i dachów budynków przy ul. Bramkowej 4 w Swarzędzu		
ADRES:	Swarzędz 62-020, ul. Bramkowa 4, działki nr 1013/1, 1013/2, 1014, 1021/2, obręb 01 Swarzędz, j.ewid.302116_4 Miasto Swarzędz		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
Imię i nazwisko		Podpis	
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Maciej Lesisz nr upr.:WP-OIA/OKK/UpB/36/2011		
TREŚĆ RYSUNKU:	Zestawienie stolarki drzwiowej	Skala:	Data:
		1:100	05.2025
		Numer rysunku:	
A.10			