
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112500-0	Usuwanie gleby
45212130-6	Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45233123-7	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Petrykozy
ADRES INWESTYCJI:	miejscowość Petrykozy, obręb Petrykozy, gmina Białaczów, działka 504
NAZWA INWESTORA:	Gmina Białaczów
ADRES INWESTORA:	ul. Piotrkowska 12, 26-307 Białaczów

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA TOMASZ RÓŻYCKI

DATA OPRACOWANIA: 2026-07-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2026-07-16

Data zatwierdzenia

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Petrykozy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Infrastruktura rekreacyjna zlokalizowana zostanie w południowej części działki ozn. nr ewid. 504, obr. Petrykozy na terenach zieleni nieurządzonej.

Sprawnościowy plac zabaw składać się będzie z 5 urządzeń, tablicy informacyjnej, 4 ławek, 4 koszy. Teren inwestycji zostanie ogrodzony. Na terenie placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczna - piaszczystą pod urządzenia zabawowe.

W ramach inwestycji planuje się budowę utwardzenia terenu z kostki brukowej.

Przewidywane prace obejmują:

- przygotowanie terenu
- montaż urządzeń placu zabaw i małej architektury
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej
- wykonanie dojścia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY			
1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna inwestycji tyczenie infrastruktury oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Opocznie	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	wycena indywidualna	Kierownik budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		URZĄDZENIA PLACU ZABAW			
3	wycena indywidualna	Zestaw zręcznościowy - Małpi Gaj. Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	wycena indywidualna	Huśtawka metalowa - bocianie gniazdo + siedzisko bezpieczne. Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5	wycena indywidualna	Zestaw zabawowy. Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6	wycena indywidualna	Karuzela tarczowa z siedziskiem. Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	wycena indywidualna	Linarium. Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	wycena indywidualna	Tablica informacyjna z regulaminem. Dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	wycena indywidualna	Ławka parkowa. Dostawa i montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
10	wycena indywidualna	Kosz miejski - stalowy z daszkiem. Dostawa i montaż	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu zabaw w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m2		
		13 * 33	m2	429,000	
				RAZEM	429,000
12	KNR 2-31 0202-01 0202-02	Nawierzchnia piaskowa - warstwa odsączająca - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		13 * 33	m2	429,000	
				RAZEM	429,000
13	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż sposobem ręcznym	m2		
		13 * 33	m2	429,000	
				RAZEM	429,000
14	KNR 2-31 0202-01 0202-02	Nawierzchnia piaskowa pod zestaw zabawowy placu zabaw - warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		13 * 33	m2	429,000	
				RAZEM	429,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		OGRODZENIE TERENU INWESTYCJI			
15 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtka ogrodzeniowa systemowa - panelowa o wys. 1,20m, szerokości 1,00. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. Kolor RAL 6005	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż brama ogrodzeniowa systemowa - panelowa o wys. 1,20m, szerokości 5,00. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. Kolor RAL 6005	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenie systemowe - panelowa o wys. 1,20m. Górna krawędź ogrodzenia wykończona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami - brak ostrych krawędzi. W skład ogrodzenia wchodzi słupki stalowe, panele systemowe, podmurówka betonowa, łączniki stalowe. Kolor RAL 6005	m		
		35 + 15 + 35 + 15 - 1 - 5	m	94,000	
				RAZEM	94,000
4		CHODNIK			
18 d.4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		
		35 * 2,5 + 13 * 2,5	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
19 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		35 * 2 + 13 * 2	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
20 d.4	KNKRB 6 0102-06	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie 5 cm	m3		
		(35 * 2 + 13 * 2) * 0,05	m3	4,800	
				RAZEM	4,800
21 d.4	KNKRB 6 0404-01	Obrzeża betonowe chodnika o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej	m		
		13 + 33	m	46,000	
				RAZEM	46,000
22 d.4	KNKRB 6 0502-01	Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor grafit, beżfazowa, holland	m2		
		13 * 2 + 33 * 2	m2	92,000	
				RAZEM	92,000
23 d.4	KNR 13-12 0201-06	Ręczne karczowanie krzaków i poszycia	ha		
		(20 * 35) / 10000	ha	0,070	
				RAZEM	0,070
24 d.4	KNR 19-01 0102-02 analogia	Ręczne karczowanie pni drzew oraz krzaków o głębokim zakorzenieniu	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
25 d.4	KNR 19-01 0104-02	Wywiezienie karpiny i gałęzi na odl. do 2 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000