

Kosztorys

Przebudowa drogi w miejscowości Czatkowy (dz. nr 51) - ETAP NR odcinek o dł. 500 m

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,5		
1.1 Podbudowy						
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	2 383		
3	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - płyty IOMB, pobocza, wypełnienie kruszywem pomiędzy płytami Nr ST: D-04.04.02	m2	2 383		
4	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza, wypełnienie kruszywem pomiędzy płytami Nr ST: D-04.02.02	m2	1 215		
5	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dalsze 10 cm - pobocza, wypełnienie kruszywem pomiędzy płytami Nr ST: D-04.02.02 Dopłata 10x	m2	1 215		
1.2 Nawierzchnie						
6	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 - ANALOGIA: Budowa nawierzchni z płyt IOMB gr. 12.5 cm podwójnie zbrojonej wraz z wypełnieniem otworów piaskiem - jezdnia Nr ST: D-10.03.01	m2	1 168		
1.3 Roboty wykończeniowe						
7	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - pomiar powykonawczy Nr ST: D-01.01.01	km	0,5		
Razem						
Podatek VAT 23%						
Ogółem kosztorys						