
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stradomia
Wierzchnia ul. Świerkowa

ADRES INWESTYCJI: Syców, gmina Syców

NAZWA INWESTORA: Gmina Syców

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 1; 56-500 Syców

WYKONAWCA: wyłoniony w przetargu

BRANŻE: drogowa

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stradomia Wierzchnia ul. Świerkowa
Przewiduje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,00m na łącznej długości 373,81m

Projektuje się konstrukcję jezdni z następujących warstw:

- Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 na jezdni i zjazdach wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,
- Warstwa wiążąca grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 na jezdni i zjazdach wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe,
- Warstwa podbudowy grubości 20 cm z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm na jezdni i zjazdach wg. PN-EN-13285 i WT-4 -2014 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych,
- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ MPa grubości 15cm na jezdni,
- Grunt rodzimy i nasypowy zagęszczony do wskaźnika zgęszczenia $I_s=1,00$.

Podbudowę nieograniczoną ściekiem i krawężnikiem należy wykonać szerszą od nawierzchni po 15cm obustronnie.

Należy nadać spadki poprzeczne zgodnie z planem sytuacyjnym.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stradomia Wierzchnia ul. Świerkowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		373,81 / 1000	km	0,374	
				RAZEM	0,374
2		Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto pod konstrukcję jezdni, zjazdów	m ³		
		poz.5 * 0,43 + (poz.6 - poz.5) * 0,28	m ³	973,902	
				RAZEM	973,902
3 d.2	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm. Ułożenie rur osłonowych typu AROT dla przewodów energetycznych.	m		
		4,9 + 3,9 + 3,9 + 1,4 + 5,5 + 2 + 3,9 + 9,6	m	35,100	
				RAZEM	35,100
3		Podbudowy			
4 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV, pobocza	m ²		
		poz.6	m ²	2 291,330	
				RAZEM	2 291,330
5 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowy grubości 15 cm wykonywane ręcznie, z gruntu stabilizowanego cementem, Rm=2,5 MPa, jezdnie	m ²		
		2215,53	m ²	2 215,530	
				RAZEM	2 215,530
6 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm, jezdnie i zjazdy	m ²		
		2215,53 + 75,80	m ²	2 291,330	
				RAZEM	2 291,330
4		Nawierzchnie			
7 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, jezdnie	m ²		
		poz.8	m ²	2 210,270	
				RAZEM	2 210,270
8 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, jezdnie i zjazdy	m ²		
		2137,16 + 73,11	m ²	2 210,270	
				RAZEM	2 210,270
9 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem, jezdnie	m ²		
		poz.10	m ²	2 169,840	
				RAZEM	2 169,840
10 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 4 cm (AC 11 S 50/70 KR1), z oblaniem krawędzi asfaltem	m ²		
		2098,02 + 71,82	m ²	2 169,840	
				RAZEM	2 169,840
5		Roboty wykończeniowe			
11 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych (wraz z kompletem zasuw wodociągowych i nadzorem zgodnie z warunkami SGK)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² przestawienie	szt.		

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stradomia Wierchnia ul. Świerkowa

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.5	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV z uzupełnieniem ziemi z ukopu	m2		
		3420,22	m2	3 420,220	
				RAZEM	3 420,220
15 d.5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Przedmiar		3
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		3
2 Roboty ziemne		3
3 Podbudowy		3
4 Nawierzchnie		3
5 Roboty wykończeniowe		3
Spis treści		5