

ELRO - USŁUGI PROJEKTOWE

ROBERT KOSZEL

ul. Zana 29/11, 20-601 Lublin
NIP 712-111-51-77

tel. 606-123-917
elro.lublin@gmail.com

Wydział Architektury i Budownictwa
08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A
tel. 81 865 74 64 – 81 865 74 66


UZGODNIENIA Budowa oświetlenia drogowego

w miejscowości: Krasnogliny gm.Ryki
dz. nr 43/3, 43/4, 44, 59, 58/3, 58/4, 84/3, 84/5
jednostka ewidencyjna 061604_5 Ryki , obręb 0010 Krasnogliny

TOM 1.1 PROJEKT BUDOWLANY

Jednostka transformatorowa: Krasnogliny ST-2 nr 30230
Kategoria obiektu budowlanego XXVI

INWESTOR: Gmina Ryki
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Projektant:	mgr inż. Robert Koszel	upr. bud. nr 1097/Lb/90 specjalność instalacyjno- inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis:  mgr inż. Robert Koszel upr. bud. nr 1097/Lb/90 specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Koszel	upr. bud. nr LUB/0055/PWBE/15 specjalność instalacyjno- inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych	podpis:  mgr inż. Jakub Koszel upr. bud. nr LUB/0055/PWBE/15 specjalność instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Numer umowy WIR.7011.2.2025 z dnia 28.07.2025 r.			Lublin, 12.2025 r.



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Puławy
24-100 Puławy, ul. Sieroszewskiego 6

tel.: (+48 81) 445 10 00
fax: (+48 81) 886 41 61
e-mail: sekretariat.re3.ol@pgedystrybucja.pl

P. A. Wójcik
Przewodnik

Urząd Miejski w Rykach
data 21.05.2025
L.dz. 4601/25/OG

2

STAROSTWO POWIATOWE
W RYKACH
Wydział Architektury i Budownictwa
08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A
tel. 81 865 74 64 – 81 865 74 66

Puławy, 15 maja 2025 r.
L. dz. /PGED0545658KW25/2025

Egz. nr 1



Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki

Dotyczy: Budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103077L dz. nr ewid. 44 w m. Krasnogliny.

W odpowiedzi na Państwa pismo WIR.7021.11.2025 z dnia 10.04.2025 r. dotyczące określenia warunków przyłączenia projektowanej linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 103077L dz. nr ewid. 44 w m. Krasnogliny informujemy, że wyrażamy zgodę na rozbudowę oświetlenia ulicznego w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej na następujących warunkach:

1. Miejsce przyłączenia istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej: szafka oświetlenia ulicznego na słupie elektroenergetycznym nr 20/1 linii nN Krasnogliny ST-2 nr 30230.
2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla projektowanej linii oświetlenia ulicznego stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na odejściu od istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego, na słupie elektroenergetycznym nr 20/3 linii nN Krasnogliny ST-2 nr 30230.
3. Istniejąca moc przyłączeniowa oświetlenia ulicznego zasilanego z szafki oświetlenia ulicznego zamontowanej na słupie elektroenergetycznym nr 20/1 linii nN Krasnogliny ST-2: 3 kW, w układzie 1-fazowym, główny wyłącznik nadmiarowo - prądowy o wartości prądu znamionowego 16 A.
4. Moc projektowanych oraz istniejących opraw oświetleniowych zasilonych z szafki oświetlenia ulicznego zamontowanej na słupie elektroenergetycznym nr 20/1 linii nN Krasnogliny ST-2 nie może przekroczyć istniejącej mocy przyłączeniowej.
5. Wybudować oświetlenie uliczne linią kablową. Rodzaj opraw i słupów wg ustaleń Inwestora.
6. Projektowaną kablową linię oświetlenia ulicznego zasilć od przewodu oświetlenia ulicznego Al 25 mm² i przewodu neutralnego Al 25 mm², na słupie nr 20/3 linii nN Krasnogliny ST-2, poprzez słupowy rozłącznik bezpiecznikowy.

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PGE Dystrybucja S.A.

STAROSTWO POWIATOWE
W RYKACH

Wydział Architektury i Budownictwa

08-300 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A
tel. 81 865 74 64 – 81 865 74 66

7. Opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentację techniczną uzgodnić w RE Puławy.
8. Prace wykonać własnym kosztem i staraniem poprzez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Prace te należy zgłosić w RE Puławy celem odbioru technicznego.
9. Wszelkie materiały użyte w budownictwie powinny posiadać stosowne certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności.
10. Układ sieci TN.
11. Układ sterowania oświetleniem, pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia pozostawić w miejscu dotychczasowego zamontowania.
12. Ważność niniejszego pisma określa się na 2 lata licząc od daty jego wystawienia.
13. Wybudowane urządzenia pozostaną na majątku inwestora.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Puławy
Zastępca Dyrektora
Marek Kozłowski

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: Fajbuś Mariusz

PGE DYSTRYBUCJA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 9 729 424 160 ZŁ W PEŁNI OPŁACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JERUZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Starostwo Powiatowe w Rykach
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej
Sieci Uzbrojenia Terenu
08-500 Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A
tel. 081 86 57 487, 081 86 57 485

STAROSTWO POWIATOWE
W RYKACH
Wydział Architektury i Budownictwa
08-500 Ryki, ul. Leona Wyczółkowskiego 10A
tel. 81 865 74 64 – 81 865 74 66

Znak sprawy: GK.6630.56.2025

Ryki, 2025-12-12

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 28b-28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) i Zarządzenia Starosty Ryckiego z dnia 28 lipca 2015 r. Nr. 29/2015 - Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia terenu w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10 A, informuję że poniższa dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie elektronicznej w dniu

2025-12-12

Lokalizacja: Krasnoglina, dz. 43/3, 43/4, 44, 58/3, 58/4, 59, 84/1, 84/2

Opis przedmiotu narady: uzgodnienie sieci energetycznej

Wnioskodawca: ELRO- USŁUGI PROJEKTOWE Robert Koszel

20-601 Lublin

Zana 29/11

Inwestor: Gmina Ryki

08-500 Ryki

Karola Wojty 29

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej: Krzysztof Pudło, Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu w składzie:

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego	Stanowisko uczestnika
1	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, Rejon Energetyczny Puławy	Michalczyk Grzegorz	Trasy projektowanych linii kablowych nN oświetlenia drogowego wydzielonego oraz lokalizacje projektowanych słupów oświetleniowych uzgadnia się pod warunkiem zachowania odległości min. 0,4 m pomiędzy ustojem istniejącego słupa linii nN PGE Dystrybucja S.A. posadowionego na dz. nr 84/2, a projektowaną linią kablową oświetlenia oraz wymaganymi przepisami odległości pomiędzy przewodami istniejących linii napowietrznych SN na dz. nr 58/3 i nN na dz. nr 84/2, a projektowanymi słupami oświetleniowymi z wysięgnikami i oprawami oświetleniowymi. Prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów BHP.

5

2	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Rykach Wydział Architektury i Budownictwa ul. Leona Wyczółkowskiego 10A tel. 81 865 74 64 – 81 865 74 66	Falkiewicz Karol	brak uwag
3	Orange S.A.		
4	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach		
5	Starostwo Powiatowe w Rykach Wydział Architektury i Budownictwa		
6	Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach		
7	Starostwo Powiatowe w Rykach, PODGiK	Pudło Krzysztof	Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151)
8	Telekom System Sp. z o.o.	Budner Agnieszka	Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową uzgadniamy projekt z następującymi uwagami: • Na 7 dni przed przystąpieniem do robót dokonać pisemnego zgłoszenia planowanych prac do Telekom System Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie 21-400 Łuków, ul. Wiatraki 14B lub adres e-mail: bok@feromedia.com • Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną wykonać ręcznie (do 2m od miejsca kolizji). Mogą zaistnieć rozbieżności rzeczywistego ułożenia infrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do wykazanej na mapie zasadniczej. Obowiązuje protokolarny odbiór wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną. Prace prowadzić bezwzględnie w sposób zapobiegający przed przemieszczaniem się naszej infrastruktury. • W przypadku odkrycia infrastruktury telekomunikacyjnej (dopuszczalne tylko w miejscach skrzyżowań) - odkryte elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, odtworzyć oznakowanie oraz zagęścić grunt warstwami w obrębie całego wykopu. • Ewentualne uszkodzenia naszej infrastruktury powstałe podczas realizacji niniejszego zadania zostaną usunięte na koszt inwestora zadania.

			* Przy realizacji projektu należy zachować normatywne odległości według Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
9	Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii	Monika Ośko	SSPW nie występuje w zakresie niniejszego opracowania projektowego
10	PGKiM w Rykach Spółka z o.o.	Tomasz Kujda	W miejscu kolizji z siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi sieć energetyczną poprowadzić w rurze osłonowej oraz zachować odpowiednie odległości w rzucie poziomym i pionowym.
11	Urząd Miejski w Rykach	Paweł Bany	brak uwag
12	Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie	Król Łukasz	Sieć gazowa nie występuje w zakresie niniejszego opracowania projektowego
13	NETIA S.A.	Zbigniew Kielech	brak uwag
14	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie		
15	Fibee I Sp. z o.o.	Agnieszka Krasoń	Warunki Techniczne jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze FIBEE I SP Z O.O.: 1. Infrastrukturę stanowi podbudowa słupowa, kanalizacja kablowa: kable łączowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przyłącza i kable abonenckie. 2. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych. 3. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.

4. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.
5. Zobowiązuje się Inwestor i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń FIBEE I SP Z O.O. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić FIBEE I SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strata tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.
6. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury FIBEE I SP Z O.O. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (FIBEE I SP Z O.O.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne FIBEE I SP Z O.O.
7. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji, oraz zabezpieczenie/przebudowę sieci teletechnicznej (podbudowę słupową, kable światłowodowe). Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z późn. zmianami).
8. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBEE I SP Z O.O. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
9. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych FIBEE I SP Z O.O., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE I SP Z O.O. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez FIBEE I SP Z O.O., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez FIBEE I SP Z O.O.
10. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
11. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (FIBEE I SP Z O.O.).


12. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.

13. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do FIBEE I SP Z O.O. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

z up. Starosty Ryckiego

mgr inż. Krzysztof Pudło
Przewodniczący Rady

Signed by /
Podpisano przez:



Krzysztof Jan
Pudło

Date / Data:
2025-12-12 13:25