
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej w m.Leopoldów
ADRES INWESTYCJI : dz. 3045; 3076/1; 3076/2; 3046/1 obr. 0008 Leopoldów
INWESTOR : Gmina Ryki
ADRES INWESTORA : ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki
BRANŻA : Oświetlenie drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kolatorowicz
DATA OPRACOWANIA : 6.07.2026

WYKONAWCA :

mgr inż. Marek Kolatorowicz
upr. do projektowania i nadzoru
nr SWK/0171/PCC/2011

INWESTOR :

Data opracowania
6.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Leopoldów.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się:

- dowieszenie przewodu oświetleniowego na istniejących słupach linii nN,
- montaż opraw oświetlenia drogowego na istniejących słupach,
- dostosowanie układu pomiarowego i sterowania oświetlenia,
- instalację ochrony od porażeń prądem.

Projektuje się wykonanie linii oświetleniowej na oprawach typu np. LED

Instalację oświetlenia wykonać przewodem napowietrznym typu AsXSn 2x25 mm².

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Razem
1			Montaż linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie	m		
d.1	0605-08		kat.III	m	18.000	
			3*6			
					RAZEM	18.000
2	KNR 5-10		Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
d.1	0803-02		3	kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
3	KNR 5-10		Montaż konstrukcji na słupie leżącym dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0802-01		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
4	KNR-W 5-		Montaż uchwytów na istniejącym słupie dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	10 0802-03		3*2	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
5	KNR 5-10		Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
6	KNR-W 5-		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew		
d.1	10 1004-03		3*3	m-1 przew	9.000	
					RAZEM	9.000
7	KNNR 5		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
8	KNNR 5		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn	km.prz ew.		
d.1	0905-01		2x25mm2	km.prz ew.	0.150	
			0.150			
					RAZEM	0.150
9	KNNR 5		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-04		1	odc.	1.000	
					RAZEM	1.000
10	KNNR 5		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
11	KNNR 5		Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.1	1305-01		1	prób.	1.000	
					RAZEM	1.000