

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do guntów rolnych na terenie Gminy Lezajsk cz nr 1: "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Giedlarowa"		
1	Rozdział	Modernizacja drogi nr ew. dz. 3369 w miejscowości Giedlarowa		
1.1	Element	Roboty ziemne i przygotowawcze		
1.1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym łącznie z wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą	km	0,621
1.1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 10'cm	m2	2 494,00
1.1.3	Kalkulacja własna	Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/ łącznie z załadowniem i wyładowaniem na wyzn wysypisko na odl do 2km	m3	272,00
1.1.4	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1'm3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1'm wykopu, kategoria gruntu I-IV /rozplantowanie wywiezionego urobku/	m3	272,00
1.2	Element	Zabezpieczenie istniejącego gazociągu		
1.2.1	KNR 231/105/3 analogia	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 15'cm	m2	45,00
1.2.2	KSNR 6/307/6 analogia	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty zbrojone 1,5x3,0m gr 15 cm, spoiny wypełniane piaskiem, zabezpieczenie istniejącego gazociągu DN200 zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, wraz z wykopem i zasypaniem oraz zapewnieniem stosowego nadzoru kierownika KGZ Żołynia	m2	45,00
1.3	Element	Podbudowa nawierzchnia tłuczniowa		
1.3.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10'cm, mieszanka kamienia łamanego 0-63mm	m2	2 494,00
1.3.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7'cm (mieszanka kamienia łamanego 0-31,5mm) 720x4,0m (wykonywana rozścielaczem)	m2	2 494,00
1.4	Element	Roboty wykończeniowe		
1.4.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny obustronne pobocza o szerokości 0,5m z gruntu rodzimego	m2	621,00