

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do guntów rolnych na terenie Gminy Lezajsk cz nr 2: "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Piskorowice"		
1	Rozdział	Modernizacja drogi nr ew. dz. 29, 62/2, 131 w miejscowości Piskorowice		
1.1	Element	Roboty ziemne i przygotowawcze		
1.1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym łącznie z wytyczeniem pasa drogowego i inwentaryzacją powykonawczą	km	0,645
1.1.2	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 15 cm	m2	2 397,00
1.1.3	Kalkulacja własna	Wywóz ziemi i gruzu /urobek z koryta/ łącznie z załadowniem i wyładowaniem na wyzn wysypisko na odl do 2km	m3	360,00
1.1.4	KNR 201/416/1 (1)	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, do 1 m3 ziemi leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV /rozplantowanie wywiezionego urobku/	m3	360,00
1.2	Element	Podbudowa nawierzchnia tłuczniowa		
1.2.1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, mieszanka kamienia łamanego 0-63mm	m2	2 397,00
1.2.2	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm (mieszanka kamienia łamanego 0-31,5mm) 720x4,0m (wykonywana rozścielaczem)	m2	2 397,00
1.3	Element	Roboty wykończeniowe		
1.3.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny obustronne pobocza o szerokości 0,5m z gruntu rodzimego	m2	645,00