
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262700-8

Przebudowa budynków

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU WYDZIAŁU
EKONOMII I FINANSÓW W RADOMIU

ADRES INWESTYCJI: ul. Chrobrego 31
26-605 Radom

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

ADRES INWESTORA: ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

BRANŻE: BUDOWLANA SEGMENT F

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Piotr Toporski

DATA OPRACOWANIA: 2026-05-11

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek **Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Radomskiego**, zlokalizowany przy ul. Chrobrego 31 w Radomiu. Obiekt jest **wolnostojącym budynkiem dydaktycznym**, tworzącym zamknięty układ czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek składa się z segmentów A, B, C, D, E i F, o zróżnicowanej liczbie kondygnacji (od 1 do 3) oraz zróżnicowanej konstrukcji dachów.

Opracowanie obejmuje prace wykonywane w segmencie F.

Obiekt zaliczany jest do kategorii budynków **średniowysokich (SW)**, o wysokości maksymalnej ok. **12,9 m**. Powierzchnia zabudowy wynosi **5039,43 m²**, powierzchnia całkowita **8063,00 m²**, a kubatura **38 280,00 m³**. Dachy poszczególnych segmentów mają łączną powierzchnię **4757,85 m²**.

Konstrukcję budynku stanowią **żelbetowe układy ramowe** oraz **ściany murowane** z cegły ceramicznej. Stropy wykonane są jako **monolityczne płyty żelbetowe**. Dachy w zależności od segmentu wykonane są w konstrukcji **żelbetowej lub stalowej**, z istniejącym pokryciem z papy i warstwą termoizolacji ze styropianu.

Na dachach zlokalizowane są liczne urządzenia techniczne: centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze, instalacja klimatyzacji, instalacja fotowoltaiczna (segment D), instalacja odgromowa oraz wpusty kanalizacji deszczowej. W trakcie robót przewidziano ich czasowy demontaż i ponowny montaż.

Budynek posiada strefy pożarowe ZL I i ZL III, a wymagana klasa odporności pożarowej wynosi **B**. Zgodnie z ekspertyzą ppoż. część dachów w konstrukcji stalowej (segment B osie 10–13, segment C osie 6–9) wymaga zapewnienia przekrycia o odporności **RE30**, natomiast pozostałe dachy – klasyfikacji **Broof(t1)**.

Zakres inwestycji obejmuje **remont pokrycia dachowego** wraz z wykonaniem nowej termoizolacji, paroizolacji, wpustów dachowych, obróbek blacharskich, dociepleń attyk i kominów, wymianą pionów kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem nowych przekryć świetlików i zadaszeń klatek schodowych. Prace prowadzone będą etapowo, osobno dla każdego segmentu budynku.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1			REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU WYDZIAŁU EKONOMII I FINANSÓW W RADOMIU - "SEGMENT F"		
1.1			ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE		
1 d.1.1	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.4. 9910-01	SST.01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa	m2	
			<i>powierzchnia płaska</i> 552,73	552,730	m2
			<i>wywiniecie na ścianę</i> (8,66 + 13,10) * 1,054	22,935	m2
			(134,93 - 8,66 - 13,10) * 0,66	74,692	m2
			<i>wywiniecie na kominy</i> 44,63 * 0,3	13,389	m2
			RAZEM		663,746
2 d.1.1	KNR 4-01 0519-07 z.sz. 2.4. 9910-01	SST.01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach - następna warstwa	m2	
			poz. 1	663,746	m2
			RAZEM		663,746
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	SST.01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów - odległość określa oferent	m3	
			poz. 1 * 0,03	19,912	m3
			RAZEM		19,912
4 d.1.1	KNR 13-23 0106-08	SST.01	Rozbiórka izolacji cieplnej	m3	
			poz. 1 * 0,1	66,375	m3
			RAZEM		66,375
5 d.1.1	analiza indywidualna	SST.01	Wpusty dachowe - demontaż z zabetonowaniem otworu w stropie	szt.	
			1	1,000	szt.
			RAZEM		1,000
6 d.1.1	analiza indywidualna	SST.01	Wpusty dachowe - demontaż	szt.	
			2	2,000	szt.
			RAZEM		2,000
7 d.1.1	analiza indywidualna	SST.01	Wywiewki KS - demontaż z zabetonowaniem otworu w stropie	szt.	
			4	4,000	szt.
			RAZEM		4,000
8 d.1.1	analiza indywidualna	SST.01	Istniejąca drabina - demontaż	szt.	
			2	2,000	szt.
			RAZEM		2,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0354-06	SST.01	Demontaż kratki wentylacyjnej komina	szt.	
			6	6,000	szt.
			RAZEM		6,000
10 d.1.1	analiza indywidualna	SST.01	Demontaż wylazu dachowego	kpl.	
			1	1,000	kpl.
			RAZEM		1,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
11 d.1.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	SST.01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów - odległość określa oferent poz.4 66,375 RAZEM	m3 m3	66,375
12 d.1.1	KNR 4-01 0535-07	SST.01	Rozebranie obróbek blacharskich attyki 135,48 * 0,85 115,158 RAZEM	m2 m2	115,158
13 d.1.1	KNR 4-01 0535-07	SST.01	Rozebranie obróbek blacharskich izolacji od strony wewnętrznej ściany attyki 135,48 * 0,08 10,838 RAZEM	m2 m2	10,838
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0349-01 analogia	SST.01	Rozebranie czapy betonowej komina 0,18 * 0,05 * 2 0,018 RAZEM	m3 m3	0,018
15 d.1.1	KNR 2-01 0202-01	SST.01	Odwóz gruzu do utylizacji - odległość określa oferent poz. 14 0,018 RAZEM	m3 m3	0,018
16 d.1.1	kalk. własna	SST.01	Koszt utylizacji gruzu poz. 14 0,018 RAZEM	m3 m3	0,018
17 d.1.1	KNR 4-01 0535-01	SST.01	Rozebranie pokrycia dachowego klatki schodowej 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
18 d.1.1	KNR 9-29 0213-04	SST.01	Usunięcie izolacji termicznej 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
19 d.1.1	KNR 4-01 0535-01	SST.01	Rozebranie warstwy spodniej z blachy 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
20 d.1.1	KNR 9-29 0214-03	SST.01	Demontaż rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
21 d.1.1	KNR 9-29 0212-04	SST.01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
22 d.1.1	KNR 13-23 0106-06 analogia	SST.01	Rozbiórka rynny daszku klatki schodowej 5,10 5,100 RAZEM	m m	5,100
23 d.1.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	SST.01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi odpadów - odległość określa oferent poz.18 * 0,1 8,820 poz.21 * 0,1 8,820 RAZEM	m3 m3 m3	17,640
24 d.1.1	analiza indywidualna	SST.01	Demontaż i ponowny montaż ze zmianą wysokości instalacji wentylacji i klimatyzacji	kpl.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			1 1,000 RAZEM	kpl.	1,000
1.2			ROBOTY BUDOWLANE		
1.2.1			KOMINY		
1.2.1.1			KOMINY KO1		
25 d.1.2.1. 1	TZKNBK XXI 0203-03	SST.01	Zakup, dostawa i montaż - kratka wentylacyjna 100 x 20 cm 2 2,000 RAZEM	szt. szt.	 2,000
26 d.1.2.1. 1	TZKNBK XXI 0203-03	SST.01	Zakup, dostawa i montaż - kratka wentylacyjna 90 x 20 cm 2 + 2 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
27 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 2612-09	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 4,67 + 4,52 + 4,38 13,570 RAZEM	m m	 13,570
28 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm poz.27 * 0,57 7,735 RAZEM	m2 m2	 7,735
29 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 2612-05	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian poz.28 * 4 30,940 RAZEM	szt. szt.	 30,940
30 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 10 cm poz.36 3,610 RAZEM	m2 m2	 3,610
31 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 2612-05	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian poz.30 * 4 14,440 RAZEM	szt. szt.	 14,440
32 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 2612-06	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.27 * 0,57 7,735 RAZEM	m2 m2	 7,735
33 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 0931-01	SST.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.27 * 0,57 7,735 RAZEM	m2 m2	 7,735
34 d.1.2.1. 1	KNR 0-23 0932-02	SST.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie poz.27 * 0,57 7,735 RAZEM	m2 m2	 7,735
35 d.1.2.1. 1	KNP 02 0812-01.08 analogia	SST.01	Kółki do umocowania płyty ze sklejk 4 + 4 + 4 12,000 RAZEM	szt. szt.	 12,000

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
36 d.1.2.1. 1	analiza indywidualna	SST.01	Osadzenie sklejki grub. 22 mm na istniejącym kominie 1,07 + 1,31 + 1,23 3,610 RAZEM	m2 m2	 3,610
37 d.1.2.1. 1	KNNR 2 0504-02	SST.01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 1,52 + 1,61 + 1,35 4,480 RAZEM	m2 m2	 4,480
1.2.1.2			KOMINY KO4		
38 d.1.2.1. 2	KNR-W 4-01 0304-01	SST.01	Nadmurowanie z cegły pełnej wys. 30 cm 1,8 * 0,12 * 0,30 + 1,71 * 0,12 * 0,30 0,126 RAZEM	m3 m3	 0,126
39 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 2612-09	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej 2,28 + 2,19 4,470 RAZEM	m m	 4,470
40 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm poz.39 * 0,46 2,056 RAZEM	m2 m2	 2,056
41 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 2612-05	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian poz.40 * 4 8,224 RAZEM	szt. szt.	 8,224
42 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 10 cm poz.49 0,620 RAZEM	m2 m2	 0,620
43 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 2612-05	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian poz.42 * 4 2,480 RAZEM	szt. szt.	 2,480
44 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 2612-06	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.39 * 0,46 2,056 RAZEM	m2 m2	 2,056
45 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 0931-01	SST.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.39 * 0,46 2,056 RAZEM	m2 m2	 2,056
46 d.1.2.1. 2	KNR 0-23 0932-02	SST.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana ręcznie poz.39 * 0,46 2,056 RAZEM	m2 m2	 2,056
47 d.1.2.1. 2	KNP 02 0812-01.08 analogia	SST.01	Kółki do umocowania płyty ze sklejki 4 + 4 8,000	szt. szt.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		8,000
48 d.1.2.1. 2	analiza indywidualna	SST.01	Osadzenie prefabrykowanej czapy komina	m2	
			0,32 + 0,30	0,620	
			RAZEM	m2	0,620
49 d.1.2.1. 2	analiza indywidualna	SST.01	Osadzenie sklejki grub. 22 mm na istniejącym kominie	m2	
			0,32 + 0,30	0,620	
			RAZEM	m2	0,620
50 d.1.2.1. 2	KNNR 2 0504-02	SST.01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej	m2	
			poz.49 * 1,29	0,800	
			RAZEM	m2	0,800
1.2.1.3			KOMINY KO5		
51 d.1.2.1. 3	KNR-W 4-01 0304-01	SST.01	Nadmurowanie z cegły pełnej wys. 30 cm	m3	
			6,65 * 0,12 * 0,30	0,239	
			3,55 * 0,12 * 0,30	0,128	
			3,41 * 0,12 * 0,30	0,123	
			6,38 * 0,12 * 0,30	0,230	
			RAZEM	m3	0,720
52 d.1.2.1. 3	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 10 cm	m2	
			poz.51 / 0,12 / 0,30 * 0,25	5,000	
			RAZEM	m2	5,000
53 d.1.2.1. 3	KNR 0-23 2612-05	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian	szt.	
			poz.52 * 4	20,000	
			RAZEM	szt.	20,000
54 d.1.2.1. 3	KNNR 2 0504-02	SST.01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej	m2	
			poz.51 / 0,12 / 0,30 * 0,31	6,200	
			RAZEM	m2	6,200
1.2.2	45261100-5		DACH BUDYNKU		
55 d.1.2.2	KNR BC-02 0202-07	SST.01	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych poziomych pokrytych powłokami bitumicznymi	m2	
			<i>powierzchnia płaska</i>		
			552,73	552,730	
			<i>wywiniecie na ścianę</i>		
			(8,66 + 13,10) * 1,054	22,935	
			(134,93 - 8,66 - 13,10) * 0,66	74,692	
			<i>wywiniecie na kominy</i>		
			44,63 * 0,3	13,389	
			RAZEM	m2	663,746
56 d.1.2.2	KNR 0-41 0103-01 analogia	SST.01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych - gruntowanie	m2	
			poz.55	663,746	
			RAZEM	m2	663,746
57 d.1.2.2	KSNR 4 0207-03	SST.01	Wpusty dachowe z koszykiem ochronnym	szt.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			3 RAZEM 3,000	szt.	3,000
58 d.1.2.2	KSNR 4 0207-03	SST.01	Projektowane wpusty awaryjne pogrążone z przelewem przez attykę 6 RAZEM 6,000	szt. szt.	6,000
59 d.1.2.2	analiza indywidualna	SST.01	Wywiewki dachowe kanalizacyjne 6 RAZEM 6,000	szt. szt.	6,000
60 d.1.2.2	KNR 0-41 0103-01 analogia	SST.01	Przygotowanie powierzchni - gruntowanie poz.55 RAZEM 663,746	m2 m2	663,746
61 d.1.2.2	KNR 2-02 0605-04 analogia	SST.01	Paroizolacja bitumiczna poz.55 RAZEM 663,746	m2 m2	663,746
62 d.1.2.2	KNNR 2 0602-02	SST.01	Warstwa spadkowa termoizolacji - styropian grubości 5 do 35 cm <i>powierzchnia płaska</i> 552,73 RAZEM 552,730	m2 m2	552,730
63 d.1.2.2	KNNR 2 0602-02	SST.01	Termoizolacja - płyta Pir grubości 12 cm <i>powierzchnia płaska</i> 552,73 RAZEM 552,730	m2 m2	552,730
64 d.1.2.2	KNNR 2 0507-02	SST.01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe poz.55 RAZEM 663,746	m2 m2	663,746
65 d.1.2.2	KNNR 2 0507-01	SST.01	Wykonanie ścieżek technicznych 84,91 RAZEM 84,910	m2 m2	84,910
66 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1016-07	SST.01	Wylaz dachowy na dwóch zawiasach, montowany w połaci dachowej 1 RAZEM 1,000	szt. szt.	1,000
67 d.1.2.2	analiza indywidualna	SST.01	Osadzenie sklejki grub. 22 mm 13,10 * 1,36 RAZEM 17,816	m2 m2	17,816
68 d.1.2.2	KNNR 2 0504-02	SST.01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej pomiędzy segmentem F-A 13,10 * 1,46 RAZEM 19,126	m2 m2	19,126
69 d.1.2.2	analiza indywidualna	SST.01	Osadzenie sklejki grub. 22 mm (59,17 + 33,30) * 0,85 RAZEM 78,600	m2 m2	78,600
70 d.1.2.2	KNNR 2 0504-02	SST.01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej na ścianie attykowej	m2	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			(59,17 + 33,30) * 0,95 87,847 RAZEM	m2	87,847
1.2.3			ŚCIANY ATTYKOWE S1		
71 d.1.2.3	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 15 cm 0,68 * (59,17 + 33,30) 62,880 RAZEM	m2 m2	62,880
72 d.1.2.3	KNR 0-23 2612-01	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych grubości 10 cm 0,30 * (59,17 + 33,30) 27,741 RAZEM	m2 m2	27,741
73 d.1.2.3	KNR 0-23 2612-05	SST.01	Ocieplenie płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian poz.71 * 4 251,520 poz.72 * 4 110,964 RAZEM	szt. szt. szt.	362,484
74 d.1.2.3	KNR 0-23 2612-06	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.71 62,880 RAZEM	m2 m2	62,880
75 d.1.2.3	KNR 0-23 0931-01	SST.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.71 62,880 RAZEM	m2 m2	62,880
1.2.4			ŚCIANY ATTYKOWE S4		
76 d.1.2.4	KNR 0-23 2613-01	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej grubości 15 cm do ścian 0,68 * (13,10) 8,908 RAZEM	m2 m2	8,908
77 d.1.2.4	KNR 0-23 2613-01	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej grubości 10 cm do ścian 0,30 * (13,10) 3,930 RAZEM	m2 m2	3,930
78 d.1.2.4	KNR 0-23 2613-04	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły poz.76 * 4 35,632 poz.77 * 4 15,720 RAZEM	szt. szt. szt.	51,352
79 d.1.2.4	KNR 0-23 2613-06	SST.01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.76 8,908 poz.77 3,930 RAZEM	m2 m2 m2	12,838
80 d.1.2.4	KNR 0-23 0931-01	SST.01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.76 8,908 RAZEM	m2 m2	8,908
81 d.1.2.4	analiza indywidualna	SST.01	Projektowane przejście przez attykę między segmentami F i A 1 1,000	szt. szt.	

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
			RAZEM		1,000
1.2.5			KONSTRUKCJA STALOWA I DACH KLATKI SCHODOWEJ		
82 d.1.2.5	wycena indywidualna	SST.01	Zakup i dostawa konstrukcji stalowej <i>Rys. rys. KP-R.5 Dodatkowa konstrukcja klatki schodowej seg.F</i> 490,73	kg kg	 490,730
			490,730 RAZEM		
83 d.1.2.5	KNR 2-05 0208-04	SST.01	Montaż konstrukcji stalowej <i>Rys. rys. KP-R.5 Dodatkowa konstrukcja klatki schodowej seg.F</i> 490,73	kg kg	 490,730
			490,730 RAZEM		
84 d.1.2.5	KNR 0-25 0113-02	SST.01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie istniejącej konstrukcji 116,84	m2 m2	 116,840
			116,840 RAZEM		
85 d.1.2.5	KNR 0-25 0103-02	SST.01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami istniejącej i nowej konstrukcji 116,84 + 17,66	m2 m2	 134,500
			134,500 RAZEM		
86 d.1.2.5	KNR 0-25 0202-02 0201 B 04	SST.01	Malowanie - farba do gruntowania istniejącej i nowej konstrukcji Krotność = 2 poz.85	m2 m2	 134,500
			134,500 RAZEM		
87 d.1.2.5	KNR 0-25 0202-02 0201 B 04	SST.01	Malowanie - farbami nawierzchniowymi istniejącej i nowej konstrukcji oraz farbami przeciw ogniowymi zgodnie z wytycznymi w projekcie poz.85	m2 m2	 134,500
			134,500 RAZEM		
88 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-02	SST.01	Gruntowanie sufitów 82,10	m2 m2	 82,100
			82,100 RAZEM		
89 d.1.2.5	KNR-W 2-02 1510-01 analogia	SST.01	Malowanie sufitów 82,10	m2 m2	 82,100
			82,100 RAZEM		
90 d.1.2.5	KNR 0-14 2012-03	SST.01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie 82,10	m2 m2	 82,100
			82,100 RAZEM		
91 d.1.2.5	KNR AT-43 0102-04 analogia	SST.01	Warstwa paroizolacji 88,20	m2 m2	 88,200
			88,200 RAZEM		
92 d.1.2.5	KNR 2-02 0613-03	SST.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 15 cm 88,20	m2 m2	 88,200
			88,200 RAZEM		
93 d.1.2.5	KNR 2-02 0613-03	SST.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 10 cm 88,20	m2 m2	 88,200
			88,200 RAZEM		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
94 d.1.2.5	KNR 2-05 1008-01	SST.01	Zakup i dostawa - Blacha trapezowa TR135 gr. 1 mm 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
95 d.1.2.5	KNR 2-05 1008-01	SST.01	Montaż - Blacha trapezowa TR135 gr. 1 mm 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
96 d.1.2.5	wycena indywidualna	SST.01	Zakup i dostawa konstrukcji stalowej - Zetowniki i Ceowniki 221 221,000 RAZEM	kg kg	221,000
97 d.1.2.5	KNR 2-05 1006-01	SST.01	Montaż konstrukcji uzupełniających - Zetowniki i Ceowniki 0,221 0,221 RAZEM	t t	0,221
98 d.1.2.5	KNR 2-02 0613-03	SST.01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości 25 cm 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
99 d.1.2.5	KNR 2-02 0410-01 analogia	SST.01	Płyta OSB gr. 12 mm 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
100 d.1.2.5	analiza indywidualna	SST.01	Warstwa rozdzielająca - mata strukturalna 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
101 d.1.2.5	KNR 2-05 1008-01	SST.01	Zakup i dostawa - Blacha dachowa aluminiowa powlekana 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
102 d.1.2.5	KNR 2-05 1008-01 analogia	SST.01	Montaż - blacha dachowa aluminiowa na rąbek leżący podwójny z taśmą uszczelniającą, powlekana 88,20 88,200 RAZEM	m2 m2	88,200
103 d.1.2.5	KNNR 2 0504-02	SST.01	Obróbki blacharskie bocznej ściany dachu 28,89 * 0,67 19,356 RAZEM	m2 m2	19,356
104 d.1.2.5	KNKRB 2 0502-01	SST.01	Zakup, dostawa i montaż rynny 5,10 5,100 RAZEM	m m	5,100