

Przedmiar robót

BUDOWA PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PLACU WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Lokalizacja: dz. nr 1994/6, obr. 0001 Żabno, gm. Żabno

Kod CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

77314100-5 Usługi w zakresie trawników

37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw

Data opracowania:

2025-09-06

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 77314100-5 Usługi w zakresie trawników 37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw BUDOWA PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PLACU WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ		
1	Rozdział	Zagospodarowanie		
1.1	Element	Chodniki		
1.1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pow - chodniki	428,68-58,77	369,910000
		pow - wysepka 4	10,26*2	20,520000
		pow - wysepka 5	24,9	24,900000
		pow - wysepka 3	16,8	16,800000
		RAZEM:	432,130000	m2
				432,130
1.1.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność=4,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
			432.130	432,130000
		RAZEM:	432,130000	m2
				432,130
1.1.3	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			432.130	432,130000
		RAZEM:	432,130000	m2
				432,130
1.1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
			432.130	432,130000
		RAZEM:	432,130000	m2
				432,130
1.1.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=15,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
			432.130	432,130000
		RAZEM:	432,130000	m2
				432,130
1.1.6	KNR 231/511/2 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem		
		Wyliczenie ilości robót:		
			432.130	432,130000
		RAZEM:	432,130000	m2
				432,130
1.1.7	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obwód - teren z w	35	35,000000
		obwód - chodniki	152,13	152,130000
		obwód - wysepka 4	(12,53-4)*2	17,060000
		obwód - wysepka 5	(19,8-7)	12,800000
		obwód - wysepka 3	(17,54-5)	12,540000
		RAZEM:	229,530000	m
				229,530
1.1.8	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem		
		Wyliczenie ilości robót:		
			(0,3*0,3-0,08*0,1)*229.530	18,821460
		RAZEM:	18,821460	m3
				18,821
1.1.9	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
			229.530	229,530000
		RAZEM:	229,530000	m
				229,530

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2	Element	Tereny zielone		
1.2.1	KNR 221/207/2	Orka gleby glebogryzarką przyczepną, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2771-432.130)/10000	0,233887	
		RAZEM:	0,233887	ha 0,234
1.2.2	KNR 221/218/2	Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2340*0,05	117,000000	
		RAZEM:	117,000000	m3 117,000
1.2.3	KNR 221/401/2	Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	2 340,000
1.2.4	KNR 221/302/3	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,7 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10,000
1.2.5	KNR 221/414/2	Obsadzenie kwietników bylinami, 4 szt/m2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	300,000
1.3	Element	Oświetlenie terenu		
1.3.1	KNR 201/702/2 (1)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.6 m	m	70,000
1.3.2	KNR 201/704/2 (2)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m	m	70,000
1.3.3	KNR 510/103/1 (1)	Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	70,000
1.3.4	KNR 510/709/1 (1)	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300 kg, w gruncie kategorii I-III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4,000
1.4	Element	Ogrodzenie wzdłuż rowu melioracyjnego		
1.4.1	KNR 202/1802/1	Ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokołów, (rozstaw 3 m), wysokość 1.0 m, słupki z rur o średnicy 60 mm - analogia ogrodzenie panelowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		52	52,000000	
		RAZEM:	52,000000	m 52,000
1.5	Element	Wyposażenie		
1.5.1	dostawa i montaż	Tablica miejska parkowa Wysokość – 220 cm • Szerokość – 190 cm • Powierzchnia ekspozycyjna – 160× 125 cm • Wykonanie - elementy stalowe lakierowane proszkowo • Montaż – zabetonowanie elementów kotwiących	szt.	1,000
1.5.2	dostawa i montaż	Stalowy stojak rowerowy Ilość stanowisk - 6 • Szerokość stojaka/wieszaka - 200 cm • Wysokość stojaka - 80 cm • Głębokość stojaka - 80 cm • Odległość między stanowiskami - 92,5 cm • Materiał - stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna	szt.	3,000
1.5.3	dostawa i montaż	Leżak miejski drewniany Długość – 198 cm • Wysokość – 78 cm • Szerokość – 70 cm • Wykończenie – Stal ocynkowana i malowana proszkowo, siedzisko lakierowane z drewna świerkowego • Mocowanie – Przykręcenie do podłoża	szt.	4,000
1.5.4	dostawa i montaż	Miejski stolik szachowy dla 4 osób Wysokość - 81 cm • Szerokość - 200 cm • Długość - 200 cm • Wymiary blatu - 90×90 cm • Wysokość i średnica krzeselka - 44×40 cm • Wykończenie - Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo. Błat o grubości 6 cm wykonany z szarych płytek gresowych, obrzeże blatu aluminiowe. Siedziska wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm.	szt.	2,000
1.5.5	dostawa i montaż	Huśtawka miejska wieloosobowa Długość – 230 cm • Szerokość – 150 cm • Długość ławki – 180 cm • Wykończenie – Stal ocynkowana malowana proszkowo, siedzisko wykonane z drewna świerkowego • Mocowanie – Przykręcenie do podłoża	szt.	1,000
1.5.6	dostawa i montaż	Ławka parkowa Długość – 180 cm • Wysokość całkowita – 85 cm • Wysokość siedziska – 54 cm • Głębokość siedziska – 40 cm • Wykończenie – Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, siedzisko z drewna iglastego	szt.	4,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.7	dostawa i montaż	Kosz miejski Wysokość – 55 cm • Szerokość – 38 cm • Pojemność – 45l, wewnętrzny cynkowany wkład • Wykończenie – Stal malowana proszkowo, drewno świerkowe zaimpregnowane	szt.	8,000

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
1	Zagospodarowanie	
1.1	Chodniki	
1.2	Tereny zielone	
1.3	Oświetlenie terenu	
1.4	Ogrodzenie wzdłuż rowu melioracyjnego	
1.5	Wyposażenie	
	Zagospodarowanie	
	Razem Zagospodarowanie netto	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem BUDOWA PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PLACU WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ netto	