

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1717 O w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Szydłów

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1717 O, ulicy Opolskiej w miejscowości Szydłów na odcinku długości ok. 333 m. Zakres zadania obejmuje odcinek od działki nr 140 do posesji nr 24.

Projekt zakłada: budowę drogi dla pieszych, przebudowę zjazdów, budowę odwodnienia, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych, przebudowę kolidującej infrastruktury teletechnicznej.

Zamówienie należy wykonać w całości.

1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

- dostarczenia w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy Kosztorysu (kosztorys uproszczony z podaniem cen jednostkowych robót, stawki robocizny, wskaźników narzutów, zestawienia materiałów i sprzętu wraz z tabelą elementów scalonych) i harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. Przekazanie powyższych warunkuje przekazanie placu budowy Wykonawcy;
- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- opracowania Programu Zapewnienia Jakości (PZJ),
- opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (wraz z jego zatwierdzeniem),
- wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, wraz z utrzymaniem właściwego stanu nawierzchni na objazdach;
- zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do realizacji zadania, opracowania dokumentacji geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą oraz przekazania Zamawiającemu kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i zaklasyfikowanej („czerwona pieczęć”) wraz z wersją elektroniczną (pliki dxf i pdf);
- ewentualnego: odwodnienia wykopów, pompowania wody, wymiany gruntu, usunięcia kolidujących drzew i krzewów;
- zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza i placu budowy;
- zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,
- innych prac wynikających z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu oraz ze specyfikacji technicznych i projektu oraz decyzji ZRID;
- wykonywania prac w uzgodnieniu lub pod nadzorem gestorów sieci,
- sporządzania dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót (1 egz. na płycie CD lub pendrive, przekazane wraz z dokumentacją powykonawczą).

Koszt powyższych prac obciąży Wykonawcę robót.

2. Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.:

- opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu,
- dostarczenie, montaż, utrzymanie i demontaż tymczasowego oznakowania;
- wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, pomiary i mapy powykonawcze,
- wyniesienie i stabilizacja nowych granic pasa drogowego (wzniesienie, ustalenie, wyniesienie w teren) zgodnie z projektami podziału;

- roboty rozbiórkowe m.in.: istniejących nawierzchni , ław, krawężników, przepustów, ścieków – wraz z wywozem gruzu;
- frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltobetonowej;
- ustawienie krawężników i obrzeży;
- wykonanie poszerzenia jezdni;
- wykonanie ścieku;
- remont nawierzchni jezdni;-
- wykonanie poboczy z kamienia;
- budowa drogi dla pieszych i zjazdów;
- budowa szykany;
- wykonanie odwodnienia (roboty ziemne, wpusty, studnie, kanały);
- czyszczenie kanałów wypełnionych osadem;
- rozwiązanie ewentualnych kolizji z wodociągiem, kanalizacją sanitarną i uzbrojeniem nie nanieśionym na mapę;
- wykonanie oznakowania docelowego poziomego i pionowego;
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- prace towarzyszące: regulacja urządzeń obcych, zabezpieczenie kabli podziemnych;
- roboty elektroenergetyczne – budowa oświetlenia przejść dla pieszych zgodnie z projektem i uzgodnieniami;
- roboty teletechniczne – przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania zgodnie z projektem, pozwoleniem wodnoprawnym i uzgodnieniami oraz decyzją ZRID.

3. Szczegółowy zakres poszczególnych asortymentów robót, wymogi w zakresie materiałów, sprzętu, transportu oraz jakości wykonania i odbioru poszczególnych asortymentów robót zostały określone w:

- projekcie budowlanym, projektach technicznych, projekcie organizacji ruchu oprac. przez: Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” mgr inż. Tomasz Sokulski,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
- przedmiarze robót,

załączonych do materiałów przetargowych.

Uwaga! Przedmiar robót stanowi dokument jedynie pomocniczy.

4. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem frezowiny) stanowią własność Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów z rozbiórki, w tym frezowiny, do wbudowania pod warunkiem spełnienia wymogów normatywnych i specyfikacji. Wartość oferty powinna uwzględniać zastosowanie powyższych materiałów. W przypadku nie wykorzystania frezowiny do wbudowania należy ją przekazać na Obwód Drogowy w Dąbrowie.
5. Termin wykonanie przedmiotowego zamówienia ustala się na **15.12.2026r.**
6. Odbioru wszelkich robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru.
7. Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projekcie budowlanym.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona i przedłoży do zgłoszenia do odbioru końcowego dokumentację powykonawczą i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą z potwierdzeniem złożenia do państwowego zasobu geodezyjnego.
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę:

Kierownika budowy i robót drogowych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- zorganizowanie budowy i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno- budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy ,

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;
- prowadzenie dokumentacji budowy;
- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;
- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;
- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;
- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót;
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestorów sieci);
- sporządzanie zestawień wykonanych robót.

Kierownika robót wodno - kanalizacyjnych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- kierowanie robotami kanalizacyjnymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie robót wodno - kanalizacyjnych;
- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;
- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;
- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;
- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót wodno - kanalizacyjnych;
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestora sieci) w zakresie robót wodno - kanalizacyjnych;

Kierownika robót elektroenergetycznych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- kierowanie robotami elektroenergetycznymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie robót elektroenergetycznych;
- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;
- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;
- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;
- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót elektroenergetycznych;
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestorów sieci) w zakresie robót elektroenergetycznych;

Kierownika robót teletechnicznych, który przy realizacji przedmiotu zamówienia wykonywać będzie czynności:

- kierowanie robotami teletechnicznymi w sposób zgodny z dokumentacją projektową, STWiORB, wymaganiami Zamawiającego, przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- prowadzenie dokumentacji budowy w zakresie robót teletechnicznych;
- zgłaszanie zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub robót zanikających;
- nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót;
- koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców;
- prowadzenie analizy harmonogramu i postępu robót teletechnicznych;
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej (zarówno dla Zamawiającego jak i gestorów sieci) w zakresie robót teletechnicznych.

10. Ponadto Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- wykonanie wszystkich prac fizycznych objętych zakresem niniejszego przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zasady dokumentowania, kontrolowania zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób określone są w Istotnych Postanowieniach Umowy.

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Rybczyński

28.07.2026r.