
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Otwarte Drzwi Kultury- Remont pomieszczeń Biblioteki w Centrum Kultury w Wielichowie
ADRES INWESTYCJI: Ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo
NAZWA INWESTORA: Centrum Kultury w Wielichowie
ADRES INWESTORA: Ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo

DATA OPRACOWANIA: 24.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1 d.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Demontaż - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m2		
		$0,9 * 2,0 * 5 + 0,7 * 2,0 * 6 + 0,8 * 2 * 1 + 1,0 * 2,0 * 1 + 0,9 * 2,0$	m2	22,80	
				RAZEM	22,80
2 d.1	KNR-W 2-02 1022-02 analogia	Demontaż Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe	m2		
		$1,41 * 2,0$	m2	2,82	
				RAZEM	2,82
3 d.1	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Demontaż - Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$1,47 * 0,38 * 2,9 + 1,08 * 0,48 * 2,9 + 2,13 * 2,9 * 0,15 + 0,93 * 0,15 * 2,9 - 0,9 * 2 * 0,48 - 0,7 * 2,0 * 0,15 * 2$	m3	3,17	
				RAZEM	3,17
5 d.1	KNR-W 4-01 0334-12	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowej	m		
		$0,25 * 3$	m	0,75	
				RAZEM	0,75
6 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 8 km	m3		
		3,17	m3	3,17	
				RAZEM	3,17
7 d.1	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie podciągów stalowych HEB 240	m		
		$4,5 + 1,3$	m	5,80	
				RAZEM	5,80
8 d.1	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	m belki		
		$0,9 * 2$	m belki	1,80	
				RAZEM	1,80
9 d.1	KNR 0-14 2012-02 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, demontaż	m2		
		5,12	m2	5,12	
				RAZEM	5,12
10 d.1	TZKNBK XXIV 1401-05	Balustrada schodowa prosta ze stali kwadratowej wypełniona prętami prostymi o długości do 5.0 m - demontaż	kg		
		176	kg	176,00	
				RAZEM	176,00
11 d.1	KNNR 3 0803-03 analogia	Demontaż okładziny lastryko stopni schodów	m2		
		$13 * 0,3 * 0,95 + 13 * 0,19 * 0,95 + 1,05 * 0,8 * 3$	m2	8,57	
				RAZEM	8,57
12 d.1	KNR 13-23 0101-08 analogia	Skucie płytek ceramicznych na ścianach	m2		
		$(1,56 * 2 + 2,86 * 2) * 2,9 + (2,13 * 2 + 2,54 * 2) * 2,6$	m2	49,92	
		$-1,0 * 2 - 0,7 * 2,0$	m2	-3,40	
		$(2,16 * 2 + 2,54 * 2 + 1,17 * 2 + 1,22 * 2) * 2,9$	m2	41,12	
		$-0,7 * 2,0 * 2 - 0,8 * 2,0$	m2	-4,40	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	83,24
13 d.1	KNR 2-02 1914-05 analogia	Ręczne skucie powierzchni z płytek gresowych	m2		
		17,82 + 4,46 + 1,63 + 5,18 + 5,24 + 26,18	m2	60,51	
				RAZEM	60,51
14 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m2		
		83,24 + 60,51	m2	143,75	
				RAZEM	143,75
15 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 30 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		26,18 + 5,24	m2	31,42	
				RAZEM	31,42
16 d.1	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		5,12	m2	5,12	
				RAZEM	5,12
17 d.1	KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		(4,0 + 1,05) * 1,0	m2	5,05	
				RAZEM	5,05
18 d.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe ściana Sw1, wełna gr. 5 cm	m2		
		2,73 * 4,69 + 1,08 * 2,87	m2	15,90	
				RAZEM	15,90
19 d.1	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe ściana Sw2, wełna gr. 20 cm	m2		
		1,56 * 2,87	m2	4,48	
				RAZEM	4,48
20 d.1	KNR 0-14 2011-04 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2- 02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, dwuwarstwowa 50 - 02 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. Wykonanie łuków a przejściu	m2		
		1 * 2	m2	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.1	KNR K-02 0105-01	Ścianki działowe z bloków SILKA M8 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej - ściana Sw3	m2		
		0,82 * 2,6 + 0,95 * 2,9	m2	4,89	
				RAZEM	4,89
22 d.1	KNR BC-02 0415-06 analogia	Podkład posadzkowy szybkowiązący na stopniach i biegach schodowych - wyrównanie wysokości stopni i podestów	m2		
		8,57	m2	8,57	
				RAZEM	8,57
23 d.1	NNRNKB 202 2805-06 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		60,51	m2	60,51	
				RAZEM	60,51

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.1	NNRNKB 202 2810-06	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		$4 * 0,25 * 0,89 + 6 * 0,25 * 0,92 + 3 * 0,25 * 1,08 + 0,75 * 1,05 + 0,92 * 0,95 + 0,89 * 0,92 + 0,194 * 0,89 * 4 + 0,194 * 0,92 * 6 + 0,194 * 1,08 * 3$	m2	7,95	
				RAZEM	7,95
25 d.1	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
		$5,31 + 4,0 + 3,15 + 1,68 + 3,16 + 2,05 + 0,33 + 0,42 + 1,92 + 0,82 + 1,22 + 0,83 + 2,54 + 2,13 + 2,32 + 2,13$	m	34,01	
		$2,91 + 6,29 + 4,0 + 3,35 + 0,65 + 1,95$	m	19,15	
				RAZEM	53,16
26 d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$(1,56 * 2 + 2,64 * 2) * 2,87 + 2,13 * 1,6 + (2,16 * 2 * 2,90 + 1,37 * 2,9 * 2 + 0,99 * 2,90 * 4 + 1,05 * 2 * 2,9 + 1,2 * 2 + 0,94 * 2,9 * 2 - 0,7 * 2,0 * 4 - 0,8 * 2,0 * 2)$	m2	64,62	
				RAZEM	64,62
27 d.1	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m2		
		64,62	m2	64,62	
				RAZEM	64,62
28 d.1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		$18,76 + 5,12 + 70,48 + 6,31$	m2	100,67	
		$5,85 + 26,01 + 54,53 + 9,94 + 5,80$	m2	102,13	
				RAZEM	202,80
29 d.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m2		
		$4,05 + 1,54 + 4,74 + 4,22$	m2	14,55	
				RAZEM	14,55
30 d.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(5,32 + 4,0 + 3,15 + 1,68 + 3,17 + 1,24 + 1,25 + 1,92 + 0,80 + 1,22 + 1,34 + 1,88 + 2,25 + 0,92) * 2,9$	m2	87,41	
		$(2,32 + 2,13 + 2,13 + 2,54) * 2,5$	m2	22,80	
		$(5,74 + 5,1 + 5,1 + 5,74 + 5,74 + 7,08 + 7,08 + 5,74) * 2,87$	m2	135,81	
		$(4,0 + 6,29 + 2,92 + 1,28 + 3,0 + 2,25 + 1,22 + 1,95 + 0,65 + 3,36) * 2,9$	m2	78,07	
		$(5,74 + 9,50 + 5,74 + 9,50) * 2,90$	m2	88,39	
		$(3,55 + 2,80 + 3,55 + 2,80) * 2,90$	m2	36,83	
		$(2,80 + 2,07 + 2,80 + 2,07) * 2,90$	m2	28,25	
		$(1,82 + 3,11 + 2,2 + 0,43 + 0,91 + 2,26) * 2,87$	m2	30,80	
				RAZEM	508,36
31 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m2		
		$196,49 + 14,55 + 6,31$	m2	217,35	
				RAZEM	217,35
32 d.1	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
		$508,36 - 41,22 - 8,26$	m2	458,88	
				RAZEM	458,88
33 d.1	ZKNR C-2 0902-04	Układanie tapet fizelinowych Fototapeta "Spadające Liście"	m2		
		$2,95 * 2,80$	m2	8,26	
				RAZEM	8,26
34 d.1	kalk. własna	malunki artystyczne - muralu	szt		
		1	szt	1,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
35 d.1	KNNR 2 0902-02 analogia	Tynki cienkowarstwowe Jeger microcement Grey - dwuwarstwowo	m2		
	Hol	$(5,32 + 3,16) * 2,87$	m2	24,34	
	Oddział dla dorosłych	$(7,08 - 1,2) * 2,87$	m2	16,88	
				RAZEM	41,22
36 d.1	KNNR 2 1108-04 analogia	Lamele drewniane dekoracyjne	m2		
		$1,38 * 2,90 + 1,68 * 2,90$	m2	8,87	
				RAZEM	8,87
37 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 14-16 cm	m2		
		$0,9 * 2,0 * 3 + 0,8 * 2,0 + 0,7 * 2,0 * 3$	m2	11,20	
				RAZEM	11,20
38 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane 26-28 cm	m2		
		$0,9 * 2,0 + 0,7 * 2,0$	m2	3,20	
				RAZEM	3,20
39 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw2	m2		
		$1,0 * 2,05 * 3$	m2	6,15	
				RAZEM	6,15
40 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw3	m2		
		$1,0 * 2,05$	m2	2,05	
				RAZEM	2,05
41 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw4	m2		
		$0,8 * 2,05$	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
42 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw6	m2		
		$0,8 * 2,05$	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
43 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw8	m2		
		$0,9 * 2,05$	m2	1,85	
				RAZEM	1,85
44 d.1	KNR-W 2-02 1026-03	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Dw9	m2		
		$0,8 * 2,05$	m2	1,64	
				RAZEM	1,64
45 d.1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe DW1	m2		
		$1,1 * 2,05$	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
46 d.1	KNR-W 2-02 1203-01 analogia	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 "60x200" Dw5	m2		
		$0,7 * 2,05$	m2	1,44	
				RAZEM	1,44
47 d.1	KNR-W 2-02 1023-01 analogia	Drzwi wewnętrzne składane z ościeżnicą regulowaną 12- 14cm Dw7	m2		
		$0,6 * 2,05$	m2	1,23	
		Obmiar dodatkowy:	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	1,23
				RAZEM	0,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1	KNR-W 2-02 1023-03 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne dwuskrzydłowe Dw10	m2		
		1,50 * 2,05	m2	3,08	
		Obmiar dodatkowy:	kpl.		
		0	kpl.	0,00	
				RAZEM	3,08
				RAZEM	0,00
49 d.1	KNKRB 2 1201-04 analogia	Balustrady schodowe z pochwytym - stal malowana proszkowo	m		
		6,23	m	6,23	
				RAZEM	6,23
50 d.1	KNKRB 2 1201-04 analogia	Furtka schodowa z pochwytym - stal malowana proszkowo	m		
		1,15	m	1,15	
				RAZEM	1,15
51 d.1	KNR K-58 0102-01 analogia	Zerwanie ocieplenia z płyt styropianowych na ścianach	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
52 d.1	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,1 * 2,1 * 0,18	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
53 d.1	KNR K-58 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
54 d.1	KNR K-58 0101-09 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotne	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
55 d.1	KNR K-58 0103-01 analogia	Przyklejenie płyt fasadowych z wełny mineralnej na ścianach	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
56 d.1	KNR K-58 0104-02 analogia	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych BOLIX KWM w ilości 4 szt/m2 do podłoża z cegły	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
57 d.1	KNR K-58 0106-01 analogia	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach z wełny mineralnej na ścianach	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
58 d.1	KNR K-58 0109-01 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej - nałożenie podkładu tynkarskiego - pierwsza warstwa	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18
59 d.1	KNR K-58 0109-03 analogia	Wykonanie cienkowarstwowej silikatowej wyprawy tynkarskiej na ścianach	m2		
		5,54 * 6,35	m2	35,18	
				RAZEM	35,18

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.1	KNR K-06 0403-03 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety zewnętrzne Ppoż. EI 30 120x135cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
61 d.1	KNR K-06 0403-03 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety zewnętrzne Ppoż. EI 30 60x135cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.1	KNR 2 1504-01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m2		
		4,0 * 6,5	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
63 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu i odpadów z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		2,55 + 0,15 + 0,75	m3	3,45	
				RAZEM	3,45
2		WYPOSAŻENIE			
64 d.2	KNR 2-22 1103-04 analogia	Montaż luster wiszących owalnych w ramie ponad 0.50 m2	m2		
		0,5 * 1,1	m2	0,55	
				RAZEM	0,55
65 d.2	KNR 2-22 1103-04 analogia	Montaż luster wiszących okrągłych w ramie średnica 60 cm	m2		
		0,3 * 2	m2	0,60	
				RAZEM	0,60
66 d.2	KNR K-06 0403-07 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - żaluzja bambusowa 156x145 cm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
67 d.2	KNR K-06 0403-07 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - żaluzja bambusowa 170x255 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68 d.2	KNR K-06 0403-07 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety naokienne w kasecie zaciemniające 100%	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
69 d.2	KNR K-06 0403-07 analogia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety materiałowe wolnowiszące	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
70 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - dekor ścienny chmurka podświetlany	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
71 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - neon "chill zone"	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
72 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - neon "BIBLIOTEKA" z grafiką	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Logo CK na szkle sitodruk	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
74 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - zegar ścienny Loft śr. 80 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
75 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stolik okrągły śr. 60 cm, oddział dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
76 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stolik okrągły śr. 45 cm, hol wejściowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
77 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - fotel, oddział dla dorosłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
78 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - fotel biurowy	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
79 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - ławka pikowana, hol wejściowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
80 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Krzesło, hol wejściowy	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
81 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Krzesło, pomieszczenie socjalne	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
82 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - biurko z regulacją wysokości dla osób niepełnosprawnych, oddział dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
83 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stół prostokątny, pomieszczenie socjalne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
84 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - kanapa, sofa, część młodzieżowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
85 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - pufa, część młodzieżowa	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
86 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stół prostokątny, oddział dla dzieci	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
87 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Krzesło, oddział dla dzieci	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
88 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - biurko, pokój ciszy	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
89 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Krzesło, pokój ciszy	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
90 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Krzesło do biurka, pokój ciszy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - dywan okrągły, pokój ciszy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
92 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - dywan prostokątny, oddział dla dzieci	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
93 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Płyta meblowa z wieszakami - hol wejściowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
94 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - regał książkowy z półkami pod kątem 45 stopni, oddział dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
95 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - regał książkowy 8 półek, oddział dla dorosłych	szt.		
		45	szt.	45,00	
				RAZEM	45,00
96 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - szafa z drzwiami przesuwными, oddział dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
97 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - biurko narożne, oddział dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
98 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Zabudowa kuchenna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
99 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - ławka drewniana, pomieszczenie dla młodzieży	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Płyta meblowa z wieszakami pomieszczenie dla młodzieży	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
101 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - regał książkowy 8 półek, pomieszczenie dla młodzieży	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
102 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - regał książkowy niski, oddział dziecięcy	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
103 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - regał książkowy wysoki, oddział dziecięcy	szt.		
		9	szt.	9,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,00
104 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - biurko narożne, oddział dziecięcy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
105 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - szafa gospodarcza z drzwiami przesuwными	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
106 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - szafa w zabudowie pokój ciszy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
107 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - zabudowa łazienkowa pod umywalki	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
108 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - krzesło K344, oddział dla dorosłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
109 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stolik dziecięcy z 4 krzesłami - oddział dziecięcy	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
110 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - pufa kolor żółty, oddział dziecięcy	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
111 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - pufa kolor zielony oddział dziecięcy	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
112 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stolik okrągły śr. 67 cm, część młodzieżowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
113 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - stolik okrągły śr. 67 cm, pokój ciszy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
114 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - Kosz na śmieci do WC	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
115 d.2	kalk. własna	Wyposażenie - zestaw łazienkowy - dyspensor do mydła w płynie, pojemnik na ręczniki papierowe, podajnik papieru	szt.k pl		
		3	szt.k pl	3,00	
				RAZEM	3,00

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 ROBOTY BUDOWLANE		2
2 WYPOSAŻENIE		7
Spis treści		11