

OBRA 2026-07-24

Inwestor:
CENTRUM KULTURY W WIELICHOWIE
POCZTOWA 16
64-050 WIELICHOWO

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: OTWARTE DRZWI KULTURY - REMONT POMIESZCZEŃ BIBLIOTEKI W
CENTRUM KULTURY W WIELICHOWIE

Adres budowy: UL. POCZTOWA 16, DZ. NR 443, 64-050 WIELICHOWO

Obiekt: BIBLIOTEKA

Rodzaj robót: SANITARNE

Data oprac.: 2026-07-24

Podstawa opracowania: KNR 2-15U, KNR 2-15, KNR 00-34, KNR 00-31, KNR 4-01, AW, KNNR
8

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

Stawka r-g: PLN

Słownie:

Sporządził:
mgr inż. Weronika Lorenz-Cicha
LBS/0071/OWOS/11

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Demontaż instalacji sanitarnych		
1	KNNR 8 0410-030-040	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm, na ścianie <i>krotność = 1,00</i>	50,00	m
2	KNNR 8 0410-020-040	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 20 mm, na ścianie <i>krotność = 1,00</i>	40,00	m
3	KNNR 8 0410-010-040	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o średnicy 15 mm, na ścianie <i>krotność = 1,00</i>	40,00	m
4	KNNR 8 0422-010-090	Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0 m ² <i>krotność = 1,00</i>	18,00	kpl
5	KNNR 8 0225-030-090	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki porcelanowej <i>krotność = 1,00</i>	3,00	kpl
6	KNNR 8 0225-050-090	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową lub żeliwną <i>krotność = 1,00</i>	5,00	kpl
		Razem:		
2		Instalacja hydrantowa wewnętrzna		
7	KNR 2-15 0104-04-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym <i>krotność = 1,00</i>	12,00	m
8	KNR 2-15 0104-03-040	Rurociąg z rur stalowych ocynkowanych i średnicy nominalnej 25 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym <i>krotność = 1,00</i>	3,00	m
9	KNR 00-34 0101-05-040	Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 54-76 mm, otulinami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubość izolacji 9 mm <i>krotność = 1,00</i>	15,00	m
10	KNR 2-15 0110-04-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 65 mm <i>krotność = 1,00</i>	15,00	m
11	KNR 2-15U 0109-06-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe, mosiężne, gwintowane o średnicy nominalnej 50 mm <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
12	KNR 2-15U 0109-03-020	Zawory wodociągowe kulowe równoprzelotowe, mosiężne, gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
13	KNR 2-15U 0109-0401-020	pa, Zawory wodociągowe zwrotne, mosiężne, gwintowane o średnicy nominalnej 32 mm, antyskażeniowy EA291NF <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
14	KNR 2-15U 0109-0301-020	pa, Zawory wodociągowe zwrotne, mosiężne, gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm, antyskażeniowy EA251 <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
15	KNR 2-15U 0109-0301-020	pa, Zawór pierwszeństwa, mosiężne, gwintowane o średnicy nominalnej 25 mm <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt

1	2	3	4	5
16	KNR 2-15 0107-03-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o średnicy nominalnej 25 mm <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
17	KNR 2-15 0120-01-020	pa, Hydrant wewnętrzny 25 HW-25 W-20/30 UN o średnicy 25 mm, podtynkowy <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
18	KNR 4-01 0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <i>krotność = 1,00</i>	3,00	m
		Razem:		
3		Instalacja c.o.		
19	KNR 00-31 0201-01-040	Rurociągi z polietylenu PEX o średnicy nominalnej 16 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach <i>krotność = 1,00</i>	55,00	m
20	KNR 00-31 0201-02-040	Rurociągi z polietylenu PEX o średnicy nominalnej 20 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m
21	KNR 00-31 0201-03-040	Rurociągi z polietylenu PEX o średnicy nominalnej 25 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach <i>krotność = 1,00</i>	42,00	m
22	KNR 00-31 0201-03-040	Rurociągi z polietylenu PEX o średnicy nominalnej 32 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach <i>krotność = 1,00</i>	24,00	m
23	KNR 00-31 0113-08-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 18mm <i>krotność = 1,00</i>	55,00	m
24	KNR 00-31 0113-08-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 20 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 22mm <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m
25	KNR 00-31 0113-08-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 30 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 25mm <i>krotność = 1,00</i>	42,00	m
26	KNR 00-31 0113-08-040	Otuliny termoizolacyjne o grubości 30 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 32mm <i>krotność = 1,00</i>	24,00	m
27	KNR 2-15U 0309-09-020	Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o. o średnicy 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	8,00	szt
28	KNR 2-15 0419-0302-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszania o długości 600 mm <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl
29	KNR 2-15 0419-0306-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszania o długości 1080 mm <i>krotność = 1,00</i>	3,00	kpl
30	KNR 2-15 0419-0307-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszania o długości 1200 mm <i>krotność = 1,00</i>	3,00	kpl
31	KNR 2-15 0419-0309-090	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszania o długości 1440 mm <i>krotność = 1,00</i>	8,00	kpl

1	2	3	4	5
32	KNR 2-15 0419-0312-090	pa, Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-2 660 mm wraz z dwoma kompletami zawieszenia o długości 1800 mm, dekoracyjne <i>krotność = 1,00</i>	3,00	kpl
33	KNR 2-15 0422-0101-090	Rury przyłączone do grzejniko C.o. żeliwnych, stalowych <i>krotność = 1,00</i>	19,00	kpl
34	KNR 00-31 0218-03-040	Próba szczelności instalacji C.o.w budynkach niemieszkalnych.Rurociągi śr.nom.15,22,28mm.Płukanie instalacji,czynności przygotow.I zakończeniowe do wykon.próby <i>krotność = 1,00</i>	148,00	m
35	KNR 2-15U 0307-04-020	Sprawdzenie działania instalacji C.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji <i>krotność = 1,00</i>	19,00	szt
36	KNR 4-01 0339-03-040	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/2 X 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <i>krotność = 1,00</i>	70,00	m
		Razem:		
4		Biały montaż		
37	KNR 2-15 0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa + półnoga <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
38	KNR 2-15 0115-02-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt
39	KNR 2-15 0221-0201-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa niepełnosprawnego + półnoga <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
40	KNR 2-15 0115-02-020	Bateria umywalkowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
41	AW02-020	Poręcz stała <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
42	KNR 2-15 0224-02-090	Ustęp wiszący + stelaż + przycisk 3/6 l + sedes wolnoopadający <i>krotność = 1,00</i>	2,00	kpl
43	KNR 2-15 0224-02-090	Ustęp wiszący niepełnosprawnego + stelaż + przycisk 3/6 l <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl
44	AW02-020	Poręcz do WC stała <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
45	AW02-020	Poręcz do WC uchylna <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
46	KNR 2-15 0220-0501-020	Zlewozmywak 1-komorowy <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
47	KNR 2-15 0115-02-020	Bateria zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt
		Razem:		
		Razem kosztorys:		