
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modła
ADRES INWESTYCJI : gm. Słupia, m. Modła
INWESTOR : Gmina Słupia
ADRES INWESTORA : Słupia 136; 96-128 Słupia
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.346		
2 d.1	KNR 2-01 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy	szt.	22.000		
3 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy	szt.	22.000		
4 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy	m ²	519.000		
5 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	750.000		
6 d.1	KNR 4-01 0108-07	Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy	m ³	112.500		
7 d.1	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie istniejących konstrukcji jezdni (nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową) z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy spreżarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m ²	1150.000		
8 d.1	KNR 2-01 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy	m ³	660.000		
9 d.1	KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe pod jezdnią - wymiana istniejącego przepustu na rurę PEHD o śr. 5 cm usytuowanego na ławie żwirowej gr. 15 cm	m	8.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		KONSTRUKCJA JEZDNI				
10 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni	m ²	1978.000		
10' d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1978.000		
11 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²	1978.000		
12 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	1900.000		
13 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1900.000		
14 d.2	KNNR 6 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²	1754.000		
15 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1754.000		
16 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1713.000		
17 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1713.000		
18 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1671.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		KONSTRUKCJA ZJAZDÓW				
19 d.3	KNNR 6 0102-03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów	m ²	212.000		
20 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	212.000		
21 d.3	KNNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami i dojazdami do furtek - rury PEHD o śr. 30 cm	m	92.000		
22 d.3	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²	212.000		
23 d.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 10 cm Krotność = 2	m ²	192.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
24 d.4	KNR 6 0204- 05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²	519.000		
25 d.4	Łalkulacja własna	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, dojść do furtek o nawierzchni z kostki, betonu, itp. wraz z obra- mowaniem	m ²	60.000		
26 d.4	KNR 2-31 1403- 06	Oczyszczenie/ odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp oraz dna rowu z wywozem nadmiaru urobku poza teren budowy we własne miejsce składowania Wyko- nawcy	m	340.000		
27 d.4	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	12.000		
28 d.4	KNR 2-31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	6.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: