
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Modła
ADRES INWESTYCJI : gm. Słupia, m. Modła
INWESTOR : Gmina Słupia
ADRES INWESTORA : Słupia 136; 96-128 Słupia
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Renata Stypińska
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2026

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
styczeń 2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.346	km		
			km	0.346	
				RAZEM	0.346
2	KNR 2-01 d.1 0103-07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 22	szt.		
			szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 519	m ²		
			m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
5	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 750	m ²		
			m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz humusu samochodami samowyładowczymi poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 750*0.15	m ³		
			m ³	112.500	
				RAZEM	112.500
7	Kalkulacja d.1 własna	Mechaniczne rozebranie istniejących konstrukcji jezdni (nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową) z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 1150	m ²		
			m ²	1150.000	
				RAZEM	1150.000
8	KNR 2-01 d.1 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi z wywozem materiału poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy 660	m ³		
			m ³	660.000	
				RAZEM	660.000
9	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod jezdnią - wymiana istniejącego przepustu na rurę PEHD o śr. 5 cm usytuowanego na ławie żwirowej gr. 15 cm 8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		KONSTRUKCJA JEZDNI			
10	KNNR 6 d.2 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni 1978	m ²		
			m ²	1978.000	
				RAZEM	1978.000
10'	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1978	m ²		
			m ²	1978.000	
				RAZEM	1978.000
11	KNNR 6 d.2 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 1978	m ²		
			m ²	1978.000	
				RAZEM	1978.000
12	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1900	m ²		
			m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
13	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1900	m ²		
			m ²	1900.000	
				RAZEM	1900.000
14	KNNR 6 d.2 0110-01	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm 1754	m ²		
			m ²	1754.000	
				RAZEM	1754.000
15	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1754	m ²		
			m ²	1754.000	
				RAZEM	1754.000
16	KNNR 6 d.2 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1713	m ²		
			m ²	1713.000	
				RAZEM	1713.000
17	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1713	m ²	1713.000	
				RAZEM	1713.000
18	KNNR 6 d.2 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		1671	m ²	1671.000	
				RAZEM	1671.000
3		KONSTRUKCJA ZJAZDÓW			
19	KNNR 6 d.3 0102-03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów	m ²		
		212	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
20	KNNR 6 d.3 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		212	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
21	KNR 2-31 d.3 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami i dojazdami do furtek - rury PEHD o śr. 30 cm	m		
		92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
22	KNNR 6 d.3 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr. 15 cm	m ²		
		212	m ²	212.000	
				RAZEM	212.000
23	KNNR 6 d.3 0204-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		Krotność = 2	m ²	192.000	
		192			
				RAZEM	192.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
24	KNNR 6 d.4 0204-05	Nawierzchnie poboczy z kruszywa łamanego 0,31,5 mm - warstwa górna o gr. 10 cm	m ²		
		519	m ²	519.000	
				RAZEM	519.000
25	Lalkulacja d.4 własna	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, dojeżdż do furtek o nawierzchni z kostki, betonu, itp. wraz z obramowaniem	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
26	KNR 2-31 d.4 1403-06	Oczyszczenie/ odtworzenie rowów z wyprofilowaniem skarp oraz dna rowu z wywozem nadmiaru urobku poza teren budowy we własne miejsce składowania Wykonawcy	m		
		340	m	340.000	
				RAZEM	340.000
27	KNR 2-31 d.4 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 2-31 d.4 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000