
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie naprawy dachu na budynku Basenu w Kazimierzy Wielkiej
ADRES INWESTYCJI : 28-500 Kazimierza Wielka, ul.Kościuszki 13
INWESTOR : Powiat Kazimierza Wielka
ADRES INWESTORA : 28-500 Kazimierza Wielka,ul. Kościuszki 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Pawlik Damian
DATA OPRACOWANIA : 14.06..2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06..2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	31.2*8.5	m ²	265.200	
				RAZEM	265.200
2	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 20 m wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1506-01	poz.1	m ²	265.200	
				RAZEM	265.200
3	KNNR 2	Oslony z siatki +olja szczelna na rusztowaniach zewnętrznych	kpl.		
d.1	1604-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu/drewna/wełny	m		
d.1	0901-05	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	TZKNBK I	Przewożenie taczkami gruzu /wełny budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m ³		
d.1	0726-01	22.287	m ³	22.287	
				RAZEM	22.287
2		Wymiana pokrycia dachu z wszystkimi pracami towarzyszącymi			
8	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy z wszystkimi pracami towarzyszącymi tj demontaz mebrany ,laczania ,konrlat	m ²		
d.2	0535-02	(38.542*31.2)+144+60	m ²	1406.510	
				RAZEM	1406.510
9	KNR 21-01	Zrywanie izolacji termicznej - (wełna mineralna) UWAGA PRZEKŁADKA DO WBUDOWANIA PONOWNEGO i wszystkimi pracami towarzyszącymi	m ²		
d.2	0404-01	(31.2*18.6)+(12.6*18.6)	m ²	814.680	
				RAZEM	814.680
10	KNNR 2	Izolacje poziome cieplne z wełny mineralnej GR 15 CM 1*5CM 1*10cm LAM-BDA 0,031 układane na sucho jednowarstwowo NA konstrukcji na zaprawie dodatkowa warstwa	m ²		
d.2	0602-02	poz.9	m ²	814.680	
				RAZEM	814.680
11	TZKNC N-K/	Mechaniczne oczyszczenie z zanieczyszczeń rdzy	m ²		
d.2	XVII t.02-a.1A	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
12	KNR 13-06	Malowanie powierzchni blaszanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym płaszczysz stalowych	m ²		
d.2	0309-01	150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny konstrukcja (uszczelnienie)	m		
d.2	0412-04	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR-W 2-02	Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem Fobos M-2 metodą natrysku - impregnacja 2 razy aparatem z pompą ręczną oraz środkami grzybobójczymi	m ²		
d.2	202005-01	poz.8	m ²	1406.510	
				RAZEM	1406.510
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe AKTYWNA BASENOWA O BARDZO WYSOKIM OPORZE DYUZYJNYM NP SIGA/PRO CLIMA /ALUMINIOWA POŁONCZENIA W SYSTEMIE TASMĄ MANKIETY SYLIKONY ITP bardzo szczelna kontrola przed zakryciem	m ²		
d.2	0606-01	poz.9	m ²	814.680	
				RAZEM	814.680
16	KNR 4-01	Wymiana laczania dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat do 40 cm	m ²		
d.2	0414-10	poz.8	m ²	1406.510	
				RAZEM	1406.510

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.2 0410-04	Kontrłaty 20*40mm z drewna nasyczonego	m ²		
		poz.16	m ²	1406.510	
				RAZEM	1406.510
18	KNR AT-09 d.2 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw łąt 0,40 m z wszystkimi pracami towarzyszącymi przeznaczona i odpowiednia do pomieszczeń basenowych uwzględniając basen siarczkowy	m ²		
		MEMBRANA DACHOWA STROTEX-Q NEXTREME 260 G/M2	m ²	1406.510	
		poz.16			
				RAZEM	1406.510
19	KNR 4-01 d.2 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu wzmocnienia	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z.VI) uwaga materiał inwestora Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą trapez na łątach,kolor brąz - uzgodnić z inwestorem. uwaga blacha istniejąca przekładka	m ²		
		poz.18	m ²	1406.510	
				RAZEM	1406.510
21	NNRNKB d.2 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą na rąbek na łątach,kolor brąz - uzgodnić z inwestorem. Uwaga: blacha na rąbek .z wszystkimi pracami towarzyszącymi i materiałami	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
22	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
23	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3		Wykonanie wentylacji dachu			
24	KNR-W 2-17 d.3 0206-02	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR AT-09 d.3 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - kratki wentylacyjne 20/20 poddasze	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
26	KNR 4-01 d.3 0326-02 analogia	Zamurowanie bruzd	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
27	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm(uszczelnienie podbitki dachowej usunięcie nawiewu od strony basenu siarczkowego)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4		Wymiana uszczelnień rynny dachowej			
28	KNR-W 2-02 d.4 0524-01	Rynny dachowe z PCV Wymiana uszczelek i doszczelnienie rynny - półokrągłe o śr. 125 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000