

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski		
1	Element	Rboby przygotowawcze		
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,43
1.2	Kalkulacja indywidualna	Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót uwzględniająca częściowe zajęcie jezdni oraz całkowite zamknięcie na czas układania warstwy ścieralnej - projekt, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie oraz usunięcie	kpl	1,00
2	Element	Pobocza		
2.1	KNR 201/201/1	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II		
		Wyliczenie ilości robót:		
		430*15	64,500000	
		RAZEM:	64,500000	64,5
2.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm Krotność=1,25	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		430/2-30	185,000000	
		RAZEM:	185,000000	185
3	Element	Nawierzchnia		
3.1	SEK 601/103/2 (2)	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe, frezowanie na głębokości 4·cm, samochód 10,0-15,0·t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		430*5,1+10*2	2 213,000000	
		RAZEM:	2 213,000000	2 213,0
3.2	KNKRB 1/203/6 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzone Krotność=20		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2236*0,05	111,800000	
		RAZEM:	111,800000	111,800
3.3	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu (krotność 2)	m3	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2213,0	2 213,000000	
		RAZEM:	2 213,000000	2 213
3.4	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2213,0	2 213,000000	
		RAZEM:	2 213,000000	2 213
3.5	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2213,0	2 213,000000	
		RAZEM:	2 213,000000	2 213
3.6	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t wyrównawcza docelowo gr. 3cm.	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2213	2 213,000000	
		RAZEM:	2 213,000000	2 213
3.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		2213,0	2 213,000000	
		RAZEM:	2 213,000000	2 213
3.8	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	szt	4
3.9	KNNRW 10/2504/1 (2)	Oczyszczenie studzienek drenarskich z namułu, wiaz Fi-0,50-0,60-m, powierzchniowy, warstwa namułu 25·cm, bez wymiany pokrywy	studnia	6