

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiesz
Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR						
1			Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
			42,210	m2	42,210	
					RAZEM	42,210
2 d.1	KNR 4-01 0354-11		Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
			18,800	m	18,800	
					RAZEM	18,800
3 d.1	KNR 4-01 0349-02		Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	rozebranie muru pod drzwi tarasowe od strony południowej		2,00 * 0,40 * 1,10	m3	0,880	
	poszeżenie drzwi wejściowych		0,30 * 2,10 * 0,40	m3	0,252	
					RAZEM	1,132
4 d.1	KNR 4-01 0336-07		Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	usunięcie nadproża nad drzwiami wejściowymi		2,00	m	2,000	
					RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			1,132 + (2 * 0,25 * 0,25)	m3	1,257	
					RAZEM	1,257
6 d.1	KNR 4-01 0108-09		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
			1,257	m3	1,257	
					RAZEM	1,257
7 d.1	KNR 4-01 0108-10		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			1,257	m3	1,257	
					RAZEM	1,257
2			Posadzka			
8 d.2	KNR 4-04 0301-03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego	m3		
			224,8 * 0,1	m3	22,480	
					RAZEM	22,480
9 d.2	KNR 4-01 0106-01		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
			224,8 * 0,18	m3	40,464	
					RAZEM	40,464

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieszy
Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR 4-01 0106-04		Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
			22,4 + 40,464	m3	62,864	
					RAZEM	62,864
11 d.2	KNR 4-04 1105-01		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m3		
			62,864	m3	62,864	
					RAZEM	62,864
12 d.2	KNR-W 2-02 1101-01		Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - gr. 8 cm	m3		
			224,8 * 0,08	m3	17,984	
					RAZEM	17,984
13 d.2	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
14 d.2	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr. 10cm	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
15 d.2	NNRNKB 202 1129-02		(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
16 d.2	NNRNKB 202 1129-03		(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 6	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
17 d.2	KNR 0-12II 1118-09		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
18 d.2	KNR 0-12II 1119-03		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x60 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną	m		
			58,580	m	58,580	
					RAZEM	58,580
19 d.2	KNR-W 2-02 0840-08		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe - wykończenie cokołu listwą AL od góry	m		
			58,580	m	58,580	
					RAZEM	58,580

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiesz

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Przebudowa dużych otworów			
20 d.3	KNR 4-01 0716-05		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano- betonów na ościeżach	m2		
			1,1 * 0,15 * 4	m2	0,660	
					RAZEM	0,660
21 d.3	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m2		
			3,76 * 2,10 * 4	m2	31,584	
					RAZEM	31,584
4			Stolarka			
22 d.4	KNR 0-19 1023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2		
			(1,18 * 2,10 * 2) + (1,4 * 1,1)	m2	6,496	
					RAZEM	6,496
23 d.4	KNR 0-19 1023-12		Montaż drzwi PCV z obróbką obsadzenia - drzwi zewnętrzne - profil "ciepły"	m2		
	wejściowe		1,45 * 2,1	m2	3,045	
	tył na taras		1,4 * 2,10	m2	2,940	
					RAZEM	5,985
24 d.4	NNRNKB 202 2143-01		(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt z kong- lomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
			16,740	m	16,740	
					RAZEM	16,740
5			Ściany			
25 d.5	KNR 4-01 0713-01		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie	m2		
			216,625	m2	216,625	
					RAZEM	216,625
26 d.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
			220,225	m2	220,225	
					RAZEM	220,225
27 d.5	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
			220,225	m2	220,225	
					RAZEM	220,225
6			Sufit			
28 d.6	KNR 4-01 0713-01		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie z zeszkrobaniem farb	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
29 d.6	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
30 d.6	KNR 2-02 1505-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiesz

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			224,800	m2	224,800	
					RAZEM	224,800
7			Instalacja elektryczna			
31 d.7	KNNR 5 1207-01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
			50,000	m	50,000	
					RAZEM	50,000
32 d.7	KNNR 5 0302-01		Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
			15,000	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
33 d.7	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x2,5 mm2, 750 V	m		
			35,000	m	35,000	
					RAZEM	35,000
34 d.7	KNNR 5 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in- nym niż betonowe Przewód kabelkowy miedziany, typu YDYp 3x1,5 mm2, 750 V	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
35 d.7	KNNR 5 0211-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach otwartych na gotowej kons- trukcji bez mocowania Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, 750 V	m		
			150,000	m	150,000	
					RAZEM	150,000
36 d.7	KNNR 5 0211-04		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w kanałach otwartych na gotowej kons- trukcji bez mocowania Przewód kabelkowy miedziany, typu YDY 5x4,0 mm2, 750 V	m		
			180,000	m	180,000	
					RAZEM	180,000
37 d.7	KNNR 5 1208-01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
			50,000	m	50,000	
					RAZEM	50,000
38 d.7	KNNR 5 0502-03		Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - panel LED kasetonowy 50W 4600lm 60x60	kpl.		
			34,000	kpl.	34,000	
					RAZEM	34,000
39 d.7	KNNR 5 0306-01		Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszcze szczękowej	szt.		
			3,000	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
40 d.7	KNNR 5 0308-01		Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
			6,000	szt.	6,000	

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieszy

Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,000
8			Klimatyzatory			
41 d.8	KNR 2-17 0320-01		Klimatyzatory ściennie 5,5 kW	kpl.		
			4,000	kpl.	4,000	
					RAZEM	4,000
9			Instalacja CO			
42 d.9	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			75,000	m	75,000	
					RAZEM	75,000
43 d.9	KNR-W 2-15 0404-02		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
			51,300	m	51,300	
					RAZEM	51,300
44 d.9	KNR-W 2-15 0404-03		Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
			20,000	m	20,000	
					RAZEM	20,000
45 d.9	KNR 0-34 0101-06		Izolacja rurociągów śr. 12-32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)	m		
			71,300	m	71,300	
					RAZEM	71,300
46 d.9	KNR 4-01 0711-02		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
			7,500	m2	7,500	
					RAZEM	7,500
47 d.9	KNR-W 2-15 0417-03		Kompletowanie i montaż grzejników pod oknami - grzejniki z ozysku	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieszy
Obmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.9			Źródło ciepła - piec gazowy min. 40 kW wraz z niezbędną armaturą, wymaganą dokumentacją techniczną i udziałem w czynnościach odbiorowych: 1. mapa do celów projektowych 2. dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami 3. dostawa i montaż zbiornika naziemnego LPG 3600 l 4. wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej 5. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej 6. montaż kotła gazowego wraz z zasobnikiem CWU 7. podłączenie hydrauliczne kotłowni wraz z armaturą 8. montaż koncentrycznego systemu powietrzno-spalinowego 9. napełnienie, próby szczelności, uruchomienie, regulacja, dokumentacja powykonawcza i zgłoszenie do UDT	kpl.		
			1,000	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000