

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu: *Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Małe gm. Tarnów*

Lokalizacja: Koszyce Małe dz. nr 419 i inne, gm Tarnów

Zamawiający: Gmina Tarnów

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2026-07-15

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Małe gm. Tarnów

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE M._419_OŚW_PRZEDM_POP

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2026-07-15 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie uliczne		
1	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/2,5	słup	1,000
2	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/4,3	słup	3,000
3	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/6	słup	4,000
4	KNNR 5 1414-04 Montaż RSA-001	kpl	1,000
5	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt	11,000
6	KNNR 5 906-2 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	8,000
7	KNNR 5 906-3 Montaż ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	2,000
8	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXS 2x35 mm2	km	0,335
9	KNNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	m	36,000
10	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	12,000
11	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 1,5 m,mocowany na słupie	szt	8,000
12	KNNR 5 1003-3 Przewody LgY 1x2,5 mm2 wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	8,000
13	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu - BGP021 LED 51/740 II DM 48/60A 28W	szt	8,000
14	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	2,000
15	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	9,000
16u	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Małe gm. Tarnów

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE M._419_OŚW_PRZEDM_POP

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2026-07-15 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	999	Robotnicy	r-g	197,13		
Razem kosztorys				197,13		

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Małe gm. Tarnów

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE M. 419 OŚW PRZEDM POP

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2026-07-15 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1120002	Bednarka ocynk.25x4mm	m	37,44		
2	7054201	Bezpiecznik SV 19.25	szt	8,00		
3	7500110	Główka bezpiecznikowa 500 V Bi-G-25 A	szt	8,00		
4	7469952	Hak do mocowania taśmą SOT 29	szt	1,00		
5	7469948	Hak nakrętkowy PD 2.3	szt	1,00		
6	8372017	Hak wieszakowy SOT 21.16	szt	9,00		
7	1511812	Klamerka COT 36	szt	2,00		
8	8340699	Konstrukcja mocująca	kg	16,00		
9	8140688	Objemka OU-1/E	szt	16,00		
10	7130506	Ogranicznik przepięć SE 30.344 BZ-5	szt	2,00		
11	9200599	Oprawa oświetlenia ulicznego BGP021 LED 51/740 II DM 48/60A 28W	kpl	8,00		
12	8130499	Płyta stopowa 0.3x0.3x0.1m	szt	8,00		
13	8130314	Płyta ustojowa typu U-85	szt	16,00		
14	1101002	Pręt stalowy d:20mm	m	12,48		
15	7918113	Przewód AsXSn-0,6/1 kV 2x35 mm2	m	354,40		
16	7921105	Przewód miedziany LY 2.5 mm2	m	32,00		
17	7950807	Przewód okr.o żył.miedz.1-drut.YDY-750 V o przekr.3x2.5 mm2	m	48,00		
18	7010131	Rozłącznik bezpiecz.RSA 001	kpl	1,00		
19	1511806	Taśma COT 37	szt	2,00		
20	1511795	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt	4,00		
21	8992762	Uchwyt odciągowy SO 274S	szt	6,00		
22	7953143	Uchwyt przelotowy SO 270	szt	4,00		
23	7010506	Wkładka bezpiecz.dużej mocy typu WT-1/F	szt	1,00		
24	7501015	Wkładki topikowe Bi-Wts 6A	szt	8,00		
25	7341374	Wysięgnik 1-ramienny WO-1	szt	8,00		
26	7462005	Zacisk odgałęźny typu ZO/A 10-50 mm2	szt	8,00		
27	1511862	Zacisk przeb.isol.dwustr.SLIP 12.05	szt	42,00		
28	1511744	Zacisk przeb.isol.dwustr.SLIP 22.1	szt	2,00		
29	8120473	Żerdź typu E-10,5/2,5	szt	1,00		
30	8120472	Żerdź typu E-10,5/4,3	szt	3,00		
31	8120521	Żerdź typu E-10,5/6	szt	4,00		
32		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Małe gm. Tarnów

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE M._419_OŚW_PRZEDM_POP

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2026-07-15 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11115	Koparko-spycharka na podw.ciagnika kołowego 0.15m3 (1)	m-g	0,72		
2	21810	Wibromłot	m-g	2,52		
3	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	11,72		
4	39000	Środek transportowy (1)	m-g	9,89		
5	39100	Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,52		
6	39650	Przyczepa dłuźycowa do samochodu	m-g	3,20		
7	39913	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny (2)	m-g	14,47		
8	39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,52		
Razem kosztorys				43,56		