

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu: *Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Nowodworze dz. Nr 82/3, 71, 81/2, 294/4 gm. Tarnów*

Lokalizacja: Nowodworze dz. Nr 82/3, 71, 81/2, 294/4 gm. Tarnów

Zamawiający: Gmina Tarnów

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2025-09-12

mgr inż. Jerzy Zapotnik
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAP/0065/PWOE/03

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Nowodworze dz. Nr 82/3, 71, 81/2, 294/4 gm. Tarnów

Identyfikator kosztorysu: NOWODWORZE_82_3_OŚW_PRZEDM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie uliczne		
1	KNNR 5 1001-2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-60P	szt	3,000
2	KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III	m3	38,360
3	KNNR 5 702-2 Zасыpywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III	m3	38,360
4	KNNR 5 706-1 Nасыpanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m-2x10 cm [R=2;M=2;S=2]	m	137,000
5	KNNR 5 705-1 Ułożenie rur osłonowych z PCW - DVR 75	m	12,000
6	KNNR 5 724-2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m3	6,000
7	KNNR 5 723-1 Przebiory mechaniczne dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 110 mm	m	7,000
8	KNNR 5 707-2 Układanie ręcznie w rowach kablowych kabla YAKXS 4x35 mm2	m	19,000
9	KNNR 5 713-2 Układanie w rurach, złączu i słupach kabla YAKXY 4x35 mm2	m	118,000
10	KNNR 5 726-10 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	12,000
11	KNNR 5 907-6 Układanie uziomów w rowach kablowych	m	18,000
12	KNNR 5 1003-3 Przewody YDY 2x2,5 mm2 wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	3,000
13	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu - LUG Urbino LED S 40W	szt	3,000
14	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	3,000
15	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	3,000
16	KNNR 5 1302-3 Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4 żyłach	odcinek	4,000
17u	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Nowodworze dz. Nr 82/3, 71, 81/2, 294/4 gm. Tarnów						
			Poziom cen:			
			Waluta: złoty			
			Identyfikator kosztorysu: NOWODWORZE_82_3_OŚW_PRZEDM			

W3 Zbiorne zestawienie robocizny

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	999	Robotnicy	r-g	267,59		
Razem kosztorys				267,59		

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Nowodworze dz. Nr 82/3, 71, 81/2, 294/4 gm. Tarnów

Poziom cen:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: NOWODWORZE 82_3_OŚW_PRZEDM

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

[illegible]

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Nowodworze dz. Nr 82/3, 71, 81/2, 294/4 gm. Tarnów		
	Poziom cen:	
	Waluta: złoty	
	Identyfikator kosztorysu: NOWODWORZE_82_3_OŚW_PRZEDM	

W5 Zbiorne zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11115	Koparko-spycharka na podw.ciągnika kołowego 0.15m3 (1)	m-g	0,24		
2	14632	Pompa wysokociśnieniowa hydraul.elekt.250 atm	m-g	3,19		
3	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	4,32		
4	35414	Dźwignik hydraul.przenośny z nap.spalinowym 250 t	m-g	3,19		
5	39000	Środek transportowy (1)	m-g	4,21		
6	39100	Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,61		
7	39650	Przyczepa dłuźycowa do samochodu	m-g	1,20		
8	39810	Samochód samowyladowczy (1)	m-g	2,19		
9	39913	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny (2)	m-g	2,46		
10	39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,61		
11	81120	Zespół prądowórczy 3-fazowy	m-g	3,19		
Razem kosztorys				25,41		