

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu: *Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185,, gm.Tarnów*

Lokalizacja: Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, działki nr: 141/6, 188/1, 186/1, 185, gmina Tarnów

Zamawiający: Gmina Tarnów

Opracowany przez:

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Data: 2025-09-12

mgr inż. Jerzy Zapolnik

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAP/0065/PWOE/03

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185., gm.Tarnów

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE W MIKOŁAJCZYKA OŚW PRZEDM

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie uliczne		
1	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/4,3	słup	3,000
2	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/2,5	słup	1,000
3	KNNR 5 1414-04 Montaż RSA-001	kpl	1,000
4	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt	5,000
5	KNNR 5 906-2 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	4,000
6	KNNR 5 906-3 Montaż ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	1,000
7	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXS 2x35 mm2	km	0,155
8	KNNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	m	12,000
9	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	9,000
10	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 1,0 m,mocowany na słupie	szt	4,000
11	KNNR 5 1003-3 Przewody LgY 1x1,5 mm2 wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	4,000
12	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LUG Urbino LED S 40 W	szt	4,000
13	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,000
14	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	4,000
15u	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna	kpl	1,000

----- Koniec wydruku -----

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185,, gm.Tarnów

Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE W_MIKOŁAJCZYKA_OŚW_PRZEDM

W3 Zbiorcze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	999	Robotnicy	r-g	100,98		
Razem kosztorys				100,98		

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185,, gm.Tarnów

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE W MIKOŁAJCZYKA OŚW PRZEDM

W4 Zbiorcze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1120002	Bednarka ocynk.25x4mm	m	12,48		
2	7054201	Bezpiecznik SV 19.25	szt	4,00		
3	7500110	Główka bezpiecznikowa 500 V Bi-G-25 A	szt	4,00		
4	8372017	Hak wieszakowy SOT 21.16	szt	5,00		
5	8340699	Konstrukcja mocująca	kg	8,00		
6	8140688	Objemka OU-1/E	szt	8,00		
7	7130506	Ogranicznik przepięć SE 30.344 BZ-5	szt	1,00		
8	9200598	Oprawa oświetleniowa uliczna LUG Urbino LED S 40 W	kpl	4,00		
9	7585412	Osłona rurowa do kabli, typ BE 50	m	5,00		
10	8130499	Płyta stopowa 0.3x0.3x0.1m	szt	4,00		
11	8130314	Płyta ustojowa typu U-85	szt	8,00		
12	1101002	Pręt stalowy d:20mm	m	9,36		
13	7918113	Przewód AsXSn-0,6/1 kV 2x35 mm2	m	176,00		
14	7922201	Przewód miedziany LgY-750 V 1.5 mm2	m	24,00		
15	7921105	Przewód miedziany LY 2.5 mm2	m	16,00		
16	7010131	Rozłącznik bezpiecz.RSA 001	kpl	1,00		
17	1511795	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt	4,00		
18	8992762	Uchwyt odciągowy SO 274S	szt	2,00		
19	7953143	Uchwyt przelotowy SO 270	szt	3,00		
20	7010506	Wkładka bezpiecz.dużej mocy typu WT-1/F	szt	1,00		
21	7501015	Wkładki topikowe Bi-Wts 6A	szt	4,00		
22	7341374	Wysięgnik 1-ramienny WO-1	szt	4,00		
23	1511862	Zacisk przeb.isol.dwustr.SLIP 12.05	szt	10,00		
24	1511744	Zacisk przeb.isol.dwustr.SLIP 22.1	szt	2,00		
25	8120473	Żerdź typu E-10,5/2,5	szt	1,00		
26	8120472	Żerdź typu E-10,5/4,3	szt	3,00		
27		Materiały pomocnicze				
Razem kosztorys						

Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185,, gm.Tarnów

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE W_MIKOŁAJCZYKA_OŚW_PRZEDM

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	11115	Koparko-spycharka na podw.ciagnika kołowego 0.15m3 (1)	m-g	0,36		
2	21810	Wibromłot	m-g	1,89		
3	31100	Żuraw samochodowy (1)	m-g	5,84		
4	39000	Środek transportowy (1)	m-g	5,73		
5	39100	Ciągnik kołowy (1)	m-g	0,24		
6	39650	Przyczepa dłużycowa do samochodu	m-g	1,60		
7	39913	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny (2)	m-g	6,99		
8	39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,24		
Razem kosztorys				22,89		

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185,, gm.Tarnów

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KOSZYCE W_MIKOŁAJCZYKA_OŚW_PRZEDM

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2025-09-12 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie uliczne				
1	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/4,3	słup	3,000		
2	KNNR 5 903-1 Montaż słupa pojedynczego E-10,5/2,5	słup	1,000		
3	KNNR 5 1414-04 Montaż RSA-001	kpl	1,000		
4	KNNR 5 903-4 Montaż haka wieszakowego z uchwytem	szt	5,000		
5	KNNR 5 906-2 Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	4,000		
6	KNNR 5 906-3 Montaż ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	1,000		
7	KNNR 5 905-1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXS 2x35 mm ²	km	0,155		
8	KNNR 5 907-2 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kat.gruntu III	m	12,000		
9	KNNR 5 907-5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	m	9,000		
10	KNNR 5 1002-1 Wysięgnik 1,0 m,mocowany na słupie	szt	4,000		
11	KNNR 5 1003-3 Przewody LgY 1x1,5 mm ² wciągane w wysięgniki na słupie	kpl	4,000		
12	KNNR 5 1004-2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LUG Urbino LED S 40 W	szt	4,000		
13	KNNR 5 1304-1 Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	1,000		
14	KNNR 5 1301-1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód o 1 fazie	pomiar	4,000		
15u	Kalkulacja własna Obsługa geodezyjna	kpl	1,000		
Razem rozdział 1: Oświetlenie uliczne					
Razem kosztorys: Budowa linii energetycznej nN oświetlenia ulicznego w m. Koszyce Wielkie ul. E.Mikołajczyka, dz. nr 141/6, 188/1, 186/1, 185,, gm.Tarnów					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					