

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2839W NA ODCINKU OD DROGI EKSPRESOWEJ S7 OD RONDA
Z UL. RYBNA**

Nazwy i kody CPV: **45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli**

Adres obiektu budowlanego: **m. Wola Gólkowska**

Nazwa i adres zamawiającego: **Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno**

Nazwa obiektu lub robót: **sieć telekomunikacyjna**

Nazwa jednostki opracowującej: **Biuro Projektowe Marcin Zagojski
ul. Josepha Conrada 8 lok. 75
01-922 Warszawa**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej OPL SA
1.1	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III
1.2	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III
1.3	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa
1.4	Przekładanie kabla samonośnego po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód, 1 kabel
1.5	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 8,5-m, grunt kategorii III
2	Obsługa geodezyjna i nadzory właścicielskie
2.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
2.2	Nadzór właścicielski Operatora telekomunikacyjnego

Przedmiar robót

Nr	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
		PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2839W NA ODCINKU OD DROGI EKSPRESOWEJ S7 OD RONDA Z UL. RYBNĄ		
1		Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej OPL SA		
1.1	D.01.03.04	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III	szt	2
1.2	D.01.03.04	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych żelbetowych z jedną belką ustojową w terenie płaskim, długość słupa 8,5-m, kategoria gruntu III	szt	1
1.3	D.01.03.04	Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa żelbetowa	szt	6
1.4	D.01.03.04	Przekładanie kabla samonośnego po tej samej stronie słupa w terenie bez przeszkód, 1 kabel	km	0,3
1.5	D.01.03.04	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 8,5-m, grunt kategorii III	szt	3
2		Obsługa geodezyjna i nadzory właścicielskie		
2.1	D.01.03.04	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
2.2	D.01.03.04	Nadzór właścicielski Operatora telekomunikacyjnego	szt	2