

Opis przedmiotu zamówienia
[OPZ]

1. Zamawiający:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z s. w Zielonej Górze
ul. Kazimierza Wielkiego 24 a
65-950 Zielona Góra

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie postępowania:

- w zakresie proceduralnym: Iwona Sołoduchin – Spec. ds. zamówień publicznych – tel. 68 455-85-89 wew. 874,
- w zakresie merytorycznym: Justyna Pająk-Nitkowska – Spec. ds. Infrastruktury Leśnej, tel. 68 455-85-89 wew. 870.

2. Przedmiot zamówienia:

„Zadanie nr 2 – Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok w 2026 r.”

Zamówienie będzie polegało na wykonaniu prac związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem dróg leśnych i dojazdów pożarowych, położonych na terenie Nadleśnictwa Przytok.

Drogi przeznaczone do konserwacji są w różnym stanie technicznym. Część tych dróg była już remontowana lub konserwowana w poprzednich latach. Pozostałe wymagają zwiększonej uwagi przy wykonywaniu prac, gdyż pod nawierzchnią dróg mogą znajdować się korzenie drzew, kamienie itp. Na części dróg znajdują się koleiny i wgłębienia okresowo zalewane wodą opadową.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie przez Wykonawcę prac z wykorzystaniem równiarki (profilowanie, wyrównanie nawierzchni dróg leśnych na szerokości 4,0m) oraz walca/zagęszczarki (zagęszczenie nawierzchni i jej utwardzenie), wraz z uzupełnieniem ubytków kruszywem o gr. 0/31,5 mm, w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego (wymagania dot. kruszyw zostały wskazane w § 1 ust. 4 wzoru umowy).

Planowane do zlecenia prace mają charakter prewencyjny, tzn. mają na celu utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, zgodnym z ich gospodarczym przeznaczeniem oraz zabezpieczenie dróg przed ich ponadnormatywnym zużyciem.

Przewidywane ilości poszczególnych prac oraz ilości kruszyw, wraz z lokalizacją prac, zostały określone w pkt 6. niniejszego OPZ oraz Przedmiarze i załącznikach graficznych do SWZ, z zastrzeżeniem zapisów § 1 ust. 3-15 wzoru umowy, w tym zapisów dotyczących tzw. Opcji.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: **sukcesywnie, w terminie 45 dni od daty zawarcia umowy**, z zastrzeżeniem zapisów umowy dot. realizacji zleceń oraz dot. terminu realizacji prac w ramach tzw. Opcji (120 dni od daty zawarcia umowy).

4. Zamawiający wymaga, aby prace stanowiące przedmiot zamówienia wykonane były z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami BHP i ppoż. Do realizacji zamówienia należy użyć sprzętu i materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty, karty charakterystyki itp.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystując techniki oraz technologie gwarantujące minimalizację strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Prace w pasie drogowym (i bezpośrednim sąsiedztwie) należy prowadzić tak, aby nie zanieczyszczać oraz nie niszczyć sąsiednich terenów leśnych.
6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu istotne dokumenty odnoszące się do rozliczenia wykonanych prac, w tym w szczególności:
 - 1) zestawienia zrealizowanych rbh dla prac związanych z pracami związanymi z zagęszczaniem oraz profilowaniem nawierzchni - **potwierdzone** przez przedstawiciela Zamawiającego.
 - 2) zestawienie ilości dostarczonego kruszywa, zużytego do uzupełnienia ubytków w drogach - **potwierdzone** przez przedstawiciela Zamawiającego,
 - 3) orzeczenie/atesty/certyfikaty odnoszące się do jakości dostarczonych kruszyw, deklaracje właściwości użytkowych itp.

7. Lokalizacja dróg leśnych planowanych do konserwacji

Lp.	Leśnictwo	Prace związane z zagęszczeniem nawierzchni [rbh]	Prace związane z profilowaniem nawierzchni [rgh]	Ilość Kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-63 mm [ton]	Lokalizacja (oddziały) dla zakresu prac: Zagęszczenie i profilowanie nawierzchni (oznaczono kolorem zielonym na mapach)	Lokalizacja (oddziały) dla zakresu prac: Dostawa kruszyw (oznaczono kolorem pomarańczowym na mapach)
		A.	B.	C.	(kol. A+B)	(kol. A+B+C)
1.	Racula	40	40	150	82-o (550 mb), 140-a (1200 mb) 240-d,239-g (770 mb) 83-l (110 mb)	105-m (560 mb) 168-f (130 mb) 240-b (220 mb)
2.	Przytok	42	42	500	181-a_d (570 mb)	112-m (110 mb), 54-j_k (330 mb), 113-c_j (510 mb), 146-g, 155A-a_c (1100 mb) 143-d, 154-c (760 mb), 58-f, 59-a (120 mb), 58-j (230 mb), 85-d (40 mb) 108-a (140 mb), 110-a_c, 111-b (420 mb) 220-d (60 mb)
3.	Wieloblota	56	56	100	98, 99, 128, 129 (1850 mb) 127, 126, 125 (1400 mb) 124, 123, 122 (880 mb) 95, 96, 125 (1400 mb)	168 (510 mb) 218, 219 (450 mb)
4.	Bobrowniki	16	16	225	x	172-a (275 mb) 267-i (100 mb)
5.	Czarna	16	16	500	x	88-a, 87-a_87-k (730 mb), 109-c (180 mb) 127-a, 126-c, 126-c (770 mb)
6.	Zabór	24	24	400	68-k (870 mb), 69-b, 69-i (480 mb) 45-a (320 mb), 50-j (140 mb) 39-a, 39-b (230 mb) 31-b (120 mb) 14-f (230 mb), 19-j, 19-k (735 mb) 32-a (410 mb)	50-j, 50-m (300 mb) 39-a, 39-b (90 mb) 31-b (95 mb) 14-f, 25-f (365 mb) 19-g, 19-d (320 mb) 18-c (200 mb)
7.	Zatonie	8	8	150	x	o. 268-a, 268-h, 268-g (260 mb)
Łącznie:		202	202	2025	x	x