

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna (nr inw. 220/550/0)

ADRES INWESTYCJI: Nadleśnictwo Przytok - Leśnictwo Czarna

NAZWA INWESTORA: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z s. w Zielonej Górze

ADRES INWESTORA: 65-950 Zielona Góra ul. Kazimierza Wielkiego 24a

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remont dojazdu pożarowego nr 10 w leśnictwie Czarna (nr inw. 220/550/0)					
1		Roboty drogowe : wjazd km 0+000 do 0+034 (34m) (od strony drogi powiatowej relacji Droszków - Czarna)			
1 d.1	KNR AT-03 0101-02 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm ; odcięcie , wyrównanie na styku nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej	m		
		17,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500
2 d.1	KNR 2-31 1004-01 analogia	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej z części drewnianych , błota ; różnych odpadów organicznych itp	m2		
		1 / 2 * 17,50 * 6,7 + 30,6 * 4,5	m2	196,325	
				RAZEM	196,325
3 d.1	KNR 2-31 1401-06 analogia	Naprawy dróg wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką	m2		
		196,3	m2	196,300	
				RAZEM	196,300
4 d.1	KNR AT-03 0102-04 analogia	Frezowanie (zruszenie) istniejącej nawierzchni żwirowo - tłuczniowej o gr. do 10 cm z pozostawieniem materiału do dalszych czynności technologicznych	m2		
		196,3	m2	196,300	
				RAZEM	196,300
5 d.1	KNR 2-31 0107-02 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ; ułożenie układarką	m3		
		196,3 * 0,15	m3	29,445	
				RAZEM	29,445
6 d.1	KNR 2-31 1401-06 analogia	Mechanicznie profilowanie powierzchni , z nadaniem spadków do odwodnienia	m2		
		196,3	m2	196,300	
				RAZEM	196,300
7 d.1	KNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	m2		
		196,3	m2	196,300	
				RAZEM	196,300
8 d.1	KNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	m2		
		196,3	m2	196,300	
				RAZEM	196,300
9 d.1	KNR 2-31 0202-01 analogia	Utwardzenie poboczy mieszanką z pospółki z zagęszczeniem o szerokości 0,50cm - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1 / 2 * (33 + 41)	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
10 d.1	KNR 2-31 0202-02 analogia	Nawierzchnia jak wyżej - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		37	m2	37,000	
				RAZEM	37,000
2		Roboty drogowe odcinek km 0+034 do km 2+684 (2650m)			
11 d.2	KNR 2-31 1004-01 analogia	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej z części drewnianych , błota ; różnych odpadów organicznych itp - odcinki po poborze drewna km 0+970- km 1+060 ; 1+920-2+050	m2		
		220 * 4	m2	880,000	
				RAZEM	880,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-31 1401-06 analogia	Mechanicznie profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką do szerokości 4m	m2		
		2650 * 4	m2	10 600,000	
				RAZEM	10 600,000
13 d.2	KNR AT-03 0102-03 analogia	Frezowanie (zruszenie) i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni żwirowo - tłuczniowej o gr. do 7 cm z pozostawieniem materiału do dalszych czynności technologicznych	m2		
		2650 * 3	m2	7 950,000	
				RAZEM	7 950,000
14 d.2	KNR 2-31 1401-06 analogia	Profilowanie podbudowy drogi do zakładanych spadków poprzecznych 2% i profili , z wyrównaniem dołów kruszywem i ścięciem nadrostów	m2		
		7950	m2	7 950,000	
				RAZEM	7 950,000
15 d.2	KNR 2-31 0107-01 analogia	Wykonanie układarką warstwy podbudowy szerokości 3,0m (3,1 z obustronnym odboiem)- wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31,5mm , z zagęszczeniem mechanicznym- średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm	t		
		2650 * 3,1 * 0,08 * 1,8	t	1 182,960	
				RAZEM	1 182,960
16 d.2	KNR 2-31 1408-03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni - doziarnienie nawierzchni z kruszywa łamanego	m2		
		2650 * 3	m2	7 950,000	
				RAZEM	7 950,000
17 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm , z pozostawieniem materiału do miejscowego rozplantowania	m2		
		2650 * 2 * 0,5	m2	2 650,000	
				RAZEM	2 650,000
18 d.2	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie strefy poboczy i poszerzeń na łukach	m2		
		850 * 0,4	m2	340,000	
				RAZEM	340,000

Mapa ewidencyjna

