
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV 45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI WEWN. DZ. NR 150/5 W M. NEHRYBKA

ADRES INWESTYCJI: NEHRYBKA

NAZWA INWESTORA: GMINA PRZEMYŚL

ADRES INWESTORA: UL. BORELOWSKIEGO 1, 37-700 PRZEMYŚL

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PIOTR BARTOCHA

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,165	km	0,17	
				RAZEM	0,17
2 d.1	Kalk. własna D.01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
4 d.1	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI I SKRZYŻOWAŃ SZEROKOŚĆ JEZDNI 3,00 M			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		505	m2	505,00	
				RAZEM	505,00
6 d.2	KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,50 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		505	m2	505,00	
				RAZEM	505,00
7 d.2	KNNR 6 0308-05 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (AC 16 W) KR 1-2	m2		
		505	m2	505,00	
				RAZEM	505,00
8 d.2	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S) KR 1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		505	m2	505,00	
				RAZEM	505,00
3		POBOCZA			
9 d.3	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 20 cm z wywozem urobku (Wywóz po stronie Wykonawcy)	m2		
		165	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
10 d.3	KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,50 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		165	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
11 d.3	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D.05.03.08	Dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilości 8 dm3/m2 i grysem kamiennym frakcji 2-5	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		165	m2	165,00	
				RAZEM	165,00
12 d.3	KNR 2-01 0206-02 D.02.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi - wykonanie półki ziemnej za poboczem z humusowaniem i obsianiem trawą	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00
4		ZJAZDY DROGOWE PK			
13 d.4	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokość 30 cm z wywozem urobku (Wywóz po stronie Wykonawcy)	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
14 d.4	KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,50 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
15 d.4	KNNR 6 0308-05 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 16 W) KR 1-2	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
16 d.4	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S) KR 1-2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00