

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 119 W M. ROŻUBOWICE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 119 Rożubowice, Gmina Przemyśl
INWESTOR : Gmina Przemyśl
ADRES INWESTORA : ul. Borełowskiego 1; 37-700 Przemyśl
: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Franków
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 119 W M. ROŻUBOWICE					
1		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0119-03	60/1000	km	0.060	
				RAZEM	0.060
1.2		D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów			
2	KNR 2-31	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.2	0817-05	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
3	KNR 2-31	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m³		
d.1.2	0812-03	poz.2*0.12	m³	0.72	
				RAZEM	0.72
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m³		
d.1.2	1103-04	poz.2*0.5*0.15+poz.3	m³	1.17	
				RAZEM	1.17
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m³		
d.1.2	1103-05	Krotność = 4 poz.4	m³	1.17	
				RAZEM	1.17
2		D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45111000-8			
2.1		D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m³		
d.2.1	0202-04	55*3.5*0.3+(8+3.5)*0.5*5*0.3	m³	66.38	
	jezdnia	5*1*0.3	m³	1.50	
	zjazd dz.115/1	4.5*2.5*0.3	m³	3.38	
	zjazd dz.120	5*2.5*0.3	m³	3.75	
				RAZEM	75.01
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m³		
d.2.1	0214-03	Krotność = 4 poz.6	m³	75.01	
				RAZEM	75.01
3		D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7			
3.1		D-03.02.01a Regulacja pionowa wpustów studni rewizyjnych oraz zaworów wodociągowych			
8	KNR 2-31	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt		
d.3.1	1406-04	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
4		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
4.1		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²		
d.4.1	0103-04	55*3.5+(8+3.5)*0.5*5	m²	221.25	
	jezdnia	5*1	m²	5.00	
	zjazd dz.115/1	4.5*2.5	m²	11.25	
	zjazd dz.120	5*2.5	m²	12.50	
				RAZEM	250.00
4.2		D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej			
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m²		
d.4.2	0114-05	15 cm poz.9	m²	250.00	
				RAZEM	250.00
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m²		
d.4.2	0114-07	8 cm poz.9	m²	250.00	
				RAZEM	250.00
5		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7			
5.1		D-05.03.05a, D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
12	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m²		
d.5.1	0308-01	55*2.5+(7+2.5)*0.5*5	m²	161.25	
	jezdnia	4*1	m²	4.00	
	zjazd dz.115/1	3.5*2.5	m²	8.75	
	zjazd dz.120				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	zjazd dz.120	4*2.5	m ²	10.00	
				RAZEM	184.00
13 d.5.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.12	m ² m ²	 184.00	
				RAZEM	184.00
5.2		D-05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana			
14 d.5.2	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - I warstwa 60*0.5*2	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
15 d.5.2	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - II warstwa poz.14	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
6		D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9			
6.1		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem			
16 d.6.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 60*0.5*2	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
17 d.6.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 8 poz.16	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
18 d.6.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 60*0.5*2	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00
19 d.6.1	KNR 2-31 0201-03 analogia	Pobocza gruntowe - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 60*0.5*2	m ² m ²	 60.00	
				RAZEM	60.00