

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 282 W M. ROŻUBOWICE
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 282 Rożubowice, Gmina Przemyśl
INWESTOR : Gmina Przemyśl
ADRES INWESTORA : ul. Borełowskiego 1; 37-700 Przemyśl
: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Franków
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 282 W M. ROŻUBOWICE					
1		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 43/1000	km km	0.043	
				RAZEM	0.043
2		D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7			
2.1		D-03.02.01a Regulacja pionowa wpustów studni rewizyjnych oraz zaworów wodociągowych			
2 d.2.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt szt	2.00	
				RAZEM	2.00
3		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
3.1		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
3 d.3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (7+4)*0.5*5+38*4+8*2.5	m ² m ²	199.50	
				RAZEM	199.50
3.2		D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej			
4 d.3.2	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm poz.3*0.12	m ³ m ³	23.94	
				RAZEM	23.94
4		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7			
4.1		D-05.03.05a, D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
5 d.4.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (6+3)*0.5*5+38*3+7*2.5	m ² m ²	154.00	
				RAZEM	154.00
6 d.4.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz.5	m ² m ²	154.00	
				RAZEM	154.00
4.2		D-05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana			
7 d.4.2	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² - I warstwa 43*0.5*2	m ² m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
8 d.4.2	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - II warstwa poz.7	m ² m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
5		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9			
5.1		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem			
9 d.5.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 43*0.5*2	m ² m ²	43.00	
				RAZEM	43.00
10 d.5.1	KNR 2-31 0201-03 analogia	Pobocza gruntowe - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 43*0.5*2	m ² m ²	43.00	
				RAZEM	43.00