

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 277/1 W M. STANISŁAWCZYK
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 277/1 Stanisławczyk, Gmina Przemyśl
INWESTOR : Gmina Przemyśl
ADRES INWESTORA : ul. Borełowskiego 1; 37-700 Przemyśl
: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Franków
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. NR 277/1 W M. STANISŁAWCZYK					
1		D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
1.1		D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1.1	0119-03	180/1000	km	0.180	
				RAZEM	0.180
2		D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45111000-8			
2.1		D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2.1	0202-04				
	zjazd dz.399	5*4*0.3	m ³	6.00	
	zjazd dz.415	(8+6.5)*4.5*0.3	m ³	19.58	
	zjazd dz.198/5	(8+6.5)*4.5*0.3	m ³	19.58	
	zjazd dz.198/6	(7+5)*4*0.3	m ³	14.40	
				RAZEM	59.56
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.2.1	0214-03	Krotność = 4 poz.2	m ³	59.56	
				RAZEM	59.56
3		D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9			
3.1		D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.3.1	0103-04	(9+4)*0.5*6+174*4	m ²	735.00	
	jezdnia	5*4	m ²	20.00	
	zjazd dz.399	(8+6.5)*4.5	m ²	65.25	
	zjazd dz.415	(8+6.5)*4.5	m ²	65.25	
	zjazd dz.198/5	(7+5)*4	m ²	48.00	
	zjazd dz.198/6				
				RAZEM	933.50
3.2		D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej			
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm	m ³		
d.3.2	0107-02	((9+4)*0.5*6+174*4)*0.12	m ³	88.20	
	jezdnia				
				RAZEM	88.20
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3.2	0114-05	5*4	m ²	20.00	
	zjazd dz.399	(8+6.5)*4.5	m ²	65.25	
	zjazd dz.415	(8+6.5)*4.5	m ²	65.25	
	zjazd dz.198/5	(7+5)*4	m ²	48.00	
	zjazd dz.198/6				
				RAZEM	198.50
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.3.2	0114-07	poz.6	m ²	198.50	
				RAZEM	198.50
4		D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7			
4.1		D-05.03.05a, D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
8	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.4.1	0308-01	(8+3)*0.5*6+174*3	m ²	555.00	
	jezdnia	4*4	m ²	16.00	
	zjazd dz.399	(7+5.5)*4.5	m ²	56.25	
	zjazd dz.415	(7+5.5)*4.5	m ²	56.25	
	zjazd dz.198/5	(6+4)*4	m ²	40.00	
	zjazd dz.198/6				
				RAZEM	723.50
9	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4.1	0309-02	poz.8	m ²	723.50	
				RAZEM	723.50
4.2		D-05.03.08 Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana			
10	KNR 6	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - I warstwa	m ²		
d.4.2	1002-02	180*0.5*2	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11 d.4.2	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² - II warstwa poz.10	m ²		
			m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
5		D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9			
5.1		D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem			
12 d.5.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		180*0.5*2	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
13 d.5.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu Krotność = 8 poz.12	m ²		
			m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
14 d.5.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		180*0.5*2	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00
15 d.5.1	KNR 2-31 0201-03 analogia	Pobocza gruntowe - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		180*0.5*2	m ²	180.00	
				RAZEM	180.00