

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont ulic w mieście Mońki ul. Szpitalna

Adres: ul. Szpitalna
19-100 Mońki

Inwestor: Gmina Mońki
Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Sporządził: mgr inż. Kamil Wysocki

Data opracowania: 26.06.2026 r.

Inwestor:

Sporządził:

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	BCD.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym Wytyczenie, wykonanie operatów prac budowlanych, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej 0,133	km km	 0,133	0,133
1.2	BCD D-04.01.01.22.01	Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Dotyczy zjazdów wykonanych po prawej stronie 66,74	m2 m2	 66,740	66,740
1.3	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik wysoki 110+79	m m	 189,000	189,000
1.4	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik niski 17+41	m m	 58,000	58,000
1.5	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 21,87+66,74	m2 m2	 88,610	88,610
1.6	BCD D-01.02.04.28.01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolor czerwony typu fala, ułożonych na podsypce piaskowej 143,22	m2 m2	 143,220	143,220
1.7	BCD D-05.03.11.31.02	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km 762,07	m2 m2	 762,070	762,070
2	BCD.03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.2	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 3	szt. szt.	 3,000	3,000
3	BCD.04.00.00.00	PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 762,07	m2 m2	 762,070	762,070
3.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 762,07	m2 m2	 762,070	762,070
3.3	BCD D-04.04.02.23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Dotyczy zjazdów po prawej stronie 66,74	m2 m2	 66,740	66,740
4	BCD.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
4.1	BCD D-05.03.05.11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 762,07	m2 m2	 762,070	762,070
4.2	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do ... km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 762,07	m2 m2	 762,070	762,070
5	BCD.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1	BCD D-06.01.01.31.02	Darniowanie skarp na płask z humusem. 122,81	m2 m2	 122,810	122,810
6	BCD.08.00.00.00	ELEMNTY ULIC			
6.1	BCD D-08.03.01.11.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 22	m m	 22,000	22,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
6.2	BCD D-08.01.01.13.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 Materiał z rozbiórki 110	m m	 110,000	110,000
6.3	BCD D-08.01.01.13.02	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 79	m m	 79,000	79,000
6.4	BCD D-08.01.01.13.02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 Materiał z rozbiórki 17	m m	 17,000	17,000
6.5	BCD D-08.01.01.13.02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 41	m m	 41,000	41,000
6.6	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm, spoiny wypełnione spoin zaprawą cementową Zjazdy na posesje - materiał z rozbiórki 21,87	m2 m2	 21,870	21,870
6.7	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm, spoiny wypełnione spoin zaprawą cementową 66,74	m2 m2	 66,740	66,740
6.8	BCD D-08.02.01.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolor czerwony typu fala na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm, spoiny wypełnione spoin zaprawą cementową Materiał z rozbiórki 143,22	m2 m2	 143,220	143,220
7	BCD.07.00.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1	BCD D-07.01.01.13.02	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie 6*0,5*4	m2 m2	 12,000	12,000