

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont ulic w mieście Mońki - ul. Planetarna

Adres: ul. Planetarna
19-100 Mońki

Inwestor: Gmina Mońki
Słowackiego 5a
19-100 Mońki

Sporządził: mgr inż. Kamil Wysocki

Data opracowania: 26.06.2026 r.

Inwestor

Sporządził

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	BCD.01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym Wytyczenie, wykonanie operatów prac budowlanych, wykonanie mapy poinwentaryzacyjnej 0,196	km km	 0,196	0,196
1.2	BCD D-01.02.04.41.01	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej Krawężnik niski 90	m m	 90,000	90,000
1.3	BCD D-01.02.04.29.01	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 178	m2 m2	 178,000	178,000
2	BCD 03.00.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
2.1	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem 12	szt. szt.	 12,000	12,000
2.2	BCD D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem 4	szt. szt.	 4,000	4,000
2.3	BCD D-03.06.01.11.01	Regulacja pionowa krętek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem 9	szt. szt.	 9,000	9,000
3	BCD.04.00.00.00	PODBUDOWY			
3.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 1189,95	m2 m2	 1 189,950	1 189,950
3.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 1189,95	m2 m2	 1 189,950	1 189,950
4	BCD.05.00.00.00	NAWIERZCHNIE			
4.1	BCD D-05.03.05.21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do ... km. grubość warstwy po zaaszczczeniu 3 cm 1189,95	m2 m2	 1 189,950	1 189,950
5	BCD.08.00.00.00	ELEMNTY ULIC			
5.1	BCD D-08.01.01.13.02	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 Materiał z rozbiórki 90	m m	 90,000	90,000
5.2	BCD D-08.02.02.12.03	Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm, spoiny wypełnione spoin zaprawą cementową Zjazdy na posesje - materiał z rozbiórki 178	m2 m2	 178,000	178,000