

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry od km 0+000 do km 0+300  
Działka ewidencyjna nr 268 z obrębu Pawłowo

Adres: Pawłowo

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Czernice Borowe  
Dolna 2  
06-415 Czernice Borowe

**Wykonawca:**

Sporządził: mgr inż. Robert Kucharek

Sprawdził:

Data opracowania: Czerwiec 2026

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

| Lp  | Kod                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót   |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 5                  | 6             |
| 1   |                         | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                    |               |
| 1.1 | BCD<br>D-01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym<br>0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | km<br>km     | <br>0,300          | <br>0,300     |
| 2   |                         | ROBOTY ZIEMNE<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |               |
| 2.1 | BCD<br>D-02.03.01.12.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3<br>m3     | <br>15,000         | <br>15,000    |
| 3   |                         | PODBUDOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                    |               |
| 3.1 | BCD<br>D-04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><br>Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 626,5 m [626,5*5](4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5]<br>25*6,5+5*(6,5+5)*0,5+270*5                      | m2<br>m2     | <br>1 541,250      | <br>1 541,250 |
| 3.2 | BCD<br>D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><br>Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 626,5 m [626,5*5](4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5]<br>25*6,5+5*(6,5+5)*0,5+270*5 | m2<br>m2     | <br>1 541,250      | <br>1 541,250 |
| 4   |                         | NAWIERZCHNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                    |               |
| 4.1 | BCD<br>D-05.03.05.11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm<br><br>Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 626,5 m [626,5*3,5](4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]<br>25*5+5*(5+3,5)*0,5+270*3,5                   | m2<br>m2     | <br>1 091,250      | <br>1 091,250 |
| 4.2 | BCD<br>D-04.03.01.12.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem<br><br>Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 626,5 m [626,5*3,5](4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]<br>25*5+5*(5+3,5)*0,5+270*3,5                                                                     | m2<br>m2     | <br>1 091,250      | <br>1 091,250 |
| 4.3 | BCD<br>D-05.03.05.21.04 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm<br><br>Opis wyliczenia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 626,5 m [626,5*3,5](4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]<br>25*5+5*(5+3,5)*0,5+270*3,5                  | m2<br>m2     | <br>1 091,250      | <br>1 091,250 |
| 4.4 | BCD<br>D-05.02.01.21.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br>300*2*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2<br>m2     | <br>450,000        | <br>450,000   |
| 5   |                         | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                    |               |
| 5.1 | BCD<br>D-07.02.01.41.02 | Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | szt.<br>szt. | <br>2,000          | <br>2,000     |

| Lp  | Kod                     | Opis                                                                                                                                                   | Jm   | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------|
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                      | 4    | 5                  | 6           |
| 5.2 | BCD<br>D-07.02.01.44.38 | Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z blachy ocynkowanej, średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji | szt. |                    | 2,000       |
|     |                         | 2                                                                                                                                                      | szt. | 2,000              |             |
| 5.3 | BCD<br>D-07.02.01.46.17 | Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek do znaków drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblaskowa I generacji                               | m2   |                    | 0,225       |
|     |                         | 0,25*0,9                                                                                                                                               | m2   | 0,225              |             |