

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

**Inwestycja** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pawłowo Góry od km 300 do km 970  
Działka ewidencyjna nr 268 z obrębu Pawłowo

Adres: Pawłowo

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**Inwestor:** Gmina Czernice Borowe  
Dolna 2  
06-415 Czernice Borowe

**Wykonawca:**

Sporządził: mgr inż. Robert Kucharek

Sprawdził:

Data opracowania: Czerwiec 2026

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

| Lp  | Kod                     | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jm       | Ilości<br>składowe | Ilość robót   |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|
| 1   | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                  | 6             |
| 1   |                         | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    |               |
| 1.1 | BCD<br>D-01.01.01.11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym<br>0.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | km<br>km | <br>0,670          | <br>0,670     |
| 2   |                         | ROBOTY ZIEMNE<br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |               |
| 2.1 | BCD<br>D-02.03.01.12.01 | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i dokopu na nasyp samochodami wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą<br>34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3<br>m3 | <br>34,000         | <br>34,000    |
| 3   |                         | PODBUDOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                    |               |
| 3.1 | BCD<br>D-04.04.02.11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><br>Opis wycenienia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 626,5 m [626,5*5](4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5]<br>356,5*5+50*6,5+2*5*(6,5+5)*0,5+258,5*5                      | m2<br>m2 | <br>3 457,500      | <br>3 457,500 |
| 3.2 | BCD<br>D-04.04.02.23.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna wykonywana układarką, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br><br>Opis wycenienia:(1) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 25 m [25*6,5](2) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 m [5*(6,5+5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 5 m i długości 626,5 m [626,5*5](4) Odcinek zmiany przekroju z 6,5 m na 5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(6,5+5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 6,5 m i długości 50 m [50*6,5](6) Odcinek o szerokości 5 m i długości 258,5 m [258,5*5]<br>356,5*5+50*6,5+2*5*(6,5+5)*0,5+258,5*5 | m2<br>m2 | <br>3 457,500      | <br>3 457,500 |
| 4   |                         | NAWIERZCHNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                    |               |
| 4.1 | BCD<br>D-05.03.05.11.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm<br><br>Opis wycenienia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 626,5 m [626,5*3,5](4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]<br>356,5*3,5+50*5+2*5*(5+3,5)*0,5+258,5*3,5                 | m2<br>m2 | <br>2 445,000      | <br>2 445,000 |
| 4.2 | BCD<br>D-04.03.01.12.02 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem<br><br>Opis wycenienia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 626,5 m [626,5*3,5](4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]<br>356,5*3,5+50*5+2*5*(5+3,5)*0,5+258,5*3,5                                                                   | m2<br>m2 | <br>2 445,000      | <br>2 445,000 |
| 4.3 | BCD<br>D-05.03.05.21.04 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S z dowozem, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm<br><br>Opis wycenienia:(1) Odcinek o szerokości 5 m i długości 25 m [25*5](2) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 m [5*(5+3,5)*0,5](3) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 626,5 m [626,5*3,5](4) Odcinek zmiany przekroju z 5 m na 3,5 m o długości 5 mliczony podwójnie na obu końcach mijanki [2*5*(5+3,5)*0,5](5) Odcinek o szerokości 5 m i długości 50 m [50*5](6) Odcinek o szerokości 3,5 m i długości 258,5 m [258,5*3,5]<br>356,5*3,5+50*5+2*5*(5+3,5)*0,5+258,5*3,5                | m2<br>m2 | <br>2 445,000      | <br>2 445,000 |
| 4.4 | BCD<br>D-05.02.01.21.01 | Wykonanie nawierzchni poboczy z tłuczni kamienno, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br>670*2*0,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2<br>m2 | <br>1 005,000      | <br>1 005,000 |