



Gmina Miejska Lubaczów
37-600 Lubaczów, ul. Rynek 26
REGON 650900690
NIP 793-15-03-913

Lubaczów, 19.08.2026 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1
Numer sprawy: **RIR.III.271.7.2026**
Nazwa zadania: **Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów**

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Miejska Lubaczów przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z Informacją BIOZ dołączoną do dokumentacji zbiornika przeciwpowodziowego, kolizja z linią napowietrzną 110kV Tomaszów Południe– Lubaczów miała zostać usunięta przez gestora sieci (przebudowa linii z demontażem istniejących słupów) jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie aktualnego stanu faktycznego w terenie: czy przebudowa ta została już w całości zrealizowana i na dzień przekazania placu budowy linia 110kV nie będzie kolidować z zakresem robót? Jeżeli przebudowa nie została jeszcze zakończona lub na terenie inwestycji pozostają inne napowietrzne linie energetyczne, prosimy o wskazanie, w jaki sposób Wykonawca ma prowadzić pod nimi prace budowlane oraz czy Zamawiający przewiduje ich dalszą przebudowę lub czasowe wyłączenie na czas robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przebudowa napowietrznej linii 110 kV Tomaszów Południe–Lubaczów nie została dotychczas zakończona. Przebudowa linii stanowi odrębne zadanie realizowane przez gestora sieci energetycznej i nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że brak zakończenia przebudowy linii 110 kV nie wyłącza możliwości rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych w części inwestycji pozostającej poza obszarem faktycznej kolizji z istniejącą linią elektroenergetyczną.

Roboty budowlane mogą być prowadzone etapowo. Do czasu zakończenia przebudowy linii 110 kV Wykonawca może wykonywać roboty w obszarach, w których istniejąca linia i jej urządzenia nie kolidują z zakresem prowadzonych prac oraz przy zachowaniu wszystkich wymaganych przepisami i dokumentacją warunków bezpieczeństwa.

Roboty w bezpośrednim obszarze kolizji z linią 110 kV, w szczególności wymagające ingerencji w urządzenia elektroenergetyczne, ich strefę pracy lub powodujące brak możliwości zachowania wymaganych odległości od czynnych urządzeń elektroenergetycznych, należy wykonać po usunięciu kolizji przez gestora sieci.

Istniejąca linia 110 kV może pozostawać czynna nad częścią terenu inwestycji do czasu jej przebudowy. Prowadzenie robót w jej sąsiedztwie wymaga zachowania wymaganych odległości od przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, stosowania zasad bezpiecznej organizacji robót oraz uzgodnienia z



gestorem sieci tych czynności, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub instrukcjami eksploatacyjnymi wymagają takiego uzgodnienia.

Wykonawca nie jest zobowiązany do przebudowy linii 110 kV ani do ponoszenia kosztów tej przebudowy. Przebudowę wykona gestor sieci energetycznej w ramach odrębnej inwestycji.

W przypadku gdy dla wykonania określonych robót konieczne będzie czasowe wyłączenie linii lub wprowadzenie szczególnych warunków prowadzenia prac w jej sąsiedztwie, działania te będą koordynowane z gestorem sieci.

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Otrzymują:

1. Wykonawcy – wg rozdzielnika
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania
3. a/a AR