

Budynek sąsiadujący z remizo-świetlicą - wykonanie izolacji przeciwwigociowej ścian fundamentowych budynku z preparatów CP43 i CP44 , izolacja termiczna z XPS gr 10 cm , folia kubelkowa , zasypanie zagęszczonym piaskiem , opaska z kostki betonowej gr. 6 cm z obrzeżem 20x6 cm na podbudowie z tłucznia 4-31.5 mm , tynk silikonowy cokołu .

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Izolacja przeciwwilgociowa części budynku w m. Szychowice Nowe gm. Mircze .			
1 d.1	KNR-W 2-01 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - odkopanie ścian fundamentowych budynku .	m3		
		22,0	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m2		
		66,0	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
3 d.1	ZKNR C-1 0301-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 30 %	m2		
		66,0	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
4 d.1	ZKNR C-1 0303-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną CP 43 Gruntowanie podłoża na powierzchni pionowej	m2		
		66,0	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
5 d.1	ZKNR C-1 0304-04	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie emulsją bitumiczną CP 44 na powierzchni pionowej	m2		
		66,0	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
6 d.1	ZKNR C-1 0306-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS gr. 10 cm mocowanymi punktowo	m2		
		66,0	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
7 d.1	KNR-W 2-02 0615-04 analogia	Izolacje z folii kubełkowej - jedna warstwa	m2		
		22,0	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
8 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym - zasypanie ścian fundamentowych z zagęszczeniem do $Is=0,97$.	m3		
		19,25	m3	19,250	
				RAZEM	19,250
9 d.1	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		27,5	m2	27,500	
				RAZEM	27,500
10 d.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28,1	m	28,100	
				RAZEM	28,100
11 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
12 d.1	KNR-W 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		11,0	m2	11,000	
				RAZEM	11,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR-W 2-01 0510-02 analogia	Humusowanie z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m2		
		11,0	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
14 d.1	ZKNR C-1 0103-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu - cokół budynku .	m2		
		44,0	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
15 d.1	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m		
		8,20	m	8,200	
				RAZEM	8,200
16 d.1	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m2		
		44,0	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
17 d.1	ZKNR C-1 0111-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa.	m2		
		44,0	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
18 d.1	ZKNR C-1 0111-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikonowego CT 74 o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).	m2		
		44,0	m2	44,000	
				RAZEM	44,000
19 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne .	m2		
		0,90	m2	0,900	
				RAZEM	0,900