



- 01 - okładzina elewacyjna listwy pionowe z fugą między listwami do 0,5cm. szerokość listwy 8-10cm, drewno opalone (shou sugi ban) Okładzina NRO, niepalna, nie odpadająca do 30 min.
- 02 - okładzina elewacyjna listwy pionowe z fugą między listwami do 0,5cm. szerokość listwy 3-5cm, drewno opalone (shou sugi ban) Okładzina NRO, niepalna, nie odpadająca do 30 min.
- 03 - elewacja szklana
- 04 - okładzina stalowa na podkonstrukcji systemowej, kolor RAL 9017 Okładzina NRO, niepalna, nie odpadająca do 30 min.
- 05 - barierka szkło warstwowe klejone bezpieczne
- 06 - obróbka blacharska, w kolorze RAL 9017. Obróbka łączona na attyce i szczycie dachu na rąbek stojący.
- 07 - obróbka blacharska, w kolorze RAL 9017. Obróbka sufitu podwieszonego.
- 08 - zielona ściana: ogródy pionowe, pnacza



PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWY BUDYNKU DOBRŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

ADRES INWESTYCJI **ul. Sienkiewicza 64, 64A, 95-082 Dobroń dz. nr 638/10 obręb Dobroń Poduchowny**

INWESTOR **Gmina Dobroń ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń**

GENERALNY PROJEKTANT
enone
ARCHITEKTURA
Rafał Sokołowski
ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail rs_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU mgr inż. arch. Rafał Sokołowski upr. bud. nr 6/R-141/LOIA/10	BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Marcin Sztajerowski upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08	DATA 12.2023	NR RYS. PB7
TREŚĆ RYSUNKU Elewacja północna	FORMAT 297X210	SKALA 1:100