

e-mail: pw_spin@poczta.onet.pl

PROJEKT TECHNICZNY

**ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO)WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM**

w ramach zadania :Rozbudowa z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Inwestor:	POWIAT OSTROWIECKI UL. ŁŻECKA 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Adres obiektu:	27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI Os. SŁONECZNE 33 Dz. nr 70/1, 72/1 Id działek : 260701_1.0018.AR_5.70/1 260701_1.0018.AR_5.72/1 Kategoria obiektu: IX
BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS/DATA
Architektura, konstrukcje Główny projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor upr. bud. nr 227/KL/72 z 8.5.1985 r. SW-0014/SWK/00149/03 10.2025
Architektura - sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	mgr inż. arch. Andrzej Papierz 10.2025
Konstrukcja - sprawdzający	inż. Andrzej Lipidalski	KL 202/88	inż. Andrzej Lipidalski KL 202/88 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ SWK/BO/2 00/02, tel. 022 077 966 10.2025
Instalacje sanitarne Projektant	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	Andrzej Zielonka uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej Nr ewid. KL 257/83 10.2025
Instalacje sanitarne - sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	mgr inż. Grzegorz Domagalski Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w zakresie niskiego napięcia Nr ewid. KL 162/72 10.2025
Instalacje elektryczne Projektant	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	inż. Mieczysław Sznajder 27-530-0247-03 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO: projektowania i sprawdzania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń NR UPB. SWK/0056/POOE/03 10.2025
Instalacje elektryczne - sprawdzający	mgr inż. Sławomir Mazur	SWK/0052/PWOE/09	mgr inż. Sławomir Mazur 10.2025

Opracowanie zawiera arkuszy ponumerowanych
Ostrowiec Św. PAŹDZIERNIK 2025^{sup. 1}

2. SPIS ZAWARTOŚCI

Lp.	Nazwa zawartości	Nr str.
1	Strona tytułowa	1
2	Spis treści projektu technicznego	2
3	Oświadczenie projektantów	3
4	Uprawnienia projektantów i zaświadczenia o wpisie do odpowiednich izb	4-19
5	Ekspertyza techniczna	20-21
6	Projekt techniczny - architektura, konstrukcja	
	6. Opis do projektu technicznego w zakresie architektury i konstrukcji	22-31
7	Projekt techniczny - instalacje sanitarne	
	7. Opis do projektu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych	32-34
8	Projekt techniczny - instalacje elektryczne	
	8. Opis do projektu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych	35-38
Część rysunkowa		
	Architektura, konstrukcja	
	Rzut parteru segment A – rys nr 1	39
	Rzut I piętra segment A – rys nr 2	40
	Rzut II piętra segment A – rys nr 3	41
	Rzut parteru segment D – rys nr 4	42
	Rzut I piętra segment D – rys nr 5	43
	Rzut II piętra segment D – rys nr 6	44
	Rzut dachu segment D – rys nr 7	45
	Rzut parteru segment B i segment C – rys nr 8	46
	Rzut parteru segment E – rys nr 9	47
	Przekrój C-C segment D – rys nr 10	48
	Zestawienie stolarki drzwiowej, witryn i okien – rys nr 11	49
	Przekrój przez szacht windy C - C – rys nr 12	50
	Zbrojenie płyty fundamentowej – rys nr 13	51
	Zbrojenie ścian fundamentowych – rys nr 14	52
	Zbrojenie płyty stropowej – rys nr 15	53
	Zbrojenie szachtu windowego – rys nr 16	54
	Instalacje sanitarne	
	Rzut parteru segment D przebudowa instalacji C.O. – rys nr IS 1	55
	Rzut I piętra segment D przebudowa instalacji C.O. – rys nr IS 2	56
	Rzut II piętra segment D przebudowa instalacji C.O. – rys nr IS 3	57
	Rzut parteru segment D przebudowa instalacji wodociągowej – rys nr IW 1	58
	Rzut parteru segment D przebudowa instalacji kanalizacji – rys nr KS 1	59
	Rzut parteru segment D technologia łazienki ON – rys nr T1	60
	Instalacje elektryczne	

	Schemat zasilania – rys nr E1	61
	Rzut parteru segment D plan instalacji elektrycznej – rys nr E 2	62

3. OŚWIADCZENIE

Oświadczam , że projekt wykonawczy dla inwestycji polegającej na :

Tytuł	ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w ramach zadania :Rozbudowa z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Adres	27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI OS. SŁONECZNE 33 Dz. nr 70/1 , 72/1 Id działek : 260701_1.0018.AR_5.70/1 ; 260701_1.0018.AR_5.72/1
KOB.	IX - BUDYNKI KULTURY , NAUKI I OŚWIATY – BUDYNEK SZKOŁY
Inwestor	POWIAT OSTROWIECKI ul. ŁŻECKA 37 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi normami

BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS/DATA
Architektura, konstrukcje Główny projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor 10.2025 upr. bud. Nr 227/KL/72 z § 5 ust. 1 pkt 1 SW-0014/SWK/EO/04/03
Architektura - sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	mgr inż. arch. Andrzej Papierz 10.2025 upr. arch. 110/90/WŁ
Konstrukcja - sprawdzający	inż. Andrzej Lipidalski	KL 202/88	inż. Andrzej Lipidalski 10.2025 Up. bud. KL 202/88 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ SWK/0038/PWOS/10
Instalacje sanitarne Projektant	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	Andrzej Zielonka 10.2025 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w granicznym zakresie w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej KL 162/83, 257/93
Instalacje sanitarne - sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	mgr inż. Grzegorz Domagalski 10.2025 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w granicznym zakresie instalacji i urządzeń w zakresie instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacji i klimatyzacji KL 162/83, 257/93
Instalacje elektryczne Projektant	mgr inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	mgr inż. Mieczysław Sznajder 10.2025 UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO: projektowania i sprawdzania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewidencyjny SWK/0056/POOE/03
Instalacje elektryczne - sprawdzający	mgr inż. Sławomir Mazur	SWK/0052/PWOE/09	mgr inż. Sławomir Mazur 10.2025 INSPEKTOR Piotr Mazur WSPÓLNIK tel. 668 263 272 upr. bud. SWK/0052/PWOE/09

PREZYDIUM
WOJEWÓDZIEJ RADY NARODOWEJ
W O D Z I A I
BUDOWNICTWA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
W KIELCACH

Kielce, dnia 20 października 1972 r.

Nr ew.d. upraw. 227/K1/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31-go stycznia 1961 roku, - prawa budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 30 ust. 1 p. 4 i 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266) - z potrzebami znanymi

Ob. Doktor Eżgielw Feliks

magister inżynier architekt

urodzony dnia 28 kwietnia 1925 r. w Oleśnicy pow. Busko

OTRZYMUJE

współocności architektonicznej

uprawnienie budowlane do:

1. sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów budowlanych o skomplikowanej konstrukcji, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych
2. kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji, przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

ZA WŁAŚCICIELA I PRZEDSIĘWZJĘCIELA

m. p.



[Handwritten signature]

614. Przekazanie 20.10.1972 r. w. Kielcach

za zgodność
z oryginałem



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Zbigniew Feliks Doktor

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **227/KL/72**, jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **SW-0014**.

Członek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 14-01-2025 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2025 r.**


Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0014-B61Y-EE12-87E7-8461

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWK-8MB-URY-FAI *

Pan Zbigniew Doktor o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0149/03
adres zamieszkania ul. Wł. Orkana 41, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-14 roku przez:

Ewa Skłiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



ZAD WASTA ŁÓDZI
DZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
Nadzwyczajny 104-461-30-45 86
90-236 Łódź
Kodm. Regon 142514137

110/90/WŁ

Łódź dnia 20.04.1990 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie 5 2 ust. 1 p. 1 § 13 ust. 1 pkt 143 lit.

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1983 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się

o: Obywatel(ka) Andrzej Papierz
magister inżynier architekt

urodzony(ą) dnia 17.02.1961 r. w Łodzi

poświadcza przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta architektonicznej

w szczególności architektonicznej

uzakreśla

za zgodności z oryginałem

Z uprzedzeniem
Podpisany
[Signature]

za zgodność
z oryginałem

Wzrost (cm) Andrzej Papierz

Waga (kg)

Sporządzenia projektów w zakresie rozwiązań:

a/ architektonicznych warunków obiektów budowlanych
b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych

w budownictwie osób fizycznych z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewymagalnych


w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytworzenia


konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewymagalnych.

Zoc Dł. [Signature]

mgr inż. Ryszard Kruczyński





P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-72K-2TF-356 *

Pan Andrzej Papierz o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0428/03
adres zamieszkania os. Rosochy 92/37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-06 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Świętokrzyska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

magister inżynier architekt Andrzej Roman Papierz

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **110/90/WŁ**,
jest wpisany na listę członków Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: **SW-0055**.

Członek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 30-06-2025 r. Kielce.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **31-12-2025 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

SW-0055-8FBE-51D3-37FE-BBAC

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

**URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH**

Kielce, dn. 10 grudnia 1975 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI TERENOWEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Znak: GT.V-63/192/75

**STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.**

Na podstawie § 13 ust.1 pkt.2, § 6 ust.3, § 4 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz.46/ stwierdza się, że

OBYWATEL LIPIDALSKI ANDRZEJ RAFAŁ
inżynier budownictwa lądowego

urodzony dnia 24 października 1949r. w Opatowie posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - obejmującej budynki oraz inne budowle nie wymienione w specjalności konstrukcyjno - inżynierskiej oraz wodno - melioracyjnej.

OBYWATEL LIPIDALSKI ANDRZEJ - RAFAŁ jest upoważniony

- 1/ sporządzania projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem lin węzłowych i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
- 2/ do sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych :
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami,
- 3/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektów budowlanych.-

Otrzymuje:

ob.Inż.Andrzej Lipidałski
Ostrowiec Sw.
ul. Waryńskiego 34/11



[Handwritten signature]

Za zgodność
z oryginałem

**FIRMA SPECJALISTYCZNA
"ARL" - Andrzej Lipidałski**
os. Stawki 18/24, tel. 0-692 077 966
27-400 Ostrowiec Sw.
NIP 661-000-79-66, REGON 290278064

za zgodność
z oryginałem



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JPL-H1L-A54 *

Pan Andrzej Lipidalski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2180/02
adres zamieszkania os. Stawki 18/24, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pibb.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg


Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 65 kg

za zgodność
z oryginałem



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Z6N-ETP-HSH *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/IS/1221/01
adres zamieszkania ul. Graniczna 9, Szewna, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

DSW/ORZ/400/1697/10
MP

Warszawa, 2010.07.28

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 z ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

GRZEGORZ ANDRZEJ DOMAGALSKI
magister inżynier inżynierii sanitarnej

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 28.06.2010 r. sygnatura akt SK-0054-0014(4)/10

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny SWK/0038/PWOS/10
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
obejmującej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 3341/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona musi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić, na podstawie art. 127 § 3 Kpa, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.




z upoważnieniem
GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
DIREKTOR REGIONALNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
ANNA JANKOWSKA

Odręcznie:

1. Pan Grzegorz Domagański
ul. Tylna 1/5/79
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
2. Świętokrzyska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
3. na

Za zgodność
Z oryginałem



Zaświadczenie

O numerze weryfikacyjnym:
SWK-JWT-8RL-A9Z *

Pan Grzegorz Andrzej Domagański o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0133/10
adres zamieszkania ul. Tylna 1/5/79, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:


Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisarnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

SOIIB.OKK.7131/56/03

Kielce dnia 20.01.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 3 poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 6 poz. 36 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, że:

Pan Mieczysław Jan Sznajder

inżynier elektryk

urodzony dnia 4 lipca 1949 roku w Winiarach

otrzymał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0056/POOE/03

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczególne zakresy uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 2/T z dnia 13.01.2004r. stwierdziła, że Pan Mieczysław Jan Sznajder posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w ww. specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji należy odwołać do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymuje:

1. Pan Mieczysław Jan Sznajder
ul. Leśna 21
27-530 Ożarów
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/s

Za zgodność
z oryginałem




MECZYSŁAW SZNAJDER
27-530 Ożarów, ul. Leśna 21
UPRAWNIENIA BUDOWLANE COI
projektowanie i nadzór nad budownictwem
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
nr ew. SWK/0056/POOE/03

Skład orzekający OKK.SIIB

1. dr inż. Stefan Szatkowski
2. mgr inż. Edmund Pieniążek
3. mgr inż. Józef Proko

Za zgodność
z oryginałem



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym
SWK-621-DXD-RR5 *

Pan Mieczysław Sznajder o numerze ewidencyjnym SWK/IE/2140/02
adres zamieszkania ul. Leśna 21, 27-530 Ożarów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Elżbieta Sikora, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 19¹ K.C.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia o treści w postaci elektronicznej, i owerzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem złożonym w formie ustnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa www.izb.inp.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

 **Weryfikacja**
podpisu



ŚWIĘTOKRZYSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0011(2)/09

Kielce dnia 22.06.2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (*Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.*) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 i ust. 3-4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.*) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.*), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.*)

Świętokrzyska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu Piotrowi Sławomirowi Mazur

magistrowi inżynierowi

kierunek: elektrotechnika

urodzonemu dnia 12 lipca 1979 roku w Sandomierzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0052/PWOE/09

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Piotr Sławomir Mazur
ul. os. Wzgórze 49/3
27-530 Ożarów
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a Za zgodność

z oryginałem

inż. MIECZYSLAW SZNAJDER
27-530 Ożarów, ul. Leśna 21
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO:
projektowania i sprawowania w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń
NR UPK. SWK/0056/PWOE/03




Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej SIIB

Przewodniczący Składu Orzekającego OKK SIIB
dr inż. Stefan Szałkowski

Członek Składu Orzekającego OKK SIIB
mgr inż. Edmund Pieniążek

Członek Składu Orzekającego OKK SIIB
mgr inż. Józef Piwko

za zgodność
z oryginałem



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-7U1-2H1-Y58 *

Pan Piotr Sławomir Mazur o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0120/09
adres zamieszkania os. Wzgórze 49/3, 27-530 Ożarów
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



5. EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ROZBUDOWY (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO)WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

5.1. Podstawa opracowania.

- Inwentaryzacja budowlana obiektu,
- Polskie Normy,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz. 1065 z późniejszymi zmianami),
- Wizja lokalna terenu wykonana we własnym zakresie.

5.2. Charakterystyka ogólna.

5.2.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna w celu wykonania robót budowlanych rozbudowy (o szyb dźwigu osobowego) wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

5.2.2. Cel opracowania.

Celem ekspertyzy technicznej jest ocena możliwości wykonania robót budowlano - konstrukcyjnych w zakresie przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku szkoły.

5.2.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oceny ogólnej stanu technicznego budynku,
- określenie stanu technicznego konstrukcji.

5.3. Charakterystyka szczegółowa.

5.3.1. Opis stanu istniejącego.

- Fundamenty - po dokładnym rozeznaniu stanu zachowania ścian konstrukcyjnych nie stwierdzono zarysowań oraz spękań, które mogłyby świadczyć o obniżeniu nośności lub o nierównomiernym osiadaniu fundamentów. Praca łąw fundamentowych przy obecnym obciążeniu jest prawidłowa.
- Elewacje - nie stwierdzono zarysowań, spękań, zacieków i zawilgoceń.
- Ściany nośne - nie stwierdzono zarysowań ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych przyziemia mających znaczny wpływ na ich nośność.
- Strop - Nie stwierdzono nadmiernych, widocznym gołym okiem ugięć. Nie stwierdzono oznak utraty nośności stropu. Tynki nie wykazują odspojenia.
- Pokrycie dachu - pokrycie papą asfaltową termozgrzewalną w dobrym stanie technicznym. Obróbki blacharskie szczelne - nie stwierdzono zacieków.

Z uwagi na zakres niniejszego opracowania projektowego dokonano weryfikacji stanu istniejącego budynku:

- budynek będący przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest w dobrym stanie technicznym,
- w trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono istotnych rys, spękań na ścianach zewnętrznych,
- stropy nie wykazują uszkodzeń,
- pomieszczenia znajdują się w dobrym stanie technicznym,
- podczas inwentaryzacji budowlanej nie dokonano szczegółowych badań urządzeniami specjalistycznymi,
- w poziomie posadowienia obiektu występują proste warunki gruntowe, nośność gruntu jest wystarczająca do przeniesienia naprężeń od przedmiotowej rozbudowy, poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

5.3.2. Opis stanu projektowanego.

Przebudowa obejmuje wykonanie zamurowań w ścianie zewnętrznej przylegającej do szybu, z wykonaniem dodatkowych nowych nadproży i wykonanie przebudowy istniejącego pomieszczenia WC pod potrzeby osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa budynku o projektowany szyb windy będzie realizowana jako obiekt niezależny konstrukcyjnie oddylatowany od istniejącego budynku. Budowa nowej pochylni jest niezależna konstrukcyjnie od istniejącego budynku. Przebudowa istniejącej pochylni nie narusza konstrukcji budynku szkoły. Poszerzenie otworów drzwiowych pod wymianę wymianę stolarki wykorzystuje istniejące nadproża w ścianach wewnętrznych nie naruszając konstrukcji obiektu.

Wszystkie elementy projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku należy realizować według opisu i rysunków zawartych w przedmiotowym opracowaniu i projekcie wykonawczym.

5.4. Uwagi końcowe.

- projektowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zmian w układzie konstrukcyjnym istniejącego obiektu,
- ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako „dobry”,
- przebudowa nie narusza istniejących elementów konstrukcyjnych budynku; nie zmienia się układ statyczny budynku oraz nie zmieniają się obciążenia stałe i użytkowe w przedmiotowym obiekcie,
- elementy konstrukcyjne takie jak fundamenty, ściany, stropy i dach nie wykazują oznak przekroczenia stanów granicznych nośności i użytkowania,
- jakość robót mieści się w granicach tolerancji,
- biorąc pod uwagę powyższe, projektowana przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły pod warunkiem zachowania dopuszczalnych obciążeń użytkowych oraz wytycznych projektu nie narusza istniejącej konstrukcji i jest możliwa do realizacji.

6. Projekt techniczny w zakresie architektury, konstrukcji.

6.1. Opis do projektu technicznego w zakresie architektury i konstrukcji

6.1.1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu.

6.1.1.1. Układ konstrukcyjny.

Konstrukcja szybu zaprojektowana jako żelbetowa monolityczna ze stropodachem żelbetowym w postaci płyty krzyżowo zbrojonej. Zadaszenie szybu będzie stanowił dach jednospadowy z konstrukcją z płyty żelbetowej docieplonej wełną mineralną pokryty papą. Posadowienie szybu bezpośrednie na gruncie, za pośrednictwem płyty fundamentowej, wykonanej w technologii monolitycznej żelbetowej - głębokość posadowienia powyżej poziomu fundamentów istniejących. Projektowana rozbudowa będzie realizowana jako obiekt niezależny konstrukcyjnie oddylatowany od istniejącego budynku.

Przebudowa obejmuje wykonanie zamurowań w ścianie zewnętrznej przylegającej do szybu wybranych otworów okiennych w ścianach zewnętrznych z wykorzystaniem istniejących nadproży oraz wykonaniem nowych i wykonanie przebudowy istniejącego pomieszczenia WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

6.1.1.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne.

- konstrukcja nośna szybu - tarcza żelbetowa obustronnie zbrojona;
- strop szybu - płyta żelbetowa monolityczna krzyżowo zbrojona,
- fundamenty - płyta żelbetowa monolityczna posadowiona bezpośrednio na podłożu sprężystym.

6.1.1.3. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji.

- strefa obciążenia wiatrem - I,
- strefa obciążenia śniegiem - III,
- beton C20/25 (B25),
- stal zbrojeniowa A-IIIN,
- dopuszczalne naprężenia podłoża gruntowego max. 150,0 kPa.

6.1.2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu.

6.1.2.1. Podstawa prawna

Do opracowania warunków geotechnicznych zastosowano dokumenty i podstawę :

- mapę do celów projektowych,
- wizję w terenie,
- PN -EN 1997-1 „Projektowanie geotechniczne”
- Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienie obiektów budowlanych.

6.1.2.2. Warunki gruntowo – wodne

W poziomie posadowienia obiektu występują proste warunki gruntowe. Grunty zalegające działkę to grunty mało spoiste oraz niespoiste: piaski gliniaste, piaski drobne i piaski średnie. Grunty spoiste charakteryzujące się stopniem plastyczności $IL = ok. 0,30$ (twardoplastyczne na granicy plastycznego), natomiast grunty niespoiste stopniem zagęszczenia $ID = ok. 0,40-0,60$ (średnio zagęszczone).

Nośność gruntu jest wystarczająca do przeniesienia naprężeń od przedmiotowej rozbudowy. Poziom zwierciadła wody poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

6.1.2.3. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa posiada statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy, wyróżniono pierwszą kategorię geotechniczną dla projektowanego obiektu.

6.1.2.4. Warunki i sposób posadowienia

Posadowienie obiektu bezpośrednie na płycie fundamentowej krzyżowo zbrojonej. Jako poziom posadowienia przyjęto poziom -1,50m poniżej poziomu posadzki parteru (-1,20m poniżej terenu); dopuszcza się korektę głębokości posadowienia po wykonaniu wykopów i weryfikacji głębokości posadowienia budynku istniejącego - w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem.

Konstrukcję szybu zaprojektowano jako żelbetową z betonu C20/25 zbrojoną prętami klasy A IIIIN; z płyty fundamentowej należy wyprowadzić zbrojenie startowe ścian.

Warstwę gleby należy usunąć przed przystąpieniem do robót fundamentowych. Teren wokół obiektu należy ukształtować w taki sposób aby zapewnić minimalną głębokość posadowienia ze względu na przemarzanie gruntów - dla danego terenu głębokość ta wynosi 1,00 m według PN - 81/B - 03020. Teren wokół obiektu należy ukształtować tak aby wody opadowe nie gromadziły się w jego pobliżu. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999.

Fundament zaprojektowano z betonu min C20/25; należy wykonać powierzchniową izolację przeciwwilgociową (np. 2x Dysperbit). Pod fundamentem wykonać warstwę chudego betonu C8/10 o grubości min 10cm. Otulina zbrojenia: 50mm. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy zweryfikować projekt posadowienia budynku adaptując go do warunków gruntowych określonych w wykopie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót ziemnych fundamentowych innych parametrów geotechnicznych gruntu niż przedstawione w opisie warunków gruntowo- wodnych, Kierownik Budowy powiadomi Projektanta w celu wprowadzenia niezbędnych korekt fundamentów.

6.1.3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.

Przed przystąpieniem do robót ogólnobudowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i zwrócić szczególną uwagę na tzw. przejścia instalacyjne.

6.1.3.1. Fundamenty.

Płyta fundamentowa żelbetowa monolityczna gr. 30,0cm z betonu C20/25; zbrojenie górą i dołem, krzyżowo prętami #12mm ze stali A-IIIIN w rozstawie co 15cm; płyta wykonana na podkładzie z chudego betonu C8/10 (B10) grubości 10cm; w miejscu przerwy roboczej na styku płyty i ścian podszybia należy zastosować taśmy uszczelniające do przerw roboczych w osiach wszystkich ścian szybu. Płytę fundamentową należy oddylać od istniejących fundamentów styropianem gr. min. 2cm.

6.1.3.2. Ściany szybu.

Ściany konstrukcyjne szybu zaprojektowane jako żelbetowe monolityczne grubości 24,0cm z betonu C20/25 zbrojone wg. rysunków konstrukcyjnych prętami ze stali A-IIIIN. Zbrojenie: siatka Ø10 co 30,0cm obustronnie; w narożach słupy 4Ø10 + strzemiona Ø6 co 10/20cm; nad otworami dozbrojenie górą: belka 4Ø10

+ strzemiona $\varnothing 6$ co 15cm; zbrojenie ścian spinać łącznikami 06 - min. 4 szt. na $1,0m^2$ ściany; w miejscach przerw roboczych należy zastosować taśmy uszczelniające do przerw roboczych. W miejscach otworów drzwiowych należy zastosować pręty w kształcie litery U $\varnothing 10$ według rysunków konstrukcyjnych.

6.1.3.3. Strop nadszybia.

Zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny o gr. 20cm nad nadszybiem, wylewany na budowie z betonu C25/30, należy zbroić prętami #10mm w rozstawie co 15cm w obydwu kierunkach; w płycie nadszybia należy wykonać haki montażowe zgodnie z wytycznymi producenta wybranego dźwigu. Ostateczną lokalizację haków należy uzgodnić z producentem windy. Należy wykonać otwór do wentylacji szybu windowego zgodnie z częścią rysunkową.

6.1.3.4. Izolacje.

- Termiczne

a) izolacja termiczna ścian fundamentowych/ścian podszybia - wełna skalna grubości 14,0cm ($\lambda = 0,035$ [W/mK]),

b) izolacja termiczna ścian zewnętrznych szybu windowego - wełna mineralna grubości 14,0cm ($\lambda = 0,033$ [W/mK]),

c) izolacja termiczna stropu nadszybia - wełna mineralna grubości 20,0cm ($\lambda = 0,035$ [W/mK]),

Pomiędzy ścianami istniejącego budynku a projektowanym szybem dźwigowym zastosować dylatację z wełny mineralnej twardej o grubości 2,0cm.

W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż okien i drzwi - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi ściany nośnej. Ocieplenie powinno zachodzić na ościeżnicę i tworzyć węgierek.

- Przeciwwilgociowe

a) Izolacja pionowa zewnętrznych ścian fundamentowych:

- Asfaltowo-kauczukowa lub inaczej bitumiczno-kauczukowa masa powłokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentów (2x min. 0,7 kg/m²)

b) Preparat gruntujący - asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5h)

Izolację należy zakończyć min. 30cm ponad poziomem terenu.

Izolacja posadzek na gruncie:

a) Asfaltowo-kauczukowa lub inaczej bitumiczno-kauczukowa masa powłokowa modyfikowana SBS do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentów (2x min. 0,7 kg/m²)

b) Preparat gruntujący - asfaltowy środek gruntujący, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, stali i drewna o niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5h).

6.1.4. Wykończenie wewnętrzne.

a) Stolarka

Stolarka zgodnie z częścią rysunkową. Klamki typu antyzaczepowe typu inox z długim szyldem. Drzwi o szerokości min 90 cm zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

b) Projektowane WC dla niepełnosprawnych.

W istniejącym pomieszczeniu WC należy dokonać rozbiórki ścian działkowych, stolarki drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych, instalacji energii elektrycznej oraz wod. – kan. Wykonać nową ścianę od klatki schodowej poprzez wykonanie jej jako ściany działowej na ruszcie aluminiowym z wygłuszeniem z wełny mineralnej obłożonej płytami G-K wodoodpornymi. Po wykonaniu instalacji sanitarnych wykonać nowe warstwy posadzkowe; posadzkę ukształtować ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. Posadzkę wykończyć płytkami podłogowymi; pod płytkami wykonać hydroizolację; w narożach wkleić taśmę uszczelniającą. Ściany od wewnątrz wykończyć do pełnej wysokości glazurą; od strony korytarza szpachlowanie + malowanie emulsją lateksową łatwowymywalną; kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Sufit malowany emulsją akrylową. W pomieszczeniu zamontować armaturę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz uchwyty na ręczniki i papier uchwyty ze stali nierdzewnej i lustro. Należy wymienić drzwi do WC o szerokości w świetle min. 100 cm. Zaprojektowano zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

c) Posadzki na parterze

Posadzki na parterze wykonane z wykładziny PCV antypoślizgowej.

Wykładzina PCV heterogeniczna na całym obiekcie powinna spełniać parametry równoważne z:

- wykładzina PCV heterogeniczna, grubość min. 2,00mm,
- grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340 - 0,80 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powłok zabezpieczających w całym okresie użytkowania,
- wyrób trudno zapalny/klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1 „Bfl-s1”,
- antypoślizgowość wg DIN 51130; min. R10, atest Higieniczny PZH do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej,
- odporność na ścieranie wg EN 651 Grupa T,
- wgniecenie reszkowe wg EN ISO 24343-1 $\leq 0,03$ mm,
- klasyfikacja zastosowań wg EN ISO 10874 klasa 34,
- trwałość barwy wg EN ISO 105-B02 min. 6,
- waga całkowita wg EN ISO 23997 - od 3100g/m² do 3250 g/m²,
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 ≤ 2 kV – antystatyczna, redukcja dźwięku uderzenia NF EN ISO 717/2 - 19 dB,
- gwarancja min. 10 lat.

Na posadzkach należy przewidzieć min. dwa kolory wykładziny. Należy wykonać cokoły o wysokości min. 10 cm, na połączeniu podłogi i ściany należy stosować systemowe wyoblenia.

d) Szyb windy.

Szyb posadowić na płycie żelbetowej zbrojoną dołem i górą #12 co 15,0cm w obu kierunkach. Głębokość podszybia do ustalenia z producentem dźwigu windy. Ściany szybu malowane farbami zapobiegającymi pyleniu w kolorze białym. Zapewnić wentylację szybu. Przed wejściem do szybu dźwigowego a ścianą przeciwną odległość jest większa niż 1,6 m, drzwi ze stali nierdzewnej kontrastowe w stosunku do otoczenia zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

e) Ściany wewnętrzne

Ściany na parterze

- Po usunięciu okładzin ściennych i farb należy powierzchnie odpowiednio przygotować: uzupełnić wszystkie ubytki tynku, wykonać naprawy tynku po wykonanych wykuciacz, spękania, odspojenia skuć i uzupełnić tynkiem, szlifować powierzchnie, zagruntować gruntem głęboko penetrującym o gęstości ok. 1,0 kg/dm³, wykonać pierwsze szpachlowania powierzchni, warstwę wykończeniową należy wykonać szpachlą finisz, gruntować powierzchnię, malować powierzchnię ścian dwukrotnie,
- Ściany malowane należy zabezpieczyć do wysokości 1,50 m lakierem bezbarwnym, matowym, odpornym na wilgoć i promieniowanie ultrafioletowe, o dużej twardości i odporności na ścieranie o wydajności: ok 8-10 m²/l,
- Parametry farb:
 - typ 100% farba akrylowa,
 - połysk matowy,
 - gęstość (kg/l) 1.39,
 - wydajność (m²/ltr.) 8,
 - minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/wiązania min. +10°C,
 - czas schnięcia w 20° C, 60 % RH (godziny) 1,
 - emisja całkowita według ISO 16000-9:2011 (< µg/m²h po 28 dniach) 10,
 - szorowalność według EN-13300/ISO-11998, klasa 1,
 - klasa palności B-s1, d0.
- Ostateczną decyzję co do kolorów farb podejmie Zamawiający na etapie zatwierdzania wniosków materiałowych

6.1.5. Wykończenie zewnętrzne.

a) Stolarka

Stolarka zgodnie z częścią rysunkową. Klamki typu antyzaczepowe typu inox z długim szyldem . Drzwi o szerokości min 90 cm zgodnie ze „Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027”.

b) Elewacje.

Elewacje wykończone tynkiem cienkowarstwowym silikatowo - silikonowym układanym na warstwie zbrojonej siatką włókna szklanego.

Uwaga: dobrać najbardziej zbliżony kolor do istniejącej elewacji budynku.

c) Rynny i rury spustowe

System rynnowy z profili PCV (w części pokrytej stropodachem system odwadniania grawitacyjnego dachów płaskich) według wytycznych i rozwiązań systemowych wybranego producenta odprowadzający wodę . Wymienić również rynnę na części istniejącej poprzez przedłużenie rynny z odwodnieniem z dachu nowo projektowanego. Wymienić rynnę spustową odprowadzającą wodę na dach łącznika istniejącego budynku.

d) Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie systemowe ze stali aluminiowej powlekanej grubości 0,8mm; Kolorystyka wykończenia zewnętrznego wg. rys. elewacji.

6.2. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych.

- wewnętrzna instalacja wody - budynek posiada wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej; zaprojektowano wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej w przebudowywanym pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych - wg. projektu instalacji sanitarnych zamieszczonego w dalszej części opracowania;
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - budynek posiada wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej; zaprojektowano odprowadzenie ścieków z projektowanego pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych do istniejącej instalacji za pośrednictwem istniejącego pionu kanalizacyjnego - wg. projektu instalacji sanitarnych zamieszczonego w dalszej części opracowania;
- wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania - budynek posiada wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania (w piwnicy znajduje się wymiennik MEC) – wymianie i przeróbce podlegają grzejniki na korytarzu parteru, pierwszego i drugiego piętra w obrębie projektowanego szachtu windowego; - wg. projektu instalacji sanitarnych zamieszczonego w projekcie w dalszej części opracowania;
- wewnętrzna instalacja energii elektrycznej - budynek posiada wewnętrzne instalacje elektryczne oświetlenia, gniazd wtykowych i odgromową; w obrębie projektowanego WC dla niepełnosprawnych zaprojektowano instalację gniazd wtykowych, oświetlenia, zasilania wentylatora wentylacji mechanicznej oraz przyzywową; w obrębie szybu windowego zaprojektowano instalację oświetlenia, zasilania doprowadzonego do maszynowni - wg. projektu instalacji elektrycznych zamieszczonego w dalszej części opracowania;
- wewnętrzna instalacja gazu - budynek posiada wewnętrzną instalację gazu doprowadzoną do pomieszczeń kuchni - bez zmian;
- wentylacja - istniejący budynek posiada tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno - wywiewnej; w obrębie projektowanego pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych zaprojektowano kratkę w istniejącym trzonie kominowym wentylacyjnym; projektowane pomieszczenie będzie posiadało wentylację mechaniczną -wentylator wywiewny zblokowany z wyłącznikiem światła, nawiew powietrza poprzez otwory nawiewne o powierzchni netto 220,0cm² w dolnej części drzwi; projektowany szyb windowy będzie posiadał wentylację grawitacyjną - kanał wentylacyjny o średnicy min. 1% powierzchni szybu windowego wyprowadzony ponad połac stropodachu szybu zakończony nasadą wentylacyjną, nawiew powietrza nawietrzakiem ściennym.

6.3. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi.

- Nie dotyczy - istniejące przyłącza bez zmian.

6.4. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych.

Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych zostały przedstawione w projektach branżowych zamieszczonych w dalszej części opracowania.

6.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 188 z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

Ogólna charakterystyka budynku

- Kategoria zagrożenia ludzi: - ZL III - budynek użyteczności publicznej niezakwalifikowany do ZL I i ZL II;
- Maksymalna wysokość budynku - 11,64m - budynek niski;
- Budynek stanowi 1 strefę pożarową o powierzchni ok. 4767,14 m²;
- W strefie pożarowej nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem w rozumieniu § 221 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Wymagana klasa odporności pożarowej - „C”;

Opis warunków ochrony przeciwpożarowej projektowanej rozbudowy .

- Projektowany szyb windy zaprojektowano jako odrębną strefę pożarową o powierzchni 6,56m² zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III;
- Klasa odporności pożarowej „C”. Wymagania do elementów rozbudowy nie będących elementami oddzielenia pożarowego wg. poniższej tabeli:

Klasa odporności pożarowej budynku	Klasa odporności ogniowej elementów budynku					
	Główna konstrukcja nośna	Konstrukcja dachu	Strop	Ściana zewnętrzna	Ściana wewnętrzna	Przykrycie dachu
r"	R60	R 15	REI 60	EI 30	EI 15	RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - Izolacyjność ogniowa (w minutach) określona jw.,

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne szybu windowego spełniają powyższe wymagania - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wg. części rysunkowej oraz projektu technicznego.

Od strony budynku istniejącego zaprojektowano ścianę oddzielenia pożarowego.

Wymagania dla elementów oddzielenia pożarowego wg. poniższej tabeli:

Lp.	Element budynku	Materiał/ rozwiązanie	Klasa odporności ogniowej	Uwagi
-----	-----------------	-----------------------	---------------------------	-------

1.	Fundamenty	płyta fundamentowa	Nie dotyczy	
3.	Główna konstrukcja nośna monolityczna żelbetowa	Elementy żelbetowe	REI 120	
5.	Konstrukcja stropu	Strop żelbetowy	REI 60	
6.	Drzwi przeciwpożarowe	Drzwi P.POŻ.	EI 60	

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej EI120. Zaprojektowana ściana p.poż. spełnia powyższe wymagania - rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe oraz oznaczenia odporności ogniowej poszczególnych elementów wg. części rysunkowej oraz projektu technicznego.

W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem.

- Wymagania pożarowe dla dźwigu windy:

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji:

- W przypadku odcięcia zasilania lub jego awarii winda powinna samoczynnie dojechać i zatrzymać się na najbliższej kondygnacji. Dźwig po zatrzymaniu powinien otworzyć drzwi kabiny w celu ewakuacji pasażerów i zablokować możliwość dalszej jazdy. Po ewakuacji pasażerów drzwi powinny zamknąć się po czasie 60 sekund, przy czym musi być zapewniona możliwość ponownego ich otwarcia zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz kabiny. Pozostała ewakuacja z kondygnacji parteru na podstawie istniejącej instrukcji P.POŻ. budynku.
- Zapewnić odcięcie zasilania w energię elektryczną z przeciwpożarowego wyłącznika prądu szkoły lub własnego, niezależnego zasilania.
- Na każdej kondygnacji należy umieścić tablicę informacyjną o zakazie używania windy w trakcie pożaru.
- Należy zapewnić obustronną komunikację głosową na wypadek konieczności wezwania służb ratowniczych w razie awarii - działanie komunikacji głosowej w dźwigu osobowym powinno funkcjonować minimum 2 h od momentu wyłączenia energii elektrycznej w budynku.
- Kabina powinna być wyposażona w oświetlenie awaryjne przewidziane dla stref otwartych (zapobiegające panice). Oświetlenie to może być realizowane jako autonomiczne lub zasilane centralnie z zabezpieczeniem ogniowym. Natężenie oświetlenia na podłodze min. 0,5lx. W rozbudowie nie jest wymagane zastosowanie instalacji przeciwpożarowych.

Informacje dodatkowe.

- projektowana rozbudowa nie powoduje zmiany w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej istniejącego budynku - nie zmienia się liczba osób przebywających w istniejącym obiekcie oraz warunki ich ewakuacji

(w miejscu usytuowania rozbudowy nie znajdowały się żadne wyjścia ewakuacyjne), nie zachodzi konieczność wyposażenia budynku w dodatkowe instalacje p.poż. oraz nie zwiększa się klasa odporności ogniowej istniejących elementów konstrukcyjnych.

- od projektowanej rozbudowy najbliżej położony budynek na działce sąsiedniej (mieszkalny wielorodzinny - ZL IV; średniowysoki; ściany i dach NRO) znajduje się w odległości min. 57m – warunki usytuowania z uwagi na bezpieczeństwo P.POŻ. zostały spełnione;

- rozbudowa będzie zrealizowana przy zachowaniu odległości określonych w § 271 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- dla projektowanej rozbudowy nie zachodzi potrzeba uzyskania zgody, o której mowa w art. 6 c pkt. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

6.6. Charakterystyka energetyczna budynku.

Współczynniki przenikania przegród:

Szyb windy musi spełniać wymagania temperatur w zakresie $+5^{\circ}\text{C}$ - 40°C , dlatego na tej podstawie przyjęto temperatury do obliczeń $T_i > 16^{\circ}\text{C}$.

Dla ściany zewnętrznej :

$$U = 1/R \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K)]}$$

$$U = 1/ 5,143 = 0,194 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K)]}$$

$$0,194 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K)]} < U_{\text{max}} 0,2 \text{ [W/m}^2\text{K]}.$$

Dla stropodachu :

$$U = 1/R \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K)]}$$

$$U = 1/ 6,751 = 0,148 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K)]}$$

$$0,148 \text{ [W/(m}^2\cdot\text{K)]} < U_{\text{max}} 0,15 \text{ [W/m}^2\text{K]}.$$

Przegroda	Wartości obliczeniowe	Wartości normowe wg. WT 2021
Ściana zewnętrzna szybu	0,20 [W/m ² K]	0,20 [W/m ² K]
Stropodach szybu	0,15 [W/m ² K]	0,15 [W/m ² K]
Stolarka zgodnie z częścią rysunkową		

Z uwagi na niski procent (0,3%) projektowanej kubatury szybu dźwigowego do całości obiektu, stanowiącego z nim integralną całość oraz znikomy wpływ na jego efektywność energetyczną, pomija się zagadnienia charakterystyki energetycznej budynku. Przegrody projektowane spełniają wymaganiom izolacyjności cieplnej.

Wartości współczynników przenikania ciepła przez przegrody spełniają wymagania dla budynków użyteczności publicznej wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami. Wskaźnik EP, określający roczne, obliczeniowe zapotrzebowanie na budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia pozostaje bez zmian.

6.7. Uwagi końcowe.

- wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót,
- użyte do budowy materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak „B” dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz spełniać odpowiednie normy,
- o wszelkich niejasnościach lub w sprawach nie objętych przedmiotowym opracowaniem należy informować nadzór autorski w celu uniknięcia błędów w wykonaniu lub zastosowaniu rozwiązań zamiennych,
- przed rozpoczęciem budowy Inwestor jest zobowiązany: ustanowić kierownika budowy, przekazać kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz projekt techniczny) kierownikowi budowy Roboty należy wykonywać z uwzględnieniem projektu wykonawczego. Wszystkie te dokumenty należy rozpatrywać łącznie.

7. Instalacje sanitarne - Opis techniczny

7.1. Opis do projektu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych

7.1.1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla projektu rozbudowa (o szyb dźwigu osobowego) wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Projekt instalacji został opracowany w oparciu o:

- aktualne podkłady budowlane;
- ustalenia z Inwestorem;
- aktualne normy i przepisy projektowania.

7.1.2. Zakres opracowania.

Opracowanie stanowi fazę projektu budowlanego instalacji sanitarnych:

- instalacji wod – kan,
- instalacji C.O.

7.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Bilans mocy

Założono do obliczeń:

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe, konwekcyjne;
- obliczeniowa temperatura dla grzejników płytowych 50/70°C;
- strefa klimatyczna: III.

Temperatura powietrza zewnętrznego: - 20°C.

Temperatury obliczeniowe pomieszczeń dobrano zgodnie z PN-82/B-02402 oraz uwzględniając dodatkowe wymagania Inwestora.

Temperatury obliczeniowe dla pomieszczeń:

- pomieszczenia szybu windy + 5⁰ C
- WC niepełnosprawnych + 24⁰ C
- korytarz + 20⁰ C.

Współczynniki przenikania ciepła obliczono wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane o przegrodach uzyskane z podkładu architektonicznego.

Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnętrzne przyjęto według normy PN- 82/B-02402 i PN-82/B-02403.

Straty ciepła uwzględniono, jeżeli różnica temperatur pomiędzy sąsiadującymi przegrodami jest większa lub równa 4 K.

Temperatury powietrza przyjęto z dokładnością do 1K.

Sumaryczne zapotrzebowanie mocy cieplnej dla WC dla niepełnosprawnych 0,5 kW.

7.1.3.1. Opis instalacji c.o.

Zaprojektowano wymianę grzejnika wodnego łazienkowego działającego na potrzeby WC dla niepełnosprawnych. Zaprojektowano również zmianę instalacji C.O. w zakresie ogrzewania korytarza na kondygnacji parteru, I piętra i II piętra w segmencie D w obrębie szachtu dźwigowego. Projektowane grzejniki połączyć z istniejącą instalacją zgodnie z częścią rysunkową. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie dwururowym. Parametry instalacji 70/50°C. Na potrzeby ogrzewania szybu windy nie projektuje się ogrzewania z uwagi na normowe docieplenie ścian zewnętrznych szachtu oraz z uwagi na bezpośrednie przyleganie szachtu do korytarza istniejącej szkoły.

~~Odpowietrzenie projektowanej przebudowy instalacji C.O. odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki projektowanych grzejników.~~

7.1.4. Instalacja wodociągowo kanalizacyjna

Podłączenie wodociągowe

Przebudowywane WC dla niepełnosprawnych będzie zasilone w ciepłą i zimną wodę z istniejących rurociągów wodnych znajdujących się w pomieszczeniu przy istniejącej umywalce zgodnie z częścią rysunkową.

Przewody wodociągowe zaprojektowano z rur PP. Przewody prowadzić w bruzdach ściennych w zabudowach w izolacji z pianki PE. Kompensacje wydłużeń cieplnych naturalna - za pomocą kompensatorów U-kształtowych i L-kształtowych.

Podłączenie kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne z przebudowywanego WC dla niepełnosprawnych zostaną odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej włączoną do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej, zgodnie z częścią rysunkową.

Kanalizację wewnętrzną należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC.

Przy każdym z przyborów zamontować zawór napowietrzający. Rurociągi układać ze spadkami minimalnymi:

- dn 110-2%
- dn50-2%.

Uwagi :

Całość prac prowadzić zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki budowlanej oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - cz.II. " Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz " Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z pp " - wytyczne stosowania i projektowania. Wszelkie odstępstwa od projektu uzgodnić należy z osobą uprawnioną w zakresie projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie zastosowane materiały posiadać muszą atesty i dopuszczenia ITB.

Całość robót wykonać zgodnie z:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe".

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych" wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 3).
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych" wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12).
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 9).

Instalację wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji poddać próbie ciśnienia zgodnie z warunkami odbioru.

~~Montaż rurociągów i urządzeń wykonać zgodnie z warunkami producenta, stosując jego wytyczne montażowe. W przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu, względnie przedstawicielem Producenta. Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie.~~

Przy wykonywaniu instalacji należy zachować szczególną ostrożność w rejonach potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi i wodno - kanalizacyjnymi;

Wszelkie zaistniałe kolizje należy uzgodnić z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie potrzeby uzyskać opinię autora projektu;

Przeprowadzić płukanie instalacji oraz próbę szczelności zgodnie z warunkami odbioru;

8. Instalacje elektryczne - Opis techniczny

8.1. Opis do projektu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych

8.1.1. Podstawa opracowania

- P.T. architektoniczno-budowlany
- projekt technologiczny
- plan zagospodarowania terenu
- obowiązujące przepisy, PBUE i Polskie Normy

8.1.2. Zakres opracowania

- zasilanie windy i wymiana instalacji łazienki
- tablice rozdzielcze
- zasilanie urządzeń
- instalacja oświetleniowa
- instalacja gniazd wtykowych
- zasilanie urządzeń
- instalacja odgromowa
- ochrona przeciwporażeniowa

Projektowane instalacje zostaną zasilone z istniejącej, zlokalizowanej na parterze tablicy TB. W tablicy TB w obudowie zainstalować wyłącznik nadmiarowopradowy dla linii zasilającej TW (tablica windy)

Z tablicy TB obudowy wyprowadzić linię zasilającą, projektowaną przewodami YDY5x10. Przewody poprowadzić w listwie elektroinstalacyjnej do tablicy windy.

W budynku przewidziano instalacje następujących rozdzielni:

- TW - tablica windy (w dostawie urządzenia).

W rozdzielni TB zaprojektowano instalację ochronników przeciwprzepięciowych. Zastosowanie ochronników przeciwprzepięciowych zabezpiecza urządzenia elektroniczne przed zniszczeniem w przypadku pojawienia się przepięć w linii zasilającej spowodowanych uderzeniem pioruna lub zadziałaniem wyłączników w sieci.

Zaprojektowane ochronniki stanowią podstawowy stopień ochrony. Dla odbiorników bardzo wrażliwych konieczne jest instalowanie indywidualnych urządzeń.

Instalacje oświetleniowe.

Typy opraw podano na rysunku.

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami YDY3x1,5. Wyłączniki instalować na wysokości 1,4m. Typy opraw podano na rysunkach. Zastosowane

oprawy zapewniają uzyskanie wyższych niż wymagane średnich poziomów natężenia oświetlenia tj:

- sanitariaty - 200lx
- korytarze - 100lx

Przewody układać pod tynkiem.

Do sterowania oświetleniem w łazience ON pomieszczeniach zastosowano czujniki ruchu.

Instalacje gniazd wtykowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDY o ilości żył schematów tablic i planu instalacji.

Gniazda w instalować na następujących wysokościach:

- w łazience - 1,4m od podłogi

Gniazda 230V stosować jako podwójne. W pomieszczeniach wilgotnych osprzęt szczelny IP44.

Do wentylacji łazienki zastosowano wentylator łazienkowy wyłączenia załączany jednocześnie z oświetleniem.

Instalacje przyzywowe.

Po naciśnięciu przycisku wezwania lub pociągnięciu za sznurek, na zewnątrz pomieszczenia toalety wyzwalany jest alarm w postaci ciągłego dźwięku brzęczyka i migającego sygnału świetlnego. Dioda LED w przycisku sygnalizacyjnym (światło uspokajające) informuje osobę będącą w potrzebie, że jej wezwanie zostało przyjęte i w każdej chwili zjawi się pomoc. Naciśnięcie przycisku kasującego, instalowanego obok drzwi toalety, powoduje zatwierdzenie zgłoszenia alarmowego i wyłączenie światła uspokajającego oraz sygnalizacji akustycznej i optycznej. Instalacja przyzywowa bezprzewodowa.

Główne cechy systemu

° Po naciśnięciu przycisku powiadamiania awaryjnego zostaje wygenerowana wiadomość w postaci ciągłego słyszalnego sygnału oraz migoczącego sygnału świetlnego na zewnątrz toalety

- Dioda (lampka awaryjna) wbudowana w przycisk informuje osobę wzywającą pomoc, czy wezwanie zostało odebrane oraz czy pomoc jest już w drodze
- Naciśnięcie przycisku kasującego, zamontowanego najczęściej obok drzwi do toalety, potwierdza dostrzeżenie alarmu i wyłącza lampkę awaryjną oraz sygnały akustyczne i optyczne.

Instalacje windy.

W celu zasilenia windy osobowej należy wykonać linię zasilającą z tablicy TG. Linię wykonać przewodem YDY5x10. Przewód układać w bruździe pod tynkiem lub w listwie elektroinstalacyjnej.

Przewód doprowadzić do tablicy sterującej windy (oznaczona jako TW). Tablica TW znajduje się w zakresie dostawy windy osobowej.

Wszystkie urządzenia windy są zasilane z tablicy sterującej windy. Tablica ta wchodzi w skład dostawy windy i dostarcza ją producent urządzenia. Tablica zasilą silnik windy, sterowanie, oświetlenie kabiny i oświetlenie szybu. Z tablicy TW należy ułożyć rury ochronne zgodnie z zaleceniami producenta.

Alarmowanie o awarii

W opracowaniu zaprojektowano doprowadzenie przewodu telekomunikacyjnego z pomieszczenia ze stałą obsługą, do tablicy sterującej dźwigu. Przewód należy układać w bruździe pod tynkiem.

W przypadku braku możliwości doprowadzenia przewodu do pomieszczenia ze stałą obsługą, kabina zostanie wyposażona w moduł GSM do komunikacji z serwisem.

Instalacja ppoż

Należy doprowadzić przewód z centrali pożarowej do tablicy TW (w przypadku instalacji centrali). W przypadku alarmu pożarowego winda automatycznie zjedzie na parter, otworzy drzwi i pozostanie tam do odwołania alarmu.

W przypadku wyłączenia napięcia (awaria sieci elektroenergetycznej lub wyłączenie wyłącznika przeciwpożarowego) winda dzięki zainstalowanemu zasilaczowi UPS przejedzie do najbliższego przystanku (w zależności od obciążenia w dół lub w górę) i otworzy drzwi.

Połączenia wyrównawcze

Należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Do głównej szyny wyrównawczej budynku podłączyć metalową konstrukcję windy. Połączenie wykonać przewodem DY16. Konstrukcję windy połączyć z innymi uziemionymi konstrukcjami, rurociągami i instalacjami.

Uwagi końcowe:


Prace elektroinstalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami „Budowy Urządzeń Elektrycznych PBUE” oraz PN I obowiązującymi przepisami.

Po wykonaniu projektowanych robót wykonać należy następujące pomiary:

- skuteczność ochrony p.porażeniowej
- rezystancji izolacji obwodów
- czasu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych
- prądu zadziałania wyłączników różnicowoprądowych
- rezystancji uziomów
- natężenia oświetlenia.


BRANŻA	PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS/DATA
Architektura, konstrukcje Główny projektant	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor 10.2025 upr. bud. 227/KL/72 z § 5 ust. 1 pkt 1) Rozp. 2003 SW-0014
Architektura - sprawdzający	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	10.2025 upr. urb. 110/90/WŁ inż. Andrzej Papierz
Konstrukcja - sprawdzający	inż. Andrzej Lipidalski	KL 202/88	10.2025 inż. Andrzej Lipidalski Up. bud. KL 202/88 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Instalacje sanitarne Projektant	Andrzej Zielonka	162/83,257-8/93	10.2025 mgr inż. Andrzej Zielonka upr. bud. 162/83,257-8/93 m. 0520
Instalacje sanitarne - sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Domagalski	SWK/0038/PWOS/10	10.2025 mgr inż. Grzegorz Domagalski upr. bud. SWK/0038/PWOS/10 robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wentylacyjnych i gazowych, wentylacyjnych, gazowych, w tym: wentylacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, gazowych
Instalacje elektryczne Projektant	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/POOE/03	10.2025 inż. Mieczysław Sznajder 27-530 Ozarów UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO: projektowania i sprawdzania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
Instalacje elektryczne - sprawdzający	mgr inż. Sławomir Mazur	SWK/0052/PWOE/09	10.2025 mgr inż. Sławomir Mazur NR UPR. SWK/0052/PWOE/09 WSPÓLNIA tel. 668 263 272 upr. bud. SWK/0052/PWOE/09

RZUT PARTERU - SEGMENT A - STARA CZĘŚĆ - INWENTARYZACJA




Zestawienie pomieszczeń zgodnie z PN-ISO 9836:1997 - rzut parteru stara część			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m²]
0.1	Pokój	wykładzina	9,04
0.2	Kuchnia	plytki	6,03
0.3	Korytarz	plytki	3,68
0.4	Łazienka	plytki	2,76
0.5	Pokój	wykładzina	20,05
0.6	Komunikacja	Lastryko	12,54
0.7	Korytarz	plytki	3,70
0.8	Kuchnia	plytki	6,82
0.9	Łazienka	plytki	2,75
0.10	Pokój	wykładzina	9,16
0.11	Pokój	wykładzina	20,25
0.12	Pomieszczenie dydaktyczne	wykładzina	17,04
0.13	WC	plytki	2,72
0.14	WC	plytki	2,89
0.15	Korytarz	Wykładzina antyp.	186,85
0.16	Pok. nauczycielski	wykładzina	52,86
0.17	Komunikacja	plytki	7,91
0.18	Wiatrołap	plytki	3,13
0.19	Pom. gospodarcze	plytki	4,36
0.20	Pom. pedagoga szkolnego	plytki	13,93
0.21	Wiatrołap	plytki	17,40
0.22	Pom. dyrektora	wykładzina	16,81
0.23	Sekretariat	wykładzina	17,04
0.24	Pom. vice dyrektora	wykładzina	17,04
0.25	Pom. psychologa	plytki	20,25
0.25A	Klub młodzieżowy	plytki	9,16
0.26	Archiwum	plytki	17,04
0.27	Archiwum	plytki	17,04
0.28	Biblioteka	plytki	34,80
0.29	Pok. pielęgniarki	plytki	16,82
0.30	Pok. vice dyrektora	wykładzina	17,04
0.31	Kadry	plytki	17,04
0.32	Księgownia	plytki	17,04
0.33	Informatyk	plytki	17,04
0.34	Magazyn	plytki	10,89
0.35	Zaplecze	plytki	6,07
0.36	Sklepik uczniowski	Wykładzina antyp.	14,68
0.37	Komunikacja	plytki	14,72
0.38	Wiatrołap	plytki	3,94
0.39	Kuchnia	plytki	5,25
0.40	Magazyn	plytki	2,15
0.41	Magazyn	plytki	2,78
0.42	Komunikacja	plytki	7,32
0.43	Magazyn	plytki	1,28
0.44	Chłodnia	plytki	4,84
0.45	Magazyn naczyń	plytki	3,98
0.46	Sala gastronomii	plytki	52,33
0.47	Sala konferencyjna	plytki	53,63
RAZEM			823,69

ZESTAWIENIE :
- POWIERZCHNIA PIWNIC - 233,99 m²
- POWIERZCHNIA PARTERU - 2315,47 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 1143,10 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 1074,60 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4767,14 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 6,58 m²
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2700,68 m² - PO ROZBUDOWIE



SCHEMAT SZKOŁY 1:1000




- UWAGA:
- PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU PRZYLEGAJĄCYM DO PROJEKTOWANEGO SZYBU ORAZ WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU. POZOSTAŁE PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE PRZEDSTAWIONE W PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE JAKO REMONT.
 - DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARNO - HIGIENICZNYM ORAZ P.POŻ. NIE JEST PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA.
 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZLIH (NISKI) STANOWI JEDNĄ STREFĘ POŻAROWĄ O POWIERZCHNI 4753,70 m². ROZBUDOWA BĘDZIE STANOWIŁA ODREBNĄ STREFĘ P.POŻ. ZLIH (NISKI) O POWIERZCHNI 6,27 m².
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - PRZEBIEGA I OTWORY INSTALACYJNE NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
 - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
- PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
- PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE Z WĘŁNY MINERALNEJ
- STOLARKA DO WYMIANY


 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPIN-B Andrzej Zielenka ul. Władyskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-531-11-04 tel. +48 604 272 489	TEMAT:		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	
	ADRES PROWADZENIA PRAC :	OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1, 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - SEGMENT A			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor 227/72
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ 110/90WL
NR RYSUNKU:	1			



Zestawienie pomieszczeń zgodnie z PN-ISO 98336:1997 - rzut I piętra stara część

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m²]
1.1	Zaplecze sali	wykładzina	16,81
1.2	Pracownia hotelarstwa	wykładzina	52,51
1.3	Pracownia języka rosyjskiego	wykładzina	55,64
1.4	Zaplecze sali	płytki	16,81
1.5	Pracownia języka niemieckiego	wykładzina	52,33
1.6	Pracownia języka rosyjskiego	wykładzina	34,86
1.7	Komunikacja	lastryko	19,28
1.8	WC damskie	płytki	28,40
1.9	WC męskie	płytki	18,87
1.10	Pracownia matematyczna	wykładzina	52,33
1.11	Zaplecze sali	wykładzina	16,81
1.12	Pracownia matematyczna	wykładzina	52,09
1.13	Korytarz	wykładzina PCV	230,17
1.14	Komunikacja	lastryko	19,65
1.15	Sala geograficzna	wykładzina	52,06
1.16	Zaplecze sali	wykładzina	17,04
1.17	Sala historyczna	wykładzina	52,33
1.18	Pomieszczenie wielofunkcyjne	płytki	16,23
1.19	Pracownia fizyczna	Wykładzina antyp.	66,54
1.20	WC	płytki	2,55
RAZEM			873,31

ZESTAWIENIE :
- POWIERZCHNIA PIWNIC - 233,97 m²
- POWIERZCHNIA PARTERU - 2315,47 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 1143,10 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 1074,60 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4767,14 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 6,56 m²
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2700,68 m² - PO ROZBUDOWIE



- UWAGA:
- PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU PRZYLEGAJĄCYM DO PROJEKTOWANEGO SZYBU ORAZ WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU. POZOSTAŁE PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE PRZEDSTAWIONE W PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE JAKO REMONT.
 - DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARNO - HIGIENICZNYM ORAZ P.POŻ. NIE JEST PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA.
 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZLIII (NISKI) STANOWI JEDNĄ STREFĘ POŻAROWĄ O POWIERZCHNI 4753,70 m². ROZBUDOWA BĘDZIE STANOWIŁA ODRĘBNĄ STREFĘ P.POŻ. ZLIII (NISKI) O POWIERZCHNI 6,27 m².
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - PRZEBIEG I OTWORY INSTALACYJNE NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
 - RYSEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.


- LEGENDA:
- PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI
 - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
 - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ
 - STOLARKA DO WYMIANY

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SPiN-B Andrzej Zielenka ul. Władysławskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP 661-151-11-24 tel. +48 604 272 489		TEMAT:		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	
ADRES PROWADZENIA PRAC :		OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 - 72/1		INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. ILZECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT I PIĘTRA - SEGMENT A			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/72
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ
NR RYSUNKU:	2				

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
2.1	Zaplecze sali	plytki	16,81
2.2	Pracownia chemiczna	plytki	52,33
2.3	Pracownia języka polskiego	wykładzina	55,64
2.4	Zaplecze sali	plytki	16,81
2.5	Pracownia języka polskiego	wykładzina	52,33
2.6	Pracownia	plytki	33,92
2.7	Komunikacja	lastryko	19,28
2.8	WC damskie	plytki	28,40
2.9	WC męskie	plytki	18,87
2.10	Pracownia multimedialna	wykładzina	52,33
2.11	Zaplecze sali	wykładzina	16,81
2.12	Pracownia języka angielskiego	wykładzina	52,09
2.13	Korytarz	wykładzina PCV	230,42
2.14	Komunikacja	lastryko	19,65
2.15	Pracownia rachunkowości	wykładzina	52,33
2.16	Zaplecze sali	wykładzina	17,04
2.17	Pracownia ekonomiczna	wykładzina	52,33
2.18	Pomieszczenie serwerowni	plytki	16,35
2.19	Zaplecze sali	plytki	11,99
2.20	Pracownia biologii	wykładzina	52,33
2.21	WC	plytki	2,55
		RAZEM	870,61

ZESTAWIENIE :

- POWIERZCHNIA PIWNIC - 233,97 m²
- POWIERZCHNIA PARTERU - 2315,47 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 1143,10 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 1074,-60 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4767,14 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 6,56 m²
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2700,68 m² - PO ROZBUDOWIE




UWAGA:

1. PRZEDMIOTEM OPACOWANIA JEST ROZBUDOWA ISTNIĄCEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU PRZYLEGAJĄCYM DO PROJEKTOWANEGO SZYBU ORAZ Z WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMEJ PARTERU. POZOSTAŁE PRACE PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE PRZEDSTAWIONE W PRZEDMIOTOWYM OPACOWANIU ZOSTAŁY ZAKWANTOWANE JAKO REMONT.
2. DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARNO - HIGIENICZNYM ORAZ P. POŻ. NIE JEST PRZEDMIOTEM OPACOWANIA.
3. ISTNIEJĄCY BUDYNEK N.Ż. (NISKI) STANOWI JEDNĄ STREFĘ POŻAROWĄ O POWIERZCHNI 4753,70 m². ROZBUDOWA BĘDZIE STANOWIŁA ODREBNĄ STREFĘ P.Ż. (NISKI) O POWIERZCHNI 6,27 m².
4. WSKAZANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NAZWIE.
5. PRZEBICA I OTWORY INSTALACYJNE NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
6. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PRZEDMIOTOWEGO OPACOWANIA PROJEKTOWEGO
7. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.


LEGENDA:

-  - PROJEKTOWANE ROZBÍORKI
-  - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
-  - PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
-  - PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
-  - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ
-  - STOLARKA DO WYMIANY

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPIN-B" Andrzej Zielenka ul. Wądryńskiego 3 27-100 Ostrowiec Sw. NIP: 601-513-142 tel. +48 604 272 489		TEMAT:		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPÓŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
		ADRES PROWADZĄCEGO PRAC:		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC SW. DZ. NR 701 / 72/1		INWESTOR:		POWIAT OSTROWIECKI UL. ŁEŻKA 37 27 - 400 OSTROWIEC SW.
		TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT II PIĘTRA - SEGMENT A				
		BRANŻA:		ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/72		
SKALA:		1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ		
NR RYSUNKU:		3						




RZUT I PIĘTRA - SEGMENT D





Zestawienie pomieszczeń zgodnie z PN-ISO 98336:1997 - rzut I piętra segment D			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
1.21	Korytarz	wykładzina	53,05
1.22	Komunikacja	płytki	12,54
1.23	Pracownia języka niemieckiego	wykładzina	50,40
1.24	Zaplecze sali	wykładzina	17,15
1.25	Pracownia języka angielskiego	wykładzina	50,34
1.26	WC damskie	płytki	15,95
1.27	Antresola sali gimnastycznej	płytki	65,88
RAZEM			265,31
1.28	ROZBUDOWA - WINDA		4,48
POWIERZCHNIA KONDYGNACJI PO ROZBUDOWIE			269,79

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Wąrowskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM			
ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. ŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT I PIĘTRA - SEGMENT D			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/KL/72
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ
NR RYSUNKU:	5				



ZESTAWIENIE :
- **POWIERZCHNIA PIWNIC** - 233,97 m²
- **POWIERZCHNIA PARTERU** - 2315,47 m² - **PO ROZBUDOWIE**
- **POWIERZCHNIA I PIĘTRA** - 1143,10 m² - **PO ROZBUDOWIE**
- **POWIERZCHNIA II PIĘTRA** - 1074,60 m² - **PO ROZBUDOWIE**
- **POWIERZCHNIA CAŁKOWITA** - 4767,14 m² - **PO ROZBUDOWIE**
- **POWIERZCHNIA ROZBUDOWY** - 6,56 m²
- **POWIERZCHNIA ZABUDOWY** - 2700,68 m² - **PO ROZBUDOWIE**

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielenka ul. Wąrdyńskiego 3 27-400 Ostrowiec Sw. NIP: 661-151-11-64 tel.+48 604 272 489		TEMAT: ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
		ADRES PROWADZIENIA PRAC :	OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1, 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.	
		Tytuł RYSUNKU:			<u>RZUT II PIĘTRA - SEGMENT D</u>	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/KL/72	
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ	
NR RYSUNKU:	6					






ZESTAWIENIE :

- POWIERZCHNIA PIWNIC - 233,97 m²
- POWIERZCHNIA PARTERU - 2315,47 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 1143,10 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 1074,-60 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4767,14 m² - PO ROZBUDOWIE
- POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 6,56 m²
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2700,68 m² - PO ROZBUDOWIE

- LEGENDA:
- PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI
 - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY ŻELBETOWE
 - PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE
 - PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ


SPiNB Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Wądryńskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489		TEMAT: ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM					
ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1		INWESTOR:		POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT POŁACI DACHOWEJ - SEGMENT D					
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS	
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/KL/72		
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ		
NR RYSUNKU:	7						




- ZESTAWIENIE :
- POWIERZCHNIA PIWNIC - 233,97 m²
 - POWIERZCHNIA PARTERU - 2315,47 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 1143,10 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 1074,60 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4767,14 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 6,56 m²
 - POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2700,68 m² - PO ROZBUDOWIE

Zestawienie pomieszczeń zgodnie z PN-ISO 98336:1997 - rzut parteru segment B			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m²]
0.48	Portiernia	plytki	14,41
0.49	Przebieralnia	plytki	17,32
0.50	WC	plytki	7,90
0.51	Magazyn	plytki	8,74
0.52	Korytarz	Wykładzina antyp.	84,32
0.53	Szatnia	Wykładzina antyp.	120,37
0.54	Zaplecze sali	plytki	15,43
0.55	Sala gimnastyczna	parkiet	268,19
RAZEM			536,68


 - PODEST Z POSADZKĄ Z WYKŁADZINY ANTYPOŚLIZGOWEJ

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPIN-B" Andrzej Zielenka ul. Władysławskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489		TEMAT:		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM		
		ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
		TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU - SEGMENT B I SEGMENT C		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/72	
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ	
NR RYSUNKU:	8					

RZUT PARTERU - SEGMENT E




SCHEMAT SZKOŁY 1:1000



RZUT PARTERU - SEGMENT D

- ZESTAWIENIE :
- POWIERZCHNIA PIWNIC - 233,97 m²
 - POWIERZCHNIA PARTERU - 2315,47 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA I PIĘTRA - 1143,10 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA II PIĘTRA - 1074,60 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA CAŁKOWITA - 4767,14 m² - PO ROZBUDOWIE
 - POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 6,56 m²
 - POWIERZCHNIA ZABUDOWY - 2700,68 m² - PO ROZBUDOWIE

PRZEKRÓJ D-D





- A
- KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA HOLLAND gr.6cm
 - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 4cm
 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0-32.5 15cm
 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA 0-63 50cm
 - GRUNT RODZIMY


Zestawienie pomieszczeń zgodnie z PN-ISO 98336:1997 - rzut parteru segment E			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Powierzchnia [m ²]
0.81	Sala gimnasyjna	parkiet	514,37
	RAZEM		514,37

UWAGA:


- SZEROKOŚĆ ROBOCZA POCHYLNI MIN. 120 cm
- WYMIARY SPOCZNIKA MIN. 150x150cm
- WYSOKOŚĆ PALISADY NAD POZIOMEM POCHYLNI MIN. 7cm
- WYKOKOŚĆ OD POZIOMU POCHYLNI DO GÓRY DOLNEGO POCHWYTU 75cm
- WYKOKOŚĆ OD POZIOMU POCHYLNI DO GÓRY GÓRNEGO POCHWYTU 90cm
- SZEROKOŚĆ MIĘDZY POCHWYTAMI POCHYLNI W ŚWIEŹLE 100 - 110cm
- POCHWYT W POZIOMIE PRZEDŁUŻONY POZA OBRYS POCHYLNI O 30cm
- POCHWYT NA PALISADZIE NA WYSOKOŚCI 110cm

BUDOWA POCHYLNI

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Wądrzyńskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489	TEMAT:	ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
		ADRES PROWADZENIA PRAC :	OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. ŁŻEKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU - SEGMENT E				
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/72	
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ	
NR RYSUNKU:	9					





- UWAGA:
- PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O ZEWNĘTRZNY SZYB WINDOWY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ NA ODCINKU PRZYLEGAJĄCYM DO PROJEKTOWANEGO SZYBU ORAZ WYDZIELENIE POMIESZCZENIA WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU. POZOSTAŁE PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE PRZEDSTAWIONE W PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIU ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE JAKO REMONT.
 - DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE SANITARNO - HIGIENICZNYM ORAZ P.POŻ. NIE JEST PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA.
 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZLIII (NISKI) STANOWI JEDNĄ STREFĘ POŻAROWĄ O POWIERZCHNI 4753,70 m² ROZBUDOWA BĘDZIE STANOWIŁA ODRĘBNĄ STREFĘ P.POŻ. ZLIII (NISKI) O POWIERZCHNI 6,27 m²
 - WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
 - PRZEBICIA I OTWORY INSTALACYJNE NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE RYSUNKÓW BRANŻOWYCH.
 - RYSunEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
 - WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM OBIEKTU.

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielenka ul. Wądryńskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel.+48 604 272 489		TEMAT:		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM			
		ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1		INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻEKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
		TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ C - C - SEGMENT D			
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS	
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ	10.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/KL/72		
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ		
NR RYSUNKU:	10						



STOLATKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

OZNACZENIA	DW1						DW2						DW3						DW4						DW5						DW6						DW7						DW8						DZ	
SCHEMAT STOLARKI																																																		
WYMIARY W OTWORZE	82/206						100/206						100/206						100/206						100/206						110/206						82/206						82/206						180/205	
WYMIARY W ŚWIETLE	70/200						90/200						90/200						90/200						90/200						100/200						70/200						70/200						90+70/200	
KONDYGNACJA	PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER	I PIĘTRO		II PIĘTRO			PARTER							
LICZBA SZT.	L 2	P -	L -	P -	L -	P -	L -	P 3	L -	P -	L -	P -	L 1	P 4	L -	P -	L -	P -	L 5	P 8	L 3	P 6	L 3	P 5	L -	P 1	L 3	P 3	L 3	P 3	L -	P 1	L -	P -	L -	P -	L 1	P 1	L -	P -	L -	P -	L 1	P -	L -	P -	L -	P -	L -	P 1
UWAGI	DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM O WYM. W ŚWIETLE MIN. 70 cm KLAMKA - KLAMKA , STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM , ZAMEK NA KLUCZ KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ODBŁOJNIK ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI KRATKA WENTYL LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm, ODBŁOJNIK						DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM WYM. W ŚWIETLE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA - STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM ZAMEK NA KLUCZ ODBŁOJNIK KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI						DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM WYM. W ŚWIETLE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA - STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM ZAMEK NA KLUCZ ODBŁOJNIK KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ODBŁOJNIK ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI						DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM O WYM. W ŚWIETLE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA , STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM , ZAMEK NA KLUCZ KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ODBŁOJNIK ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI KRATKA WENTYL LUB PODCIĘCIE OD DOŁU MIN. 3 cm, ODBŁOJNIK						DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM O WYM. W ŚWIETLE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA , STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM ZAMEK NA KLUCZ ODBŁOJNIK KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ODBŁOJNIK ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI						DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM WYM. W ŚWIETLE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA - STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM ZAMEK NA KLUCZ ODBŁOJNIK KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI						DRZWI PEŁNE METALOWE Z SAMOZAMYKACZEM WYM. W ŚWIETLE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA - STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM ZAMEK NA KLUCZ ODBŁOJNIK KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR ANTRACYT ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA STALOWA W KOLORZE DRZWI						DRZWI PEŁNE ALUMINIOWE DRZWI CZYNNE MIN. SZER. W ŚWIETLE 90 cm Z SAMOZAMYKACZEM DRZWI BIERNE RYGLOWANE PROFILE CIEPŁE U=1,3 W/m² K KLAMKA - KLAMKA - STAL NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDEM DWA ZAMKI NA KLUCZ Z ATESTEM ODBŁOJNIK KOLOR DO USTALENIA Z INWESTOREM PREFEROWANY KOLOR BRĄZ ZAWIASY REGULOWANE OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA W KOLORZE DRZWI							

WITRYNY
WEWNĘTRZNE

OZNACZENIA	W1	W2
SCHEMAT STOLARKI		
WYMIARY W OTWORZE	625/328	465/328
WYMIARY W ŚWIELE	605/318	445/318
KONDYGNACJA	PARTER	PARTER
LICZBA SZT.	1	1
UWAGI Wszystkie wymiary stolarki i wtrysny przed zamówieniem sprawdzić na budowie widok wtrysny od korytarza	WITRYNA ALUMINIOWA - KOLOR ANTRACYT JEDNE SZT. DRZWI ALUMINIOWYCH JEDNE PRAWE , JEDNE LEWE O WYM. W ŚWIELE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA , STAŁ NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDDEM , ZAMEK NA KLUCZ DRZWI PRZESZKLONE - SZKL.O 4.4.2 DO WYSOKOŚCI 75 cm WITRYNA PEŁNA POWYŻEJ PRZESZKLONA Z SZYBĄ POJEDYŃCZĄ BEZPIECZNĄ 4.4.2 OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA W KOLORZE DRZWI ODBOJNIKI DO DRZWI PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY	WITRYNA ALUMINIOWA - KOLOR ANTRACYT DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE LEWE ZAWIASY REGULOWANE O WYM. W ŚWIELE MIN. 90 cm KLAMKA - KLAMKA , STAŁ NIERDZEWNA ANTYZACZEPOWA INOX Z DŁUGIM SZYLDDEM , ZAMEK NA KLUCZ DO WYSOKOŚCI DRWI WITRYNA PEŁNA POWYŻEJ PRZESZKLONA Z SZYBĄ POJEDYŃCZĄ BEZPIECZNĄ 4.4.2 OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA W KOLORZE DRZWI ODBOJNIKI DO DRZWI PROFIL ALUMINIOWY ZIMNY


OKNA

OZNACZENIA	O1	O2	
SCHEMAT STOLARKI OKIENNEJ			
WYMIARY W OTWORZE	151/115	244/184	
WYMIARY W ŚWIEŹLE	148/113	242/182	
KONDYGNACJA	PARTER	I PIĘTRO	II PIĘTRO
LICZBA SZT.	1	1	1
UWAGI WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	OKNO PCV - KOLOR BIAŁY TRZYSZYBOWE KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ PROFILE CIEPŁE U=0,9 W/m² K	OKNO PCV - KOLOR BIAŁY TRZYSZYBOWE KLAMKI Z ZAMKIEM NA KLUCZ PROFILE CIEPŁE U=0,9 W/m² K	



UWAGA :
 PODANE WYMIARY W OTWORZE SĄ W ŚWIETLE MURU, WYMIAR STOLRKI
 UWZGLĘDNIAJĄCY LUZY MONTAŻOWE NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM
 PODANE WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY SĄ MINIMALNE I NIE MOGĄ BYĆ
 ZAWĘŻONE POPRZEC OTWARCIE SKRZYDŁA
 DRZWI O KLASIE MECHANICZNEJ MIN. 2
 PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE



SPIN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPIN-B" Andrzej Zielenka ul. Władyskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-153-11-64 tel.: +48 604 272 489		TEMAT: ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM					
		ADRES PROWADZĄCEJ PRAC :	OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. ILŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.		
		TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ, WITRYN I OKIEN				
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS	
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	20.2025	mgr inż. arch Zbigniew Doktor	227/72		
SKALA:	1:100	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. arch ANDRZEJ PAPIERZ	110/90/WŁ		
NR RYSUNKU:	11						

PRZEKRÓJ PRZESZACHT WINDY C - C



 Przedsiebiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Wartyńskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-04 tel.+48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM		ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1		INWESTOR: POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.		PRZEKRÓJ PRZEZ SZACHT WINDY C-C	
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:		IMIĘ I NAZWISKO:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS			
FUNKCJA:		DATA:		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		227172					
PROJEKTOWAŁ:		DATA:		inż. ANDRZEJ LIPIDARSKI		KL 202/88					
SPRAWDZIŁ:		DATA:									
BRANŻA:		KONSTRUKCJA									
STADIUM:		PROJEKT TECHNICZNY									
SKALA:		1:50									
NR RYSUNKU:		12									





NR 9 # 10 L = 2680 co 30 cm SZT. 78

2180

Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
SPiN-B
Andrzej Zielonka
ul. Wądrzyńskiego 3
21-060-1311-18
tel: +48 604 272 489

ROZBUDOWA (O SZYB DZIWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM		250
ADRES PROWADZENIA PRAC :	OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR: POWIAT OSTROWIECKI UL. ILZECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW
TYTUŁ RYSUNKU		
BRANŻA	KONSTRUKCJA	ZBROJENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
STADIUM:	PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIENI:
SKALA:	SPRAWDZIŁ	IMIE I NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIENI:
NR RYSUNKU	14	IMIE I NAZWISKO: DATA: NR UPRAWNIENI:

BETON C25/30



STAL ZBROJENIOWA AIII - B 500B

STAL KONSTRUKCYJNA S235

DTULINY ,

- 50 mm - FUNDAMENTY

- 30 mm - ŚCIANY , STROPY , BELKI



 Przedsiębiorstwo wzrostowo SPINB Andrzej Zielenka 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-54 tel.: +48 604 772 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPÓŁU NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	
ADRES PROJEKTOWANIA PRAC :		OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1, 72/1	INWESTOR: POWIAT OSTROWIEC UL. IŁEŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
TYTUL RYSUNKU:		ZBROJENIE PŁYTY STROPOWEJ	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	DATA: 10.2025	227172
SKALA:	1:25	mgr inż. arch. Zdzisław Dokul inż.	KL 202/88
NR RYSUNKU	15	ANDRZEJ LIPIDARSKI	

BETON C25/30
STAL ZBRUJENIOWA AIII - B 500B
STAL KONSTRUKCYJNA S253
OTULINY :
- 50 mm - FUNDAMENTY
- 30 mm - ŚCIANY , STROPY , BELKI

NR 35 # 10 L = 800 SZT. 8 ZBROJENIE
DOLNE I GÓRNE 800


NR 33 # 10 L = 1270 SZT. 8 ZBROJENIE
DOLNE I GÓRNE

NR 34 # 10 L = 1020 SZT. 6 ZBROJENIE
DOLNE I GÓRNE

NR 35 # 10 L = 800 SZT. 8 Z
DOLNE I GÓRNE
800

53

PRZEKRÓJ PRZEZ SZACHT WINDY C - C



BETON C25/30


STAL ZBROJENIOWA AIII - B 500B


STAL KONSTRUKCYJNA S253

OTULINY :

- 50 mm - FUNDAMENTY


- 30 mm - ŚCIANY , STROPY, BELKI

 SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielenka ul. Wądryńskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.		
TYTUŁ RYSUNKU:		<u>ZBROJENIE ŚCIAN SZACHTU WINDOWEGO</u>				
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/72	
SKALA:	1:25	SPRAWDZIŁ:	10.2025	inż. ANDRZEJ LIPIDARSKI	KL 202/88	
NR RYSUNKU:	16					




- LEGENDA:
- PROJEKTOWANY GRZEJNIK
 - ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO LIKWIDACJI
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY ZASILAJĄCE GRZEJNIKI
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY POWROTNE Z GRZEJNIKÓW
 - ISTNIEJĄCE PRZEWODY ZASILAJĄCE GRZEJNIKI
 - ISTNIEJĄCE PRZEWODY POWROTNE Z GRZEJNIKÓW
 - ISTNIEJĄCE PIONY C.O.

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Władysława 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel.+48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.		
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.				
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	ANDRZEJ ZIELONKA	162/83 257-8/93	
SKALA:	1:50	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. GRZEGORZ DOMAGAŁSKI	SWK/0038/PWOS/10	
NR RYSUNKU:	IS 1					



- LEGENDA:
- PROJEKTOWANY GRZEJNIK
 - ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO LIKWIDACJI
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY ZASILAJĄCE GRZEJNIKI
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY POWROTNE Z GRZEJNIKÓW
 - ISTNIEJĄCE PRZEWODY ZASILAJĄCE GRZEJNIKI
 - ISTNIEJĄCE PRZEWODY POWROTNE Z GRZEJNIKÓW
 - ISTNIEJĄCE PIONY C.O.

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Waryńskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
ADRES PROWADZENIA PRAC :		OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.		
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT I PIĘTRA - PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O.				
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	ANDRZEJ ZIELONKA	162/83 257-8/93	
SKALA:	1:50	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. GRZEGÓRZ DOMAGAŁSKI	SWK/0038/PWOS/10	
NR RYSUNKU:	IS 2					




LEGENDA:

PROJEKTOWANE PRZEWODY ZIMNEJ WODY UZDATNIONEJ

PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ ZIMNEJ WODY UZDATNIONEJ
WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI PRZY UMYWALCE

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielonka ul. Wąrowskiego 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel.: +48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM			
		ADRES PROWADZENIA PRAC :	OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY			
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	FUNKCJA:	DATA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ	10.2025	ANDRZEJ ZIELONKA	162/83 257-8/93
SKALA:	1:50	SPRAWDZIŁ	10.2025	mgr inż. GRZEGORZ DOMAGAŁSKI	SWK/0038/PWOS/10
NR RYSUNKU:	IW 1				




LEGENDA:


PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ


PROJEKTOWANĄ INSTALACJĘ KANALIZACJI SANITARNEJ
WŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ

SPiN^B Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPiN-B" Andrzej Zielenka ul. Władysława 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel.+48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŻWIGU OSOБOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM			
		ADRES PROWADZENIA PRAC :	OS. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1 , 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. IŁŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ			
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	ANDRZEJ ZIEŁONKA	162/83 257-8/93
SKALA:	1:50	SPRAWDZIŁ:	10.2025	mgr inż. GRZEGORZ DOMAGAŁSKI	SWK/0038/PWOS/10
NR RYSUNKU:	KS 1				



Nr szafy	rozdzielnia TB												
Typ szafy													
Nazwa obwodu= opis wewn. szafy	Zasilanie		Wyłącznik różnicowoprądowy	Ośw. łazienki	ISTNIEJĄCE OBWODY				gniazda łazienki	ISTNIEJĄCE OBWODY			
	Zasilanie ogranicznik przepięć	Rozłącznik WG											
Moc [kW]				0,5	0,5	0,5	0,5		1,5	1,5	1,5	1,5	



 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPIN-B" Andrzej Zielonka ul. Władysławowa 3 27-400 Ostrowiec Św. NIP: 661-151-11-64 tel. +48 604 272 489		ROZBUDOWA (O SZYB DŻWIGU OSOBOWEGO) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM				
		ADRES PROWADZENIA PRAC :	OŚ. SŁONECZNE 33 27-400 OSTROWIEC ŚW. DZ. NR 70/1, 72/1	INWESTOR:	POWIAT OSTROWIECKI UL. ŁĘŻECKA 37 27 - 400 OSTROWIEC ŚW.	
TYTUŁ RYSUNKU:		INSTALACJA ELEKTRYCZNA - SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ				
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	FUNKCJA:	DATA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY	PROJEKTOWAŁ:	10.2025	mgr inż. SŁAWOMIR MAZUR	SWK/0052/PWOE/09	
SKALA:	1:-	SPRAWDZIŁ:	10.2025	inż. MIĘCZYŚLAW SZNAJDER	SWK/0056/POOE/03	
NR RYSUNKU:	4E					

