

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA (O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO)WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
W ramach zadania :Rozbudowa z przebudowa budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych -POCHYLNIE PRZY SZKOLE I SALI GIMNASTYCZNEJ

ADRES INWESTYCJI : Ostrowiec Sw. os.Słoneczne 33 dz.nr.70/1 , 72/1

INWESTOR : POWIAT OSTROWIECKI

ADRES INWESTORA : Ostrowiec Sw. ul. Iłżecka 37

DATA OPRACOWANIA : 2025-11-05

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2025-11-05

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		POCHYLNIA PRZY SZKOLE -			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	16,3	m ²	16,300	
				RAZEM	16,300
2	KNR-W 4-01	Rozebranie z płytek na zaprawie z murku oporowego oraz donicy	m ²		
d.1	0812-05	12,51+0,22 +1,0	m ²	13,730	
				RAZEM	13,730
3	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- skucie istniejącego murku oporowego w celu poszerzenia pochylni do 1.2 m	m ²		
d.1	0212-05	9,0*0,015	m ²	0,135	
				RAZEM	0,135
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0807-01	10,8+2,99	m ²	13,790	
				RAZEM	13,790
5	KNR 2-31	Rozebranie posypki pod kostkę gr 5 cm	m ²		
d.1	0101-05	16,2	m ²	16,20	
				RAZEM	16,20
6	KNR 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt. przec. szt. przec.	19,200	
d.1	1306-01	19,2		RAZEM	19,200
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0727-02	13,73	m ²	13,730	
				RAZEM	13,730
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	13,73	m ²	13,730	
				RAZEM	13,730
9	KNNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą do betonu w kolorze brązowym	m ²		
d.1	0607-03	16,39	m ²	16,390	
				RAZEM	16,390
10	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do półek śrubami lub spawane - ze stali nierdzewnej 110/90/75 dla ON wraz z wykonaniem przerwy między barierką w celu umożliwienia dostępu do tablicy elektrycznej - zamocowanie 2 uchwytów i oparcia w barierce	m		
d.1	1209-02	20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR 2-31	podsyпка pod kostkę gr 5 cm	m ²		
d.1	0104-07	16,20	m ²	16,20	
				RAZEM	16,20
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Klasa R 10	m ²		
d.1	0511-02	13,79	m ²	13,79	
				RAZEM	13,79
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	3,0	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 4	m ³	3,000	
		3		RAZEM	3,000
2		schody przy budynku szkoły			
2.1		Schody zewnętrzne			
15	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- skucie istniejącego murku oporowego , donic	m ³		
d.2.1	0212-05	2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
16	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przy tarasie	m ²		
d.2.1	0807-01	6,0	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny z płytek gresowych -podest , schody , ścianki boczne	m ²		
d.2.1	0819-15	17,0	m ²	17,000	
				RAZEM	17,000
18	KNR 2-31	rozebranie posypki pod kostkę gr 5 cm	m ²		
d.2.1	0101-05				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		17,0	m ²	17,00	
				RAZEM	17,00
19 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome przy ścianach budynku 8,0	m ² m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
20 d.2.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz gruzu samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 8,0	m ³ m ³	8,00	
				RAZEM	8,00
21 d.2.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości pod schody i murek oporowy w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 9,0	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
22 d.2.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 9	m ² m ²	9,00	
				RAZEM	9,00
23 d.2.1	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 28	m ² m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
24 d.2.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 28	m ² m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
25 d.2.1	KNR 2-31 0104-07	podsyпка pod kostke gr 5 cm 28	m ² m ²	28,00	
				RAZEM	28,00
26 d.2.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 24,0	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
27 d.2.1	KNR 2-31 0407-05	PALISADA do wykonania schodów zewnętrznych - 30x8 18	m m	18,00	
				RAZEM	18,00
28 d.2.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej klasa R10 26	m ² m ²	26,00	
				RAZEM	26,00
29 d.2.1	KNR-W 2-02 1209-02	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane - ze stali nierdzewnej 110/90/75 dla ON 4,3	m m	4,300	
				RAZEM	4,300
30 d.2.1	KNR 2-31 0407-03	palisada 18x18 cm wys 0.8 m przy murku oporowym 4,0	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
2.2					
31 d.2.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach + izolacja folia zatraskowa 8 1	m ² m ² m ²	8,00 1,00	
				RAZEM	9,00