

Projekt infrastruktury (PII) dla zabudowy inwestycyjnej: „Modernizacja i budowa wód w				Gmina Górzynka	
Ogólna nazwa, w tym etapy i lokalizacja inwestycji, w tym wód do opłaty				ul. Szkolna 3	
Nazwa załącznika: Projekt zagospodarowania terenu dla terenów nr 438, 432, 440, 442				67-550 Górzynka	
Imię i Nazwisko		Opis projektu	nr uprawnień	podpis	1
Projektant: Mirosław Płanika		Architektoniczna	47268		
Projektant: Marek Sieroci		Sanitarna	WOP156/PW0609		
Projektant: Piotr Sołkowski		Elektryczna	WOP1026/PW0615		
Stadium dokumentacji P.F.U.		Skala 1:500	Data: 29.08.2024		

LEGENDA:

- Budynek SUW przeznaczony do przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
- Istniejący zbiornik retencyjny naziemny nr 1 przeznaczony do remontu
- Istniejący zbiornik retencyjny naziemny nr 2 przeznaczony do remontu
- Istniejąca studnia głębinowa nr 1 do remontu
- Istniejąca studnia głębinowa nr 2 do remontu
- Istniejąca studnia głębinowa nr 3 do remontu
- Istniejący trzy studnie wód popłucznych do remontu
- Istniejący neutralizator podciśniony sodu do wymiany na nowy - 5m3
- Istniejący zbiornik na ścieki sanitarne do wymiany na nowy - 5m3
- Istniejąca panele fotowoltaiczne na gruncie
- Projektowana lokalizacja pojemników na odpady
- Wymiana zewnętrznego oświetlenia na słupach na nowe
- Powierzchnia biologicznie czynna
- Projektowania Utwardzenia powierzchnia z kostki brukowej

- Projektowane ogrodzenie panelowe o cynie 1,70m wysokości (istniejące ogrodzenie do rozbiórki)
- Projektowane węzły z zasuwami odcinającymi dopływ na obu kierunkach
- Projektowany (szt 5) i istniejący hydrant naziemny DN80 do wymiany na nowy
- Projektowana brama wjazdowa z furtką szer. 4+1m
- S1-S6 - Projektowane Studnie DN1200
- SZ1-N - Projektowane Studnie DN2000 szczelne - szambo i neutralizator poj. 5m3

- Istniejące wejścia do budynku
- Zakres opracowania dla działki 438, 432, 440, 442
- Istniejąca infrastruktura podziemna do likwidacji

- Projektowane dwa miejsca postojowe
- Projektowana zewnętrzna Kanalizacja sanitarna wody uzdatnionej i wód popłucznych Ø200 SN8 LITA PVC (spadki min. 0,5%)
- Projektowana zewnętrzna Kanalizacja sanitarna z sanitarium oraz z chlorowni Ø160 SN8 LITA PVC (spadki min. 0,5%)
- Projektowane zewnętrzne instalacje wodociągowe wody surowej Ø160 PE100 SDR17
- Projektowane zewnętrzne instalacje wodociągowe wody uzdatnionej na zbiornik retencyjny ZH Ø200 PE100 SDR17
- Projektowane zewnętrzne instalacje wodociągowe wody uzdatnionej z zestawu ZH Ø200 PE100 SDR17
- Projektowane zewnętrzne instalacje elektroenergetyczne
- Istniejące zewnętrzne instalacje energetyczne
- Istniejące zewnętrzne sieci kanalizacji sanitarnej i wód popłucznych
- Istniejący wjazd na działkę i zjazd z drogi publicznej

Zestawienie powierzchni projektowanej działki 438 - 465,00m² - 100%:
powierzchnia zabudowy - istniejący budynek SUW - 345,58m² - 7,43 %
powierzchnia projektowana utwardzona i kostki brukowej - 531,2m² - 11,41%
powierzchnia biologicznie czynna - 3778,22m² - 81,16%