
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie aranżacji pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI: 43 - 143 Łędziny ul. Łędzińska 55
NAZWA INWESTORA: Gmina Łędziny
ADRES INWESTORA: 43 - 143 Łędziny ul. Łędzińska 55

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2026 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Lipiec 2026 r.

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		16,30 * 2,80	m2	45,640	
				RAZEM	45,640
2		Demontaż drzwi jednoskrzydłowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Demontaż drzwi dwuskrzydłowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie okładziny ścian z cegły klinkierowej	m2		
		19,65 * 1,20 + 7,50 * 0,60	m2	28,080	
				RAZEM	28,080
5	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		28,80 * 2,80 - (0,90 * 2,10 * 5 + 1,20 * 2,60)	m2	68,070	
				RAZEM	68,070
6		Demontaż parapetów wewnętrznych	m		
		1,20 * 4,00	m	4,800	
				RAZEM	4,800
7		Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 3 cm	m		
		1,20 * 4,00	m	4,800	
				RAZEM	4,800
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		46,60 + 88,00	m2	134,600	
				RAZEM	134,600
9	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		134,60 * 30%	m2	40,380	
				RAZEM	40,380
10	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 120 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		46,60	m2	46,600	
				RAZEM	46,600
11	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		51,00	m	51,000	
				RAZEM	51,000
12		Warstwa wylewki samopoziomującej pod wykładzinę z PCV	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
13	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe zgrzewane	m2		
		88,00	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
14	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		330,00 - 68,07	m2	261,930	
				RAZEM	261,930
15	KNR 2-02 2005-04	Uzupełnienie okładziny z płyt typu amstrong	m2		
		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
16		Poszpachlowanie nierówności na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		261,93	m2	261,930	
				RAZEM	261,930
17		Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach	m2		
		330,00	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
18	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		330,00	m2	330,000	
				RAZEM	330,000
19		WYkonanie nowych dylatacji ścian i podłogi	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Wykonanie okładziny z cegły ozdobnej	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
21		Dostawa i montaż drzwi A1 - wym. 90x208	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
22		Dostawa i montaż drzwi A2 - wym. 90x208	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
23		Dostawa i montaż drzwi A4 - wym. 90x208	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
24		Dostawa i montaż drzwi A5 wraz ze ścianką szklaną wym. 222x260 w tym drzwi 90x208	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNPnRPDE 53-115e	Demontaż opraw oświetleniowych - podłoże betonowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
26	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
27		Wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
28		Dostawa i montaż gniazdek elektrycznych 230V	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
29		Dostawa i montaż gniazdek elektrycznych 230V UPS	kpl		
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
30		Dostawa i montaż gniazdek RJ45	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
31		Dostawa i montaż elektrozaczeu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
32		Przesunięcie klimakonwektorów wraz z instalacją	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
33		Przesunięcie anemostatów dla wentylacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34		Dostawa i montaż biurka prostego szer 140 cm głęb. 80 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
35		Dostawa i montaż kontenera mobilnego szer 43 cm głęb 60 cm	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
36		Dostawa i montaż szafy aktowej szer 100 cm głęb 40 cm	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
37		Dostawa i montaż szafy aktowo - ubraniowej szer 100 cm głęb 49 cm wys. 189 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
38		Dostawa i montaż nadstawy na szafę aktową modulo 100	kpl		
		9	kpl	9,000	
				RAZEM	9,000
39		Dostawa i montaż nadstawy na szafę aktową szer 80 cm	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
40		Dostawa i montaż regał szer. 80 cm wys 189 cm	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
41		Dostawa i montaż nadstawy	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
42		Dostawa i montaż regał szer 100 wys 189	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
43		Dostawa i montaż nadstawy wys. do 70 cm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
44		Dostawa i montaż biurka gabinetowego z szafką P160x170x74	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45		Dostawa i montaż stołu konferencyjnego szer 220 cm głęb. 110 wys 74 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46		Dostawa i montaż mediaportu - Kolor obudowy: Czarny RAL 9005; Moduł 1: Gniazdo zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V; Moduł 2: Gniazdo zasilające okrągłe z bolcem 16A/230V; Moduł 3: Ładowarka 2 x USB typ A 5V/2,1A; Moduł 4: Dwa gniazda USB 3.0 typ A; Montaż mediaportu: Położenie przepustu - otworu w blacie Środek	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
47		Dostawa i montaż szafy InUP z drzwiami szklanymi szer 164 głęb 43,5, wys. 151,3	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48		Dostawa i montaż krzesła konferencyjnego	kpl		
		12	kpl	12,000	
				RAZEM	12,000
49		Dostawa i montaż biurka narożnego 160x120 cm	kpl		
		7	kpl	7,000	
				RAZEM	7,000
50		Dostawa i montaż paneli dł. 160	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51		Dostawa i montaż paneli dł. 120	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000
52		Dostawa i montaż kontenera mobilnego bezuchwytowego szer 80 cm głęb 45 cm wys 55 cm	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
53		Dostawa i montaż stolika konferencyjnego 90x90x74h	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
54		Dostawa i montaż sofy	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
55		Dostawa i montaż antyramy wraz z wydrukiem zdjęć	kpl		
		5	kpl	5,000	
				RAZEM	5,000