

ORIENTACYJNA ILOŚĆ I RODZAJE ROBÓT

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Różanna.”

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. opoczyński, gmina Opoczno

INWESTOR

Gmina Opoczno 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6

DATA OPRACOWANIA

14.04.2026

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	1,20
2	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej na zjazdach gr. 4 cm	m2	180,00
3	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	m2	180,00
4	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	szt	20,00
5	Rozbiórka nawierzchni chodnika z płytek betonowych gr. 5 cm na podsypce cem. piaskowej	m	18,00
6	Cięcie nawierzchni bitumicznej na śr. głębokość 6 cm	m	1 300,00
7	Rozbiórka ścianek czołowych przepustów z betonu	m3	4,00
8	Przedłużenie istniejących przepustów pod koroną drogi o śr. 80 cm	m	3,00
9	Przedłużenie istniejących przepustów pod koroną drogi o śr. 60 cm	m	1,00
10	Ścianki czołowe przepustów o śr. 80 cm z betonu	szt	2,00
11	Ścianki czołowe przepustów o śr. 60 cm z betonu	szt	1,00
12	Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi kolizji teletechnicznych wraz z odkopaniem, zagłębieniem, i zasypaniem	szt.	20,00
13	Zdjęcie warstwy humusu i darniny gr. 20 cm wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km	m2	2 398,00
II. ROBOTY ZIEMNE			
15	Wykopy w gruntach kat. I-IV wraz z odwozem urobku na odległość 10 km	m3	760,00
16	Wykonanie nasypów	m3	30,00
III. PODBUDOWY			
18	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	2 160,00
19	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0-31,5 mm gr. 20 cm	m2	1 800,00

20	IV. NAWIERZCHNIE		
21	Uzupełnienie ubytków masą bitumiczną przy krawężniku i obrzeżach na zjazdach masą bitumiczną AC 8S 50/70 gr. 10 cm:	m2	200,00
22	V. ELEMENTY ULIC		
23	Krawężniki bet. 15x30x100 na ławie bet. z oporem z bet. C20/25	m	1 200,00
24	Obrzeża bet. 8x30x100 na ławie bet. z oporem z bet. C16/20	m	1 200,00
25	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:3 gr, 5 cm (pobocze)	m2	1 800,00
26	VI. OZNAKOWANIE DRÓG		
27	Montaż znaków pionowych wraz ze słupkami - folia typu 2	szt	4,00
28	Wykonanie oznakowania poziomego - cienkowarstwowego	m2	10,00
29	VII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
30	Humusowanie z obsianiem trawą	m2	1 200,00
31	Oczyszczenie i odmulenie istniejącego rowu z profilowaniem skarp	m3	1 960,00

Opracowała:

mgr Anna Kucharska

