
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rynien dachowych budynku administracyjnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Biała Woda 12, 34-460 Jaworki
INWESTOR : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : Al. Hrabaska 3, Falenty, 05-090 Raszyn
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 16.07.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.07.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Wymiana rynien	1	6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana rynien			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	3,6*3+3,7*2+3,0*2	m	24,20	
				RAZEM	24,20
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	12,5+12,5+19,5+15,0+19,5	m	79,00	
				RAZEM	79,00
3	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - pas nad i podrynnowy	m ²		
d.1	0545-07	poz.2*0,2 <pas nadrynnowy>	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
4	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (pas nadrynnowy)	m ²		
d.1	202 0541-01	poz.2*0,2 <pas nadrynnowy>	m ²	15,80	
				RAZEM	15,80
5	KNR-W 2-02	Montaż nowych rynien systemowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o śr. 18 cm (rynny, narożniki, łączki, sztucery, denka, uchwyty)	m		
d.1	0522-02	analogia			
		poz.2	m	79,00	
				RAZEM	79,00
6	KNR-W 2-02	Montaż nowych rur spustowych systemowych z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o śr. 15 cm (rury, kolana, wylewki, uchwyty)	m		
d.1	0529-02	poz.1	m	24,20	
				RAZEM	24,20