

PRZEDMIAR

Remont bazy magazynowej OLIOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa istniejącego budynku			
1.1		Roboty rozbiórkowe, zamurówki i ścianki działowe			
1 d.1. 0354-07 1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
2 d.1. 0349-04 1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m3 m3		
		(7.50*3.0)*0.12+(1.0*2.0)*2*0.38+1.0*3.0*0.12+4.0*3.0*0.12+1.0		7.02	
				RAZEM	7.02
3 d.1. 0108-18 1	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km (z utylizacją gruzu)	m3 m3		
		6.02+1.0		7.02	
				RAZEM	7.02
4 d.1. 0108-12 1	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanych samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m3 m3		
		Krotność = 4		7.02	
		6.02+1.0		RAZEM	7.02
5 d.1. 0126-05 1	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		15*1.20	m	18.00	
				RAZEM	18.00
6 d.1. 0304-02 1	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3 m3		
		1.0+4.0*3.0*0.12		2.44	
				RAZEM	2.44
7 d.1. 0708-01 1	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		5.0*9	m	45.00	
				RAZEM	45.00
8 d.1. 0708-03 1	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		5.0*2	m	10.00	
				RAZEM	10.00
1.2		Stołarka drzwiowa			
9 d.1. 1026-01 2	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2 m2		
		0.90*2.0*11		19.80	
				RAZEM	19.80
10 d.1. 1020-01 2	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie	m2 m2		
		0.90*2.0*11		19.80	
				RAZEM	19.80
11 d.1. 2	Kalk.ind	Ścianki łazienkowe z płyty HPL 10 mm z nóżkami i przymykami (w tym 3 szt drzwi)	m2 m2		
		3.0*2.20+1.20*2.20*2		11.88	
				RAZEM	11.88
1.3		Tynki i okładziny , malowanie			
12 d.1. 1202-09 3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2 m2		
		719.85		719.85	

PRZEDMIAR

Remont bazy magazynowej OLIOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno

				RAZEM	719.85
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 719.85*0.1	m ² m ²	71.99	
d.1.	0716-02			RAZEM	71.99
3					
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe i poziome	m ² m ²	719.85	
d.1.	202 1134-02	(11.0+9.0)*2*3.0+(11.0+30.50)*2*3.0+(20.31+56.77+9.66+8.15+13.54+16.70+4.70+16.0+31.44+28.67+14.89+10.67+20.35+99.0)			
3				RAZEM	719.85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach i ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ² m ²	719.85	
d.1.	0815-06	719.85		RAZEM	719.85
3					
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ² m ²	719.85	
d.1.	1204-02	719.85		RAZEM	719.85
3					
17	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ² m ²	350.85	
d.1.	0607-01	350.85		RAZEM	350.85
3					
18	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - Styropian twardy 10 cm	m ² m ²	350.85	
d.1.	0609-02	350.85		RAZEM	350.85
3					
19	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ² m ²	350.85	
d.1.	1102-02	350.85		RAZEM	350.85
3					
20	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8	m ² m ²	350.85	
d.1.	1102-03	350.85		RAZEM	350.85
3					
21	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ² m ²	350.85	
d.1.	1106-07	350.85		RAZEM	350.85
3					
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i - powierzchnie poziome 350.85	m ² m ²	350.85	
d.1.	202 1134-01			RAZEM	350.85
3					
23	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 40 x 40 cm, układanych metodą kombinowaną	m ² m ²	350.85	
d.1.	1118-06	350.85		RAZEM	350.85
3					
24	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m m	220.00	
d.1.	1119-01	220		RAZEM	220.00
3					
25	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 24.0	m ² m ²	24.00	

PRZEDMIAR

Remont bazy magazynowej OLiOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno

				RAZEM	24.00
26	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 60*30 cm	m2		
d.1.	0822-06		m2		
3		74.0		74.00	
				RAZEM	74.00
27	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styrodurów do ścian	m2		
d.1.	2609-01	10 cm (od wewnątrz)	m2		
3	analogia	((11.0+9.0)*2*3.0+11.0*9.0)		219.00	
				RAZEM	219.00
28	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
d.1.	2609-04	[(11.0+9.0)*2*3.0+11.0*9.0]*4	szt.	876.00	
3					
				RAZEM	876.00
29	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2		
d.1.	2609-06	[(11.0+9.0)*2*3.0+11.0*9.0]	m2	219.00	
3					
				RAZEM	219.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1.	1216-01		m2		
3		350.85		350.85	
				RAZEM	350.85
31	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek z wykładziny	m2		
d.1.	1215-08		m2		
3		350.85		350.85	
				RAZEM	350.85
1.4		Inсталacja elektryczne			
1.4.		Rozdzielnice			
1					
32	KNR 5-08	Montaż rozdzielnic elektrycznej z zabezpieczeniami	szt.		
d.1.	0404-07		szt.		
4.1	analogia	1.0		1.00	
				RAZEM	1.00
1.4.		Oprzewodowanie			
2					
33	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	1207-01		m	500.00	
4.2		500.0			
				RAZEM	500.00
34	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1.	1208-01		m	500.00	
4.2		500.0			
				RAZEM	500.00
35	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody kabelkowe YDYp 3x1,5mm2	m		
d.1.	0205-01		m	320.00	
4.2		320.0			
				RAZEM	320.00
36	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody kabelkowe YDYp 3x2,5mm2	m		
d.1.	0205-01		m	180.00	
4.2		180.0			
				RAZEM	180.00

PRZEDMIAR

Remont bazy magazynowej OLIOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno

37	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1. 0333-09					
4.2		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
38	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
d.1. 0325-03					
4.2		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
1.4.		Montaż osprzętu			
3					
39	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
d.1. 0301-23					
4.3		40.0	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
40	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1. 0302-01					
4.3		40.0	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
41	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1. 0307-02					
4.3		14	szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
42	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1. 0307-03					
4.3		6.0	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
43	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójne gniazda podtynkowe - podwójne Gniazdo wewnętrzne IP44 230V	szt.		
d.1. 0309-03					
4.3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		18.0	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
44	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem	szt.		
d.1. 0309-06		Gniazdo zewnętrzne IP65 230V			
4.3		4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
1.4.		Oprawy oświetleniowe			
4					
45	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)	kpl.		
d.1. 0502-10					
4.4		40.0	kpl.	40.00	
				RAZEM	40.00
46	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
d.1. 0511-13		A - oprawa natynkowa LED 7050lm (strumień oprawy) 64W PMMA IP65 840 trwałość 100000h L80/B10, 600x600mm			
4.4		40.0	szt.	40.0	
				RAZEM	40.0
47	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw -plafoniery w łazience	szt.		
d.1. 0505-03					
4.4 analogia		4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

PRZEDMIAR

Remont bazy magazynowej OLIOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno

1.4.		Pomiary instalacji elektrycznej			
5					
48	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego	pomiar		
d.1.	1202-01	niskiego napięcia	.		
4.5		4.0	pomiar	4.00	
			.		
				RAZEM	4.00
49	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego	pomiar		
d.1.	1202-02	niskiego napięcia	.		
4.5		4.0	pomiar	4.00	
			.		
				RAZEM	4.00
50	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1.	1205-05		.		
4.5		4.0	pomiar	4.00	
			.		
				RAZEM	4.00
51	KNR 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.1.	1205-06		.		
4.5		4.0	pomiar	4.00	
			.		
				RAZEM	4.00

1.5		Instalacja c.o.			
52	KNR 0-31	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 28 mm układane na przegrodach	m		
d.1.	0201-03	budowlanych w budynkach			
5		170	m	170.00	
				RAZEM	170.00
53	KNR 0-31	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 22 mm układane na przegrodach	m		
d.1.	0201-02	budowlanych w budynkach			
5		50.0	m	50.00	
				RAZEM	50.00
53	KNR 0-31	Rurociągi z polibutyleny PB o śr. 15 mm układane na przegrodach	m		
d.1.	0201-01	budowlanych w budynkach			
5		80.0	m	80.00	
				RAZEM	80.00
54	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie	m		
d.1.	0336-01	cementowo-wapiennej			
5		160.0	m	160.00	
				RAZEM	160.00
55	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami	m		
d.1.	0326-01	instalacyjnymi w ścianach z cegieł			
5		160.0	m	160.00	
				RAZEM	160.00
56	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie	szt.		
d.1.	0333-08	cementowo-wapiennej			
5		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
57	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie	szt.		
d.1.	0333-10	cementowo-wapiennej			
5		10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00

PRZEDMIAR

Remont bazy magazynowej OLIOC do realizacji zadań kryzysowych na terenie Miasta i Gminy Sienno

58	KNR 4-01 d.1. 0323-02 5	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
		6.0	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
59	KNR 4-01 d.1. 0323-04 5	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
60	KNR 0-31 d.1. 0205-02 5	Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. h-800mm s 1600 mm montowane na ścianie	szt.		
		20.0	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
61	KNR 0-31 d.1. 0208-01 5	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi śr. 15 mm	kpl.		
		20.0	kpl.	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR 0-31 d.1. 0208-05 5	Odpowietzniki automatyczne śr. 15 mm	szt.		
		20.0	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
63	KNR 0-31 d.1. 0218-03 5	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
		300	m	300.00	
				RAZEM	300.00
64	KNR 0-31 d.1. 0218-05 5	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzejni- ków szt. grzejni- ków	20.00	
		20			
				RAZEM	20.00
65	KNR 0-31 d.1. 0204-04 5	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do c.o. i c.w.u. o wydajności 13,0 m3/h i śr. króćców 1" (25 mm)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00