

Gmina Rędziny

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni na ul. Miodowej w miejscowości Kościelec Gmina Rędziny

ADRES INWESTYCJI : Kościelec

INWESTOR : Gmina Rędziny

DATA OPRACOWANIA : 30.06.2026

WYKONAWCA :

UTZ AGC Sp. z o.o.
Pracownia budowlano-techniczna
do prowadzenia robót budowlanych
w specjalności drogowej

Nr SLK/0592/Q/WOD/09

Data opracowania
30.06.2026

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont ul. Miodowej w Kościelcu o dł. 663m obejmuje zfrezowanie oraz ułożenie warstwy ścieralnej o gr 5cm. Ponadto należy wyregulować 63 szt. zaworów oraz 15 szt. żeliw od studni. ~~Na całej długości z dwóch stron przewiduje się wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m.~~ Szerokość jezdni która obecnie wynosi od 4,6 do 5,6 m. oraz niweletę podłużną należy wykonać zgodnie z stanem istniejącym w celu dopasowania się do istniejących zjazdów.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,663	km	0,663	
				RAZEM	0,663
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01	14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm i śr. szer 5m. z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km.	m ²		
d.1	0102-02	3315	m ²	3 315,000	
				RAZEM	3 315,000
4	KNR 4-04	Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 5 80,75	m ³	80,750	
				RAZEM	80,750
2		NAWIERZCHNIA			
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	3315	m ²	3 315,000	
				RAZEM	3 315,000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	3315	m ²	3 315,000	
				RAZEM	3 315,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0310-06	Krotność = 2 3315	m ²	3 315,000	
				RAZEM	3 315,000
3		REGULACJA URZĄDZEŃ			
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	63	szt.	63,000	
				RAZEM	63,000
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.		
d.3	1406-02	15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
10	5	Utylizacja	m ³		
d.3		165,75	m ³	165,750	
				RAZEM	165,750

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	asfalt drogowy D200	kg	1 690,65 00		1 690,65 00							
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,4559		0,4559							
3.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0,9057		0,9057							
4.	gwoździe budowlane	kg	4,9590		4,9590							
5.	mieszanka betonowa	m ³	7,9890		7,9890							
6.	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	422,6625		422,6625							
7.	olej napędowy	kg	59,6700		59,6700							
8.	piasek	m ³	0,8067		0,8067							
9.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0,0690		0,0690							
10.	Utylizacja	m ³	165,7500		165,7500							
11.	woda	m ³	0,3435		0,3435							
12.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: