

lp	podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	.uwagi	
1	Wg kalk	Demontaż dźwigu hydraulicznego tj rozebranie kabiny wykucie ościeżnic, demontaż pomp i osprzętu	Kpl 1	Wg oceny własnej	
2.	KNR 4-01 0337-12	Wykucie bruzd w ścianach szybu	mb 25		
3	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża w podszybiu	m ² 5,76		
4	KNR AT-27 0401-01	Pozioma izolacja przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniającej wykonana ręcznie 2x	m ² 5,76		
5	KNR-W 4- 01 0726-03	Uzupełnienie tynków wewnątrz szybu oraz przy ościeżach	m ² 28,0		
6	KNR AT-33 0104-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości 6x4mm elastyczną masą jednoskładnikową	mb 33		
7	KNR-023 0933-02 analogia	Malowanie wraz z przygotowaniem podłoża farbą emulsyjną tynków szybu oraz na zewnątrz po obróbce otworów drzwiowych	m ² 145,0		
8	Sekocenbud 1263-202	Montaż urządzenia dźwigowego	Kpl 1	Zgodnie z opisem i oczekiwaniami inwestora materiał wg wyceny własnej i producenta urządzenia	
9	KNR 4-01 0108-02 ANALOGIA	Wywiezienie elementów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odl do 4km	Kpl 1		