
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek, palarni i korytarzy - I etap
ADRES INWESTYCJI : 56-320 Krośnice, ul. Kwiatowa 9
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach
ADRES INWESTORA : ul.Kwiatowa 9, 56-320 Krośnice
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2025

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-02 d.1 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 4-02 d.1 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-02 d.1 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 4-02 d.1 0235-07	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02 d.1 0141-03	Demontaż baterii prysznicowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 4-02 d.1 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 4-02 d.1 0140-03	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez korkowania podejścia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-02 d.1 0232-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm pod umywalki i zlewy 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Demontaż podejścia dopływowe w rurociągach stalowych pod baterie umywalkowe i prysznicowe. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR-W 4-02 d.1 0232-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm pod pisuary 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - ilość elementów do 10 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15 mm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 20 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR-W 4-02 d.1 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50- mm - na ścianach budynku 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR-W 4-02 d.1 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 110 mm na ścianach budynku 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 22.50	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
18	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 40.0	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
19	KNR-W 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty montażowe			
21 d.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
22 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m ²		
		22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
23 d.2	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		45.0	m	45.000	
				RAZEM	45.000
24 d.2	KNR AT-32 0103-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm	m ²		
		60.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
25 d.2	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit	m ²		
		5.0	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
26 d.2	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
27 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		52.0	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
28 d.2	KNR-W 2-15 0233-02	Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
29 d.2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
31 d.2	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
32 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
33 d.2	KNR-W 2-15 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		7	podej.	7.000	
				RAZEM	7.000
35 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych do brodzików	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
38	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
39	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
40	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR-W 2-15 d.2 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
42	KNR 0-34 d.2 0101-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.9 mm (E)	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
43	KNR 0-34 d.2 0101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-mi gr.13 mm (J)	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
45	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
46	KNR-W 2-15 d.2 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR-W 2-15 d.2 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR-W 2-15 d.2 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR-W 2-15 d.2 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 4-02 d.2 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
51	KNR-W 2-15 d.2 0404-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
52	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Montaż odpływów liniowych w prysznicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR-W 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		5.70	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
55	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kratkami wentylacyjnymi	m ²		
		5.70	m ²	5.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.700
56	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
57	KNR-W 2-15 d.2 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 2-15 d.2 0132-03	Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
59	KNR-W 4-03 d.2 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
60	KNR-W 4-03 d.2 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		40.0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
61	KNR-W 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
62	KNR-W 4-03 d.2 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne	m ³		
		40.00*0.05*0.02	m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
63	KNR-W 4-03 d.2 0603-04	Wymiana opraw oświetleniowych plafoniej	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
64	KNR-W 4-03 d.2 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
65	KNR-W 4-02 d.2 0150-03	Montaż podgrzewacza wody wraz z doprowadzeniem wody w szafce pod umywalką	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	d.2	Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych do WC, umywalki i prysznic	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
67	d.2	Montaż krzesełek w prysznicach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		47.50	m ²	47.500	
				RAZEM	47.500
69	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
70	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
71	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		22.50	m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
72	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3		Wywóz i utylizacja gruzu			
73	d.3	Wywóz i utylizacja gruzu	kontenery		
		1	kontenery	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Prace remontowe w palarni i przed dźwigiem osobowym			
74	KNR-W 4-01 d.4 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
75	KNR 0-12 d.4 1118-05	Posadzki z płytek , układanych metodą zwykłą	m ²		
		33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
76	KNR-W 4-03 d.4 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 5 d.4 0410-02	Wentylatory ściennie wymiana	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR-W 4-01 d.4 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
80	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		124.00+33.00	m ²	157.000	
				RAZEM	157.000
81	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
82	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		124.00	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000
83	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		33.0	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
84	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		124.00	m ²	124.000	
				RAZEM	124.000