

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi wojewódzkiej Nr 921 ul. Rybnicka w Knurowie

L.p.	Podstawa wyceny	Nazwa i zakres robót	Jednostka	Ilość jedn.
I	Roboty rozbiórkowe			
1	D-01.02.04	Wykonanie wciniek w nawierzchnię asfaltobetonową 7,1+7,1 = 14,2 m	m	14,20
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5 cm w sposób mechaniczny (nawiązanie do istniejącej nawierzchni) wraz z odwozem materiału z rozbiórki i utylizacją 7,1 x 2,0 = 14,20 m ² 7,1 x 2,0 = 14,20 m ²	m ²	28,40
3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej śr. gr. 12 cm wraz z odwozem i utylizacją 7,1 m x 700,00 = 4970,00 m ²	m ²	4970,00
4	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie krawężników w ciągu drogi i zjazdów wraz z odwozem i utylizacją	mb	1400,00
5	D-01.02.04	Demontaż istniejących wpustów ulicznych oraz studni kanalizacji deszczowej wraz z odwozem (wpusty oraz studnie przekazać Zamawiającemu)	szt.	28,00
II	Roboty brukarskie (chodnik i zjazdy)			
6	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22, 20x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C20/25 według WTW ZDW	m	1400,00
7	D-08.02.02	Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej, zjazdy do posesji (kostka z rozbiórki) wraz z uzupełnieniem podsypki	m ²	433,00
III	Roboty nawierzchniowe (droga)			
8	WTW SMA 16 W KR3-KR4	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 16W - warstwa wiążąca na bazie PMB 45-80/80 - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	4970,00
9	WTW SMA 11 S KR3-KR4	Warstwa ścieralna SMA 11S na bazie PMB 45-80/80 - grubość po zagęszczeniu 4 cm.	m ²	4970,00
IV	Odwodnienie			
10	D-03.02.01	Wymiana istniejących wpustów ulicznych oraz studni kanalizacji deszczowej (Kl D-400), Wpusty oraz studnie z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu wpusty uliczne - 23 szt studnie kanalizacji deszczowej - 6 szt.	szt.	29,00
V	Roboty towarzyszące			
11	D-03.02.01a	Regulacja urządzeń zasuwa wody - 2 szt. studnia kanalizacji deszczowej - 8 szt.	szt.	10,00
12	D-06.03.01	Mechaniczna ścinka poboczy śr. gr. 10 cm. Do Wykonawcy należy również odwóz ziemi wraz z jej zagospodarowaniem	m2	1300,00