

Podane w niniejszym formularzu ilości mają charakter pomocniczy i służą wyłącznie do porównania ofert. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i OPZ, niezależnie od rzeczywistych ilości robót

Wykonawca:

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane:

- (CPV) 45000000-7 - Roboty budowlane
- 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
- 45211000-9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
- 45211100-0 - Roboty budowlane w zakresie domów
- 45211200-1 - Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia
- 45211300-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów

Dla Domu pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Świerkowej 9, DGO/341p-7/26, przeprowadzonym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w oparciu następujące ceny jednostkowe brutto:

BUDOWA WOLNOSTOJACEJ ORANŻERII (OGRODU ZIMOWEGO) WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ BASENU

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
I. Roboty przygotowawcze terenu budowy							
1	Oznakowanie terenu budowy i miejsca składowania odpadów budowlanych	1 kpl.					
2	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - słupki/stopy	12 szt.					
3	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przęsła	27,000 m					
4	Zabezpieczenie komunikacji oraz obiektów narażonych na skutki robót budowlanych: - Zabezpieczenie dojeżdż, - Oddzielenie części zagrożonych skutkiem robót - Oznakowanie ew. obejść	1 kpl.					
5	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z usunięciem niskiej zieleni	235,747 m2					
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km	14,030 m3					
7	Rozbiórka czapek	27,600 m2					
8	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40 cm	14,352 m3					
9	Rozebranie niecki żelbetowej	15,000 m3					
10	Rozebranie podłoża z betonu podestów o grubości do 15 cm	5,843 m3					
11	Rozebranie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej	128,000 m2					
12	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	47,399 m3					
13	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km	47,399 m3					
14	Składowanie wywóz i utylizacja odpadów budowlanych w kontenerach o poj. 7m3	2 szt.					
II. Roboty geodezyjne							
15	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	37,632 m3					
16	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza	0,503 ha					
III. Roboty ziemne - wykop							
17	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km	12,000 m3					
IV. Roboty konstrukcyjne							
IV. 1 Ławy i stopy fundamentowe							
18	Betonowanie podkładu pod ławy fundamentowe - Chudy beton C8/10 gr. 10cm	1,481 m3					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
19	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych żelbetowych	13,600 m2					
20	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych żelbetowych	6,400 m2					
21	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - B500A fi6	0,109 t					
22	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - B500SP fi12	0,202 t					
23	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C25/30	5,840 m3					
IV. 2 Słupy/trzpień							
24	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych	12,740 m2					
25	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - A0 St0S-b fi6	0,010 t					
26	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - AIIIN RB500W fi12	0,014 t					
27	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C20/25	0,955 m3					
IV. 3 Ściany fundamentowe							
28	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	12,000 m2					
29	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	2,400 m3					
30	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego-kauczukowego - pierwsza warstwa	31,500 m2					
31	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego-kauczukowego - druga i następna warstwa Krotność = 2	31,500 m2					
32	Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe - XPS 300 gr. 5cm frezowany	18,040 m2					
33	Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubekowych.	18,040 m2					
IV. 4 Wieńce							
34	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców	10,000 m2					
35	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - A0 St0S-b fi6	0,025 t					
36	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - AIIIN RB500W fi12	0,044 t					
37	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C20/25	1,250 m3					
IV. 5 Mury							
38	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	5,000 m2					
39	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	8,341 m2					
40	Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych gr. 24 cm dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	16,040 m					
V. 6 Strop							
41	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych	19,440 m2					
42	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - AIIIN RB500W fi12	0,413 t					
43	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C20/25	4,860 m3					
VI. Roboty ziemne - zasypy							

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
44	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	88,145 m3					
45	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny PP 150-200 g/m2	25,000 m2					
46	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek średni zagęszczony ID = 0,95 - Grubość warstwy 10cm	2,500 m3					
VII. Stolarka zewnętrzna							
47	Dostarczenie i montaż witryn zachodniej i wschodniej - O1a	25,500 m2					
48	Dostarczenie i montaż witryn północnej i południowej wschodniej - O2a i O2b wraz z drzwiami Dw1	27,361 m2					
49	Dostarczenie i montaż świetlika wraz ze skrzydłami wentylującymi	19,375 m2					
50	Osadzenie parapetów z kamienia impregnowanego gr. 30mm	21,000 m					
VIII. Elewacja							
VIII. 1 Izolacja							
51	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - Styropian fasadowy gr. 5 cm	8,118 m2					
52	Przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm na słupach o szerokości do 30 cm	5,100 m2					
53	Przyklejenie płyt styropianowych gr 5cm na słupach o szerokości do 15cm	1,938 m2					
54	Przyklejenie płyt styropianowych gr 3cm na powierzchniach sufitowych	7,056 m2					
55	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	8,118 m2					
56	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż profili okiennych	20,400 m					
57	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego	10,200 m					
58	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	8,118 m2					
59	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	5,100 m2					
60	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm	1,938 m2					
61	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych	7,056 m2					
62	Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki	8,118 m2					
63	Okladziny z płytek klinkierowych na ścianach	8,118 m2					
64	Dodatek za fugowanie wąską kielnią	8,118 m2					
65	Gruntowanie podłoża pod tynki elewacyjne mineralne - pierwsza warstwa	14,094 m2					
66	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny gładki; słupy prostokątne	7,038 m2					
67	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny gładki; powierzchnie poziome	7,056 m2					
68	Przyklejenie płyt styropianowych - Gzyms ozdobny zewnętrzny GZ-1	24,000 m					
69	Przyklejenie płyt styropianowych - Gzyms ozdobny zewnętrzny GZ-2	2,000 m					
70	Przyklejenie płyt styropianowych - Gzyms ozdobny zewnętrzny GZ-3	36,000 m					
71	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk gładki	14,094 m2					
VIII. 2 Obróbki blacharskie							
72	Izolacje cieplne z płyt XPS 300 gr.6-10cm - poziome	24,000 m2					
73	Podkonstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr. 25mm	17,040 m2					
74	Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM - montaż membrany do podłoża	17,040 m2					
75	Montaż maty strukturalnej pod obróbkę blacharską na podkonstrukcji ze sklejki	17,040 m2					
76	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	17,040 m2					
VIII. 3 Orynnowanie							
77	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm	23,040 m					
78	Montaż rur spustowych o śr. 80 mm	3,320 m					
IX Roboty wewnętrzne							

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
IX. 1 Prace przygotowawcze							
79	Zabezpieczenie okien i drzwi folią/taśmą	52,861 m2					
IX 2 Tynki							
80	Tynk odporny na wilgoć o grubości 2 cm nakładany ręcznie na ścianach	10,770 m2					
81	Tynk odporny na wilgoć o grubości 2 cm nakładany ręcznie na sklepieniach	6,600 m2					
IX. 3 Nawierzchnia							
82	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	25,000 m2					
83	Nawierzchnia z płyt brukowych imitujących piaskowiec/trawertyn o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kwarcowym	25,000 m2					
IX. 4 Szpachlowanie-malowanie							
84	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	10,770 m2					
85	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na ścianach	10,770 m2					
86	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - PRZECIERANIE GŁADZI	10,770 m2					
87	Grunтовanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	6,600 m2					
88	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	6,600 m2					
89	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - PRZECIERANIE GŁADZI	6,600 m2					
90	Grunтовanie podłoża preparatami przed malowaniem - powierzchnie pionowe	10,770 m2					
91	Grunтовanie podłoża preparatami przed malowaniem - powierzchnie poziome	6,600 m2					
92	Malowanie farbą silikonową dwukrotnie	17,370 m2					
X. Zagospodarowanie terenu							
93	Wykonanie koryta w gruncie - 10 cm głębokości koryta	182,330 m2					
94	Rowki pod obrzeża	281,000 m					
95	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	281,000 m					
96	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny PP 150-200 g/m2	182,330 m2					
97	Podkłady z ubitych materiałów sypek na podłożu gruntowym - piasek średni zagęszczony ID = 0,95 - Grubość warstwy 10cm	18,233 m3					
98	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	182,330 m2					
99	Nawierzchnia z płyt brukowych imitujących piaskowiec/trawertyn o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kwarcowym	182,330 m2					
100	Ręczne wykonanie trawników siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III - Odtworzenie trawnika	288,860 m2					
XI. Wyposażenie							
101	Sofy z oparciem (aluminiowe z poszyciem tekstylnym)	4 szt.					
102	Fontanna (rzeźba) z zamkniętym obiegiem wody	1 szt.					
103	Ławki z oparciem (stalowe z poszyciem drewnianym)	8 szt.					
104	Donica ceramiczne stylizowana, mrozoodporna, z wewnętrznym pojemnikiem drenującym z PCV, do nasadzeń sezonowych Donica duża w kształcie kielicha (waza klasyczna), kolor piaskowy, materiał: rekonstruowany piaskowiec. Waga: 56.0 kg. Wymiary: śr.: 54cm, wys.: 69cm	12 szt.					
105	Donica ceramiczne stylizowana, mrozoodporna, z wewnętrznym pojemnikiem drenującym z PCV, do nasadzeń sezonowych Donica średnia w kształcie kielicha (waza klasyczna), kolor piaskowy, materiał: rekonstruowany piaskowiec. Waga: 37.0 kg. Wymiary: śr.: 38cm, wys.: 54cm	10 szt.					
106	Donica ceramiczne stylizowana, mrozoodporna, z wewnętrznym pojemnikiem drenującym z PCV, do nasadzeń sezonowych Donica duża w kształcie stożka (toczony gruby rant zwężający się korpus, bez ornamentu), kolor piaskowy, materiał: rekonstruowany piaskowiec. Waga: 38.0 kg. Wymiary: śr.: 39cm, wys.: 37	4 szt.					
XII. Instalacje elektryczne							
107	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe)	1 kpl.					
108	Łączniki świecznikowe	1 szt.					

Lp.	Przedmiot	Ilość	Cena jedn. netto	Netto (kol.3xkol.4)	Kwota VAT	Brutto (kol.5+kol.6)	% VAT
109	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	1 szt.					
110	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)	16,000 m					
111	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	20,000 m					
112	Montaż latarń oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	8 kpl.					
113	Złącza kablowo sterownicze	1 kpl.					
114	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	10,000 m					
115	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	18,000 m					
116	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	20,000 m ³					
117	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 0,4 m	126,000 m					
118	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	155,000 m					
119	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	14,600 m ³					
120	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	35,000 m					
121	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	2 szt.					
122	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej	1 pomiar					
123	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	1 pomiar					
124	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	3 szt.					
			Razem		Razem		

.....
 podpis elektroniczny kwalifikowany
 lub podpis zaufany lub osobisty
 osoby/-ów uprawnionej/-ych
 do reprezentowania Wykonawcy
 lub pełnomocnika