



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45262522-6	Roboty murarskie
45442100-8	Roboty malarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNOSTOJACEJ ORANŻERII (OGRODU ZIMOWEGO)
WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

ADRES INWESTYCJI: Ul. Świerkowa 9
15-328 Białystok

NAZWA INWESTORA: Miasto Białystok

ADRES INWESTORA: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Jednostka Organizacyjna: Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul.
Świerkowa 9, 15-328 Białystok

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZONO PRZY WSPÓŁPRACY Z:

biuro.konabu@gmail.com
+48 666 603 974

KoNaBu - Instytut Procesów Budowlanych
Kamil Zaborowski

DATA OPRACOWANIA: piątek, 19 czerwca 2026



Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 Roboty przygotowawcze terenu budowy	4
2 Roboty rozbiórkowe zasadnicze	4
3 Roboty geodezyczne	5
4 Roboty ziemne - wykop	5
5 Roboty konstrukcyjne	5
6 Roboty ziemne - zasypy	7
7 Stolarka zewnętrzna	8
8 Elewacja	8
9 Roboty wewnętrzne	10
10 Zagospodarowanie terenu	11
11 Wyposażenie	12

Charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest:

BUDOWA WOLNOSTOJĄCEJ ORANŻERII (OGRODU ZIMOWEGO) WRAZ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
na części działki nr 1027/6 w miejscowości Białystok, gm. Białystok, powiat Białystok.

Zakres inwestycji obejmuje:

- Rozbiórkę istniejących żelbetowych murów oporowych basenu o wys. ~0,78m wraz z niecką betonową basenu (basen pełni funkcję nieczynnego oczka wodnego);
- Rozbiórkę istniejących utwardzeń (dojść pieszych) oraz istniejącej zieleni niskiej urządzonej w ramach terenu inwestycji;
- Rozbiórkę istniejących latarni oświetleniowych wraz z fragmentem doziemnej instalacji oświetleniowej w ramach terenu inwestycji;
- Rozbiórkę istniejących podestów betonowych przy budynku o wys. ~0,15m
- Obiekt kubaturowy - budowę wolnostojącej oranżerii (ogrodu zimowego) wraz instalacjami wewnątrz budynku;
- Niwelacja terenu w ramach terenu inwestycji;
- Utwardzenia terenu dojść pieszych w ramach terenu inwestycji;
- Wykonanie terenu zieleni niskiej urządzonej w ramach terenu inwestycji;
- Budowę zewn. instalacji oświetleniowej wraz z lampami ogrodowymi w ramach terenu inwestycji;
- Budowę doziemnej zewn. instalacji elektroenergetycznej zasilającej proj. budynek oranżerii;

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze terenu budowy			
1	d.1 analiza indywidualna	Oznakowanie terenu budowy i miejsca składowania odpadów budowlanych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNP 02 0318-03.01 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - słupki/stopy	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
3	KNP 02 0318-03.02 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przęsła	m		
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
4	d.1 analiza indywidualna	Zabezpieczenie komunikacji oraz obiektów narażonych na skutki robót budowlanych: - Zabezpieczenie dojeżdż, - Oddzielenie części zagrożonych skutkiem robót - Oznakowanie ew. obejść	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty rozbiórkowe zasadnicze			
5	KNR 2-01 0126-01 analogia	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z usunięciem niskiej zieleni	m2		
		503,10 - poz.9 / 0,15 - poz.10 / 0,15 - poz.11	m2	235,747	
				RAZEM	235,747
6	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m3		
		(5,60 + 0,50) * 4 * 0,50 * 1,15	m3	14,030	
				RAZEM	14,030
7	KNR 4-01 0212-04 analogia	Rozbiórka czapek	m2		
		11,50 * 0,60 * 4	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
8	KNR 4-04 0303-03	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 40 cm	m3		
		11,50 * 0,78 * 0,40 * 4	m3	14,352	
				RAZEM	14,352
9	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie niecki żelbetowej	m3		
		10,00 * 10,00 * 0,15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
10	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu podestów o grubości do 15 cm	m3		
		(15,45 * 2 + 8,05) * 0,15	m3	5,843	
				RAZEM	5,843
11	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		128,40	m2	128,400	
				RAZEM	128,400
12	KNR 4-04 1103-01	Żaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		poz.7 * 0,07 + poz.8 + poz.9 + poz.10 + poz.11 * 0,08	m3	47,399	
				RAZEM	47,399

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 20 km	m3		
		poz.12	m3	47,399	
				RAZEM	47,399
14 d.2	analiza indywidualna	Składowanie wywóz i utylizacja odpadów budowlanych w kontenerach o poj. 7m3	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty geodezyczne			
15 d.3	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		5,60 * 5,60 * 1,20	m3	37,632	
				RAZEM	37,632
16 d.3	KNR 2-01 0121-01 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza	ha		
		503,10 / 1000	ha	0,503	
				RAZEM	0,503
4		Roboty ziemne - wykop			
17 d.4	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m3		
		6,00 * 4 * 1,00 * 0,50	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
5		Roboty konstrukcyjne			
5.1		Ławy i stopy fundamentowe			
18 d.5.1	KNNR 2 0106-01 analogia	Betonowanie podkładu pod ławy fundamentowe - Chudy beton C8/10 gr. 10cm	m3		
	L1	4,25 * 4 * 0,80 * 0,10	m3	1,360	
	St1	1,10 * 1,10 * 0,10	m3	0,121	
				RAZEM	1,481
19 d.5.1	KNNR 2 0102-01	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych żelbetowych	m2		
	L1	4,25 * 4 * 0,40 * 2	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
20 d.5.1	KNNR 2 0102-02	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp fundamentowych żelbetowych	m2		
	St1	(1,00 + 1,00) * 2 * 0,40 * 4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
21 d.5.1	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - B500A fi6	t		
	L1	4,25 * 4 * 0,80 * 0,40 * 2%	t	0,109	
				RAZEM	0,109
22 d.5.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - B500SP fi12	t		
	L1	4,25 * 4 * 0,80 * 0,40 * 3,5%	t	0,190	
	St1	1,00 * 1,00 * 0,40 * 3,0%	t	0,012	
				RAZEM	0,202
23 d.5.1	KNNR 2 0109-03	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C25/30	m3		
	L1	4,25 * 4 * 0,80 * 0,40	m3	5,440	
	St1	1,00 * 1,00 * 0,40	m3	0,400	
				RAZEM	5,840
5.2		Słupy/trzpienie			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.5.2	KNNR 2 0102-04	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe słupów prostokątnych	m2		
		$(0,25 + 0,25) * 1,27 * 4$	m2	2,540	
		$(0,25 * 2 + 0,25 * 2) * 2,55 * 4$	m2	10,200	
				RAZEM	12,740
25 d.5.2	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - A0 St0S-b fi6	t		
		poz.27 * 1,0%	t	0,010	
				RAZEM	0,010
26 d.5.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - AIIIIN RB500W fi12	t		
		poz.27 * 1,5%	t	0,014	
				RAZEM	0,014
27 d.5.2	KNNR 2 0109-06	Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C20/25	m3		
		$(0,25 * 0,25) * 3,82 * 4$	m3	0,955	
				RAZEM	0,955
5.3		Ściany fundamentowe			
28 d.5.3	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2		
		$5,00 * 4 * 0,60$	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
29 d.5.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
		$5,00 * 4 * 0,50 * 0,24$	m3	2,400	
				RAZEM	2,400
30 d.5.3	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego-kauczukowego - pierwsza warstwa	m2		
		$5,25 * 4 * 0,75 * 2$	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
31 d.5.3	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego-kauczukowego - druga i następna warstwa Krotność = 2	m2		
		poz.30	m2	31,500	
				RAZEM	31,500
32 d.5.3	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe - XPS 300 gr. 5cm frezowany	m2		
		$5,50 * 4 * 0,82$	m2	18,040	
				RAZEM	18,040
33 d.5.3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubelkowych.	m2		
		poz.32	m2	18,04	
				RAZEM	18,04
5.4		Wieńce			
34 d.5.4	KNNR 2 0102-05	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców	m2		
		$(0,25 + 0,25) * 5,00 * 4$	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
35 d.5.4	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm - A0 St0S-b fi6	t		
		poz.37 * 2,0%	t	0,025	
				RAZEM	0,025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.5.4	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - AIIIIN RB500W fi12	t		
		poz.37 * 3,5%	t	0,044	
				RAZEM	0,044
37 d.5.4	KNNR 2 0109-07	Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C20/25	m3		
		0,25 * 0,25 * 5,00 * 4	m3	1,250	
				RAZEM	1,250
5.5		Mury			
38 d.5.5	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2		
		5,00 * 4 * 0,25	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.5.5	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm	m2		
		5,00 * 4 * 0,52	m2	10,400	
	OTWORY	-(1,98 * 2) * 0,52	m2	-2,059	
				RAZEM	8,341
40 d.5.5	KNR K-28 0205-03 analogia	Dodatkowe nakłady na murowanie pierwszej warstwy z bloków podstawowych gr. 24 cm dla ścian na zaprawie murarskiej do cienkich spoin	m		
		5,00 * 4	m	20,000	
	OTWORY	-(1,98 * 2)	m	-3,960	
				RAZEM	16,040
5.6		Strop			
41 d.5.6	KNNR 2 0102-06	Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych	m2		
		1,20 * 4,60 * 2	m2	11,040	
		0,70 * 6,00 * 2	m2	8,400	
				RAZEM	19,440
42 d.5.6	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - AIIIIN RB500W fi12	t		
		poz.43 * 8,5%	t	0,413	
				RAZEM	0,413
43 d.5.6	KNNR 2 0109-08	Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - Beton C20/25	m3		
		0,25 * 1,20 * 4,60 * 2	m3	2,760	
		0,25 * 0,70 * 6,00 * 2	m3	2,100	
				RAZEM	4,860
6		Roboty ziemne - zasypy			
44 d.6	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		10,00 * 10,00 * 0,94 - poz.27 - poz.29 - poz.46	m3	88,145	
				RAZEM	88,145
45 d.6	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny PP 150-200 g/m2	m2		
		5,00 * 5,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
46 d.6	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek średni zagęszczony ID = 0,95 - Grubość warstwy 10cm	m3		
	Wnętrze	5,00 * 5,00 * 0,10	m3	2,500	
				RAZEM	2,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Stolarka zewnętrzna			
47 d.7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż witryn zachodniej i wschodniej - O1a	m2		
		5,00 * 2,55 * 2	m2	25,500	
				RAZEM	25,500
48 d.7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż witryn północnej i południowej wschodniej - O2a i O2b wraz z drzwiami Dw1	m2		
		(1,51 * 2,55 * 2 + 1,98 * 3,02) * 2	m2	27,361	
				RAZEM	27,361
49 d.7	analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż świetlika wraz ze skrzydłami wentylującymi	m2		
		(5,04 * 2 + 3,24 * 2) * 1,17	m2	19,375	
				RAZEM	19,375
50 d.7	KNR 13-12 0305-05	Osadzenie parapetów z kamienia impregnowanego gr. 30mm	m		
		5,25 * 4	m	21,000	
				RAZEM	21,000
8		Elewacja			
8.1		Izolacja			
51 d.8.1	KNR K-58 0102-01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - Styropian fasadowy gr. 5 cm	m2		
		5,50 * 4 * 0,45	m2	9,900	
	OTWORY	-(1,98 * 2) * 0,45	m2	-1,782	
				RAZEM	8,118
52 d.8.1	KNR K-58 0102-04 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych gr 2cm na słupach o szerokości do 30 cm	m2		
		0,25 * 2 * 4 * 2,55	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
53 d.8.1	KNR K-58 0102-03 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych gr 5cm na słupach o szerokości do 15cm	m2		
		0,095 * 2 * 4 * 2,55	m2	1,938	
				RAZEM	1,938
54 d.8.1	KNR K-58 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr 3cm na powierzchniach sufitowych	m2		
		0,31 * 6,00 * 2	m2	3,720	
		0,31 * 5,38 * 2	m2	3,336	
				RAZEM	7,056
55 d.8.1	KNR K-58 0104-01	Mocowanie warstwy izolacyjnej za pomocą łączników mechanicznych w ilości 4 szt/m2 do podłoża z gazobetonu	m2		
		poz.51	m2	8,118	
				RAZEM	8,118
56 d.8.1	KNR K-58 0102-09	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż profili okiennych	m		
		2,55 * 4 * 2	m	20,400	
				RAZEM	20,400
57 d.8.1	KNR K-58 0102-08	Przyklejenie płyt styropianowych - montaż narożnika ochronnego	m		
		2,55 * 4	m	10,200	
				RAZEM	10,200
58 d.8.1	KNR K-58 0105-01	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ścianach	m2		
		poz.55	m2	8,118	
				RAZEM	8,118
59 d.8.1	KNR K-58 0105-04	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
60 d.8.1	KNR K-58 0105-03	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm	m2		
		poz.53	m2	1,938	
				RAZEM	1,938
61 d.8.1	KNR K-58 0105-02	Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na płytach styropianowych na powierzchniach sufitowych	m2		
		poz.54	m2	7,056	
				RAZEM	7,056
62 d.8.1	KNR K-58 0105-05	Wykonanie warstwy zbrojonej na płytach styropianowych - dodatkowa warstwa siatki	m2		
		poz.58	m2	8,118	
				RAZEM	8,118
63 d.8.1	KNR 2-21 0609-01	Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach	m2		
		poz.62	m2	8,118	
				RAZEM	8,118
64 d.8.1	KNR BC-02 0509-04 analogia	Dodatek za fugowanie wąską kielnią	m2		
		poz.63	m2	8,118	
				RAZEM	8,118
65 d.8.1	ZKNR C-2 0108-01	Grunтовanie podłoża pod tynki elewacyjne mineralne - pierwsza warstwa	m2		
		poz.59 + poz.60 + poz.61	m2	14,094	
				RAZEM	14,094
66 d.8.1	ZKNR C-2 0108-09 analogia	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny gładki; słupy prostokątne	m2		
		poz.59 + poz.60	m2	7,038	
				RAZEM	7,038
67 d.8.1	ZKNR C-2 0108-03 analogia	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podłożu. Tynk mineralny gładki; powierzchnie poziome	m2		
		poz.61	m2	7,056	
				RAZEM	7,056
68 d.8.1	KNR K-58 0102-11 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych - Gzyms ozdobny zewnętrzny GZ-1	m		
		6,00 * 4	m	24,000	
				RAZEM	24,000
69 d.8.1	KNR K-58 0102-11 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych - Gzyms ozdobny zewnętrzny GZ-2	m		
		0,25 * 2 * 4	m	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.8.1	KNR K-58 0102-11 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych - Gzyms ozdobny zewnętrzny GZ-3	m		
		4,50 * 2 * 4	m	36,000	
				RAZEM	36,000
71 d.8.1	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową dwukrotnie; tynk gładki	m2		
		poz.66 + poz.67	m2	14,094	
				RAZEM	14,094
8.2		Obróbki blacharskie			
72 d.8.2	KNR 9-15 0401-02	Izolacje cieplne z płyt XPS 300 gr.6-10cm - poziome	m2		
		1,00 * 6,00 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.8.2	KNR 2-33 0402-03 analiza indywidualna	Podkonstrukcja ze sklejki wodoodpornej gr. 25mm	m2		
		(0,27 + 0,38 + 0,06) * 6,00 * 4	m2	17,040	
				RAZEM	17,040
74 d.8.2	KNR AT-51 0602-01	Wykonanie hydroizolacji z membrany EPDM - montaż membrany do podłoża	m2		
		poz.73	m2	17,040	
				RAZEM	17,040
75 d.8.2	KNR 9-14 0301-03 analogia	Montaż maty strukturalnej pod obróbkę blacharską na podkonstrukcji ze sklejki	m2		
		poz.74	m2	17,040	
				RAZEM	17,040
76 d.8.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.75	m2	17,040	
				RAZEM	17,040
8.3		Orynnowanie			
77 d.8.3	KNR K-05 0501-01	Montaż rynien dachowych o śr. 100 mm	m		
		5,76 * 4	m	23,040	
				RAZEM	23,040
78 d.8.3	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 80 mm	m		
		3,32	m	3,320	
				RAZEM	3,320
9		Roboty wewnętrzne			
9.1		Prace przygotowawcze			
79 d.9.1	KNR 13-23 1001-11 kalk. własna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią/taśmą	m2		
		poz.47 + poz.48	m2	52,861	
				RAZEM	52,861
9.2		Tynki			
80 d.9.2	KNR AT-50 0611-02	Tynk odporny na wilgoć o grubości 2 cm nakładany ręcznie na ścianach	m2		
		5,50 * 4 * 0,45	m2	9,900	
		0,13 * 2 * 4 * 2,55	m2	2,652	
	OTWORY	-(1,98 * 2) * 0,45	m2	-1,782	
				RAZEM	10,770
81 d.9.2	KNR AT-50 0611-05	Tynk odporny na wilgoć o grubości 2 cm nakładany ręcznie na sklepieniach	m2		
		5,00 * 4 * 0,33	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
9.3		Nawierzchnia			
82 d.9.3	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		5,00 * 5,00	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
83 d.9.3	KNR 2-31 0502-06	Nawierzchnia z płyt brukowych imitujących piaskowiec/trawertyn o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kwarcowym	m2		
		poz.82	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
9.4		Szpachlowanie-malowanie			
84 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.80	m2	10,770	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,770
85 d.9.4	KNR-W 2-02 0830-04 analogia	Wewnętrzne gładzie cementowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.84	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
86 d.9.4	KNR 4-01 0713-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych - PRZECIERANIE GŁADZI	m2		
		poz.85	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
87 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.81	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
88 d.9.4	KNR-W 2-02 0830-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.87	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
89 d.9.4	KNR 4-01 0713-04 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach - PRZECIERANIE GŁADZI	m2		
		poz.88	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
90 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłożu preparatami przed malowaniem - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.86	m2	10,770	
				RAZEM	10,770
91 d.9.4	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłożu preparatami przed malowaniem - powierzchnie poziome	m2		
		poz.89	m2	6,600	
				RAZEM	6,600
92 d.9.4	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie farbą silikonową dwukrotnie	m2		
		poz.90 + poz.91	m2	17,370	
				RAZEM	17,370
10		Zagospodarowanie terenu			
93 d.10	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta w gruncie - 10 cm głębokości koryta	m2		
		182,33	m2	182,330	
				RAZEM	182,330
94 d.10	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża	m		
		$23,50 + 1,75 * 2 + 1,75 * 2 + 16,35 + 7,90 + 5,55 + 1,90 * 2 + 5,55 + 7,90 + 16,35 + 1,75 * 2 + 1,75 * 2 + 23,50 + 5,65 + 5,65 + 2,75 * 2 + 2,95 * 2 + 8,85 * 2 + 2,90 * 2 + 4,80 * 23$	m	281,000	
				RAZEM	281,000
95 d.10	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.94	m	281,000	
				RAZEM	281,000
96 d.10	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny PP 150-200 g/m2	m2		
		poz.93	m2	182,330	
				RAZEM	182,330
97 d.10	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek średni zagęszczony ID = 0,95 - Grubość warstwy 10cm	m3		
		poz.96 * 0,10	m3	18,233	
				RAZEM	18,233

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98 d.10	KNNR 6 0111-01 analogia	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.96	m2	182,330	
				RAZEM	182,330
99 d.10	KNR 2-31 0502-06	Nawierzchnia z płyt brukowych imitujących piaskowiec/trawertyn o grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kvarcowym	m2		
		poz.98	m2	182,330	
				RAZEM	182,330
100 d.10	KNNR 11 0711-02	Ręczne wykonanie trawników siewem w terenie płaskim w gruncie kat. III - Odtworzenie trawnika	m2		
		503,00 - 31,81 - 182,33	m2	288,860	
				RAZEM	288,860
11		Wyposażenie			
101 d.11	wycena indywidualna	Sofy z oparciem (aluminiowe z poszyciem tekstylnym)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
102 d.11	wycena indywidualna	Fontanna (rzeźba) z zamkniętym obiegiem wody	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
103 d.11	wycena indywidualna	Ławki z oparciem (stalowe z poszyciem drewnianym)	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
104 d.11	wycena indywidualna	Donica ceramiczne stylizowana, mrozoodporna, z wewnętrznym pojemnikiem drenującym z PCV, do nasadzeń sezonowych Donica duża w kształcie kielicha (waza klasyczna), kolor piaskowy, materiał: rekonstruowany piaskowiec. Waga: 56.0 kg. Wymiary: śr.: 54cm, wys.: 69cm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
105 d.11	wycena indywidualna	Donica ceramiczne stylizowana, mrozoodporna, z wewnętrznym pojemnikiem drenującym z PCV, do nasadzeń sezonowych Donica średnia w kształcie kielicha (waza klasyczna), kolor piaskowy, materiał: rekonstruowany piaskowiec. Waga: 37.0 kg. Wymiary: śr.: 38cm, wys.: 54cm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
106 d.11	wycena indywidualna	Donica ceramiczne stylizowana, mrozoodporna, z wewnętrznym pojemnikiem drenującym z PCV, do nasadzeń sezonowych Donica duża w kształcie stożka (toczony gruby rant zwiężający się korpus, bez ornamentu), kolor piaskowy, materiał: rekonstruowany piaskowiec. Waga: 38.0 kg. Wymiary: śr.: 39cm, wys.: 37	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000