
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA WOLNOSTOJACEJ ORANŻERII (OGRODU ZIMOWEGO)
WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU

ADRES INWESTYCJI: dz. 1027/6 w miejscowości Białystok, gm. Białystok, powiat Białystok
Ulica: Świerkowa 9

NAZWA INWESTORA: Miasto Białystok,

ADRES INWESTORA: ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: Krzysztof Filkiewicz

DATA OPRACOWANIA: 24.06.2026

WYKONAWCA:

mgr inż. Krzysztof Filkiewicz
upr. do proj. i kier. rob. budowl.
bez ograniczeń
w spec. inst. w zakresie sieci,
inst. i urządz. elektr. i elektroenerg.
PDL/0184/PWBE/15

INWESTOR:

Data opracowania

24.06.2026

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0110-01	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne)	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNNR 5 1007-03	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
7	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowo sterownicze	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
10	KNNR 5 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		126	m	126,000	
				RAZEM	126,000
12	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
13	KNNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		14,6	m3	14,600	
				RAZEM	14,600
14	KNNR 9 0801-08	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
15	KNNR 9 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

mgr inż. Krzysztof Filkiewicz
 upr. do proj. i kier. rob. budowl.
 bez ograniczeń
 w spec. inst. w zakresie sieci,
 inst. i urządz. elektr. i elektroenerg.
 PDL/0184/PWBE/15