
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262690-4	Remont starych budynków
45454100-5	Odnawianie
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT WYPRAW TYNKARSKICH W OBRĘBIE KLATKI
SCHODOWEJ PAŁACU DĄMBSKICH W WOJNICZU

ADRES INWESTYCJI: WOJNICZ /121613_4/, OBRĘB 0013 WOJNICZ, DZ. NR 1665/24

NAZWA INWESTORA: GMINA WOJNICZ

ADRES INWESTORA: UL RYNEK 1, 32-830 WOJNICZ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Jerzy Śliwa upr bud.nr B94/84 UW Rzeszów

DATA OPRACOWANIA: 10.06.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.06.2026

Data zatwierdzenia

Remont wypraw tynkarskich w obrębie klatki schodowej Pałacu Dąbskich

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont wypraw tynkarskich w obrębie klatki schodowej Pałacu Dąbskich					
1	TZKNC N-K/I t.03-e.02	Ręczne oczyszczenie powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy przy pomocy środków zmiatających, wycierających, zeszkrobujących lub odłupiających - malowidło na pobiale - obiekt prosty	m2		
		150,00	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
2	TZKNC N-K/I t.08-d.13 analogia	Tynki odparzone płytko (wiązanie warstw tynku tona z arriciato) - utrwalanie wodą wapienną lub barytową, kazeiną - obiekt prosty podklejenie	m2		
		150,00 * 20%	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
3	TZKNC N-K/I t.05-d.05	Odsalanie - usunięcie wykwitów soli z malowidła na pobiale - obiekt prosty	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
4	TZKNC N-K/I t.05-d.01	Usuwanie wykwitów, zabieleni i pleśni z malowidła na pobiale - obiekt prosty-odgrzybienie 30% pow	m2		
		42,00	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
5	TZKNC N-K/I t.07-e.12	Zakładanie pobiału i płynnego gruntu na podłożu wapiennym i gipsowo-wapiennym - obiekt prosty korekta większych ubytków-zaprawa na bazie wapna dołowanego	m2		
		150,00 * 30%	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNR AT-25 0113-02	Wstępna iniekcja wypełniająca pustki w ścianie o iniekcja pęknięć	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000